

Znak: AE/ZP-27-23/18

Tarnów, 2018-04-23

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 548 000 EURO na zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa zespołu szpitalnego w zakresie budowy nowego budynku szpitalnego - Pawilonu Kardiologii wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną i wjazdem dla Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklika w Tarnowie”

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. Na rysunkach koncepcyjnych Pawilonu chirurgii w pomieszczeniach P1 i P3 występują okna. Czy ich wymiana jest w zakresie zamówienia?
2. Na rzutach kondygnacji nie zaznaczono szachtów instalacyjnych oraz rewizyjnych drzwi pożarowych do tych szachtów. W jaki sposób przewidywano prowadzenie pionów instalacji elektrycznych i sanitarnych bez umieszczenia ich w szachtach?
3. Z jakich uwarunkowań prawnych i miejscowych wynika wymóg wykonania pasów p.poż przewiązki komunikacyjnej nad istniejącą drogą pożarową i w jej sąsiedztwie? Zastosowanie ślusarki aluminiowej o odporności pożarowej znacznie podnosi koszt realizacji inwestycji.
4. Wg PFU w oknach należy zainstalować rolety przeciwsłoneczne. Prosimy o sprecyzowanie w których oknach należy je zamontować.
5. Prosimy o wyjaśnienie pojęcia „płyty aluminiowe warstwowe” które mają stanowić okładzinę ścienną przewiązki. Czy są to kasetony z blachy aluminiowej na podkonstrukcji osłaniające izolację z wełny mineralnej?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1

Zamawiający informuje, iż okno zaznaczone na rysunkach koncepcyjnych budynku Pawilonu chirurgii w pomieszczeniu P3 (parter) jako okno do odtworzenia po rozbiórce budynku parterowego nie jest przedmiotem zamówienia i nie należy wyceniać go w ofercie. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż istniejące drewniane okno zaznaczone na rysunkach koncepcyjnych budynku Pawilonu chirurgii w pomieszczeniu P1 (parter) należy wymienić montując likwidowane okno z PCV (okno do zamurowania) z pomieszczenia P3 (parter).

Ponadto Zamawiający informuje, iż drewniane okno w pomieszczeniu P3 (elewacja wschodnia) na I piętrze stanowi przedmiot zamówienia i należy je wycenić w ofercie, natomiast istniejące okno z PCV w pomieszczeniu P1 na I piętrze nie jest przedmiotem zamówienia i nie należy wyceniać go w ofercie.

Ad.2

Zamawiający informuje, iż w projekcie koncepcyjnym na rzutach poszczególnych kondygnacji zaznaczono proponowane szachty instalacyjne. Projekty instalacji i sposób ich prowadzenia są przedmiotem zamówienia i należą do obowiązków Wykonawcy w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia.

Ad.3

Zamawiający informuje, iż wymóg wykonania pasów p.poż przewiązki komunikacyjnej nad istniejącą drogą pożarową i w jej sąsiedztwie wynika z obowiązujących przepisów budowlanych oraz p.poż.

Ad.4

Zamawiający informuje, iż rolety przeciwsłoneczne należy zainstalować we wszystkich pomieszczeniach oprócz korytarzy, klatek schodowych, ciągów komunikacyjnych, sanitariatów oraz pomieszczeń technicznych.

Ad.5

Zamawiający informuje, iż płyta aluminiowa warstwowa jest to produkt. Należy zamontować płyty kompozytowe, systemowe składające się z zewnętrznych warstw aluminium i wypełnienia. Montaż płyt – systemowy, do podkonstrukcji.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

