

PRZEDMIAR ROBÓT

Temat : Budynek Pawilonu Nr 2

Adres : Tarnów ul. Szpitalna 13

Obiekt : Budynek Pawilonu Nr 2
Szpitala im. Edwarda Szczeklika w Tarnowie

Branża : Roboty budowlane - Tynki zewnętrzne
Kod CPV 45410000-4

Inwestor : Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika
w Tarnowie
33-100 Tarnów ul. Szpitalna 13

opracował :

Dariusz Syguliński
ul. Reymonta 1
33-100 Tarnów

Tarnów kwiecień 2006

Spis Działów Przedmiaru

Dział 1 Przygotowanie terenu pod budowę
 grupa 4510000-8

1. Roboty demontażowe
2. Roboty przygotowawcze

Dział 2 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
 grupa 4540000-1

3. Obróbki blacharskie
4. Instalacja odgromowa
5. Elewacje

Pawilon Nr 2 - Elewacje

Identyfikator kosztorysu: Pawilon Nr II - Elewacje

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2006-04-09 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Roboty demontażowe		
10	KNR 4-01 354-11 Wykucie z muru parapetów zewnętrznych z blachy stalowej	m	309,00
20	KNR 4-01 535-4 Rozebranie rynien dachowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	148,00
30	KNR 4-01 535-6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	69,00
40	KNR 4-01 535-5 Rozebranie rur spustowych żelwnych do ponownego montażu	m	12,00
50	KNR 4-01 535-8 Rozebranie murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 23,4+5,3+1,2+4,5+4,2+2,6+6,6+21+9,7+7,9+8,1	m2	94,50
60	KNR 4-01 535-8 Rozebranie obróbek blacharskich kominów z blachy nie nadającej się do użytku	m2	16,50
70	KNR 4-01 354-8 Wykucie z muru krat okiennych	m2	19,00
2	roboty przygotowawcze		
80	KNR 2-02 1604-2 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 15 m	m2	1 999,00
90	KNR 2-02 1613-2 Instalacja odgromowa - rusztowania zewnętrzne przyścienne o wys. do 15 m	m2	1 999,00
100	KNR 2 1505-1 Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	1 999,00
3	Obróbki blacharskie		
110	Normy nakładów rzecz. na konstrukcje budowlane (na prawach norm zakładowych) 547-1 Montaż rynien dachowych z PVC 150mm	m	148,00
120	Normy nakładów rzecz. na konstrukcje budowlane (na prawach norm zakładowych) 550-4 Rury spustowe okrągłe z PVC o średnicy 125 mm	m	69,00
130	KNR 2-15 203-4 Montaż ponowny rur spustowych żeliwnych z demontażu	m	12,00
140	KNR 2-15 206-5 Kolana żeliwne do rur spustowych 150mm (odsunięcie od lica ściany)	podejście	12,00
150	KNR 2-02 126-5 Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej	m	309,00
160	Normy nakładów rzecz. na konstrukcje budowlane (na prawach norm zakładowych) 541-2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	94,50
170	Normy nakładów rzecz. na konstrukcje budowlane (na prawach norm zakładowych) 541-2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbki kominów	m2	16,50

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
180	KNR 2-02 1210-3 Kraty stałe stalowe prętowe osadzone w ścianach - montaż ponowny krat z demntażu	m2	19,00
190	KNR 4-01 1212-5 Malowanie balustrad z prętów prostych, dwukrotne kolor zielony	m2	52,00
200	KNR 4-01 1212-5 Malowanie krat z prętów prostych, dwukrotne	m2	19,00
210	KNR 7-12 101-1 Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne od stanu B do 3-go stopnia czystości zadaszene z blachy stalowej, drzwi stalowe pełne	m2	16,00
220	KNR 7-12 201-1 Malowanie pędzlem (farby do gruntowania miniowe) konstrukcji pełnościennych	m2	16,00
230	KNR 7-12 210-1 Malowanie pędzlem (farby nawierzchniowe i emalie ftalowe) konstrukcji pełnościennych	m2	16,00

4 Instalacja odgromowa

240	KNR 4-03 706-1 Wymiana przewodów instalacji odgromowej na dachach na uprzednio zamocowanych wspornikach - dach płaski, przewód - płaskownik lub pręt o przekroju do 200mm2	m	186,00
250	KNR 4-03 706-1 Wymiana przewodów instalacji odgromowej na dachach na wspornikach - na kominach	m	156,00
260	KNR 4-03 708-3 Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej poziomej i pionowej z pręta o średnicy do 10mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach - zwód pionowy, ściana	m	199,00
270	KNR 4-03 711-4 Złącza instalacji odgromowej - złącza naprężające na ścianie	szt	36,00

5 Elewacje

280	KNR 0-17 (IGM - na prawach norm zakładowych) 2608-3 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez gruntowanie preparatem gruntującym	m2	1 600,00
290	KNR 0-33 (IGM - na prawach norm zakładowych) 122-1 Montaż listew cokołowych gr.12cm	m	152,00
300	KNR 0-33 (IGM - na prawach norm zakładowych) 121-1 Ochrona narożników wypukłych - listwy z siatką wokół naroży budynku	m	168,00
310	KNR 0-33 (IGM - na prawach norm zakładowych) 121-1 Ochrona narożników wypukłych - listwy z siatką wokół otworów okiennych i drzwiowych	m	799,00
320	KNR 0-33 (IGM - na prawach norm zakładowych) 105-3 Ocieplanie ścian budynków płytami styropianowymi gr.12cm klejonymi do podłoża wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej akrylowej struktura baranek gr. 1.5mm kolor kremowy	m2	860,00
330	KNR 0-33 (IGM - na prawach norm zakładowych) 105-3 Ocieplanie ścian budynków płytami styropianowymi gr.12cm klejonymi do podłoża wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej akrylowej struktura baranek gr. 1.5mm kolor zielony - opaski wokół okien	m2	262,00
340	KNR 0-33 (IGM - na prawach norm zakładowych) 105-3 Ocieplanie ścian budynków płytami styropianowymi, gr. 12cm klejonymi do podłoża z wykonaniem wyprawy elewacyjnej akrylowa struktura baranek gr. 1.5mm kolor jasny zielony - cokół budynku mozaika	m2	386,00
350	KNR 0-33 (IGM - na prawach norm zakładowych) 101-3 Ocieplenie ścian - płyty styropianowe gr.12 cm przyklejane ręcznie - powierzchnie boni	m2	92,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
360	KNR 0-33 (IGM - na prawach norm zakładowych) 101-5 Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian - szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego	m2	92,00
370	KNR 0-28 (IGM - na prawach norm zakładowych) 2628-1 Ocieplenie ścian budynków metodą lekką - wykonanie boni w styropianie	m	165,00
380	KNR 0-33 (IGM - na prawach norm zakładowych) 105-1 Ocieplanie ścian budynków płytami styropianowymi, gr.2cm klejonymi do podłoża wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - kolor pomarańczowy bonie	m2	92,00
390	KNR 0-33 (IGM - na prawach norm zakładowych) 123-1 Przymocowanie płyt styropianowych kołkami do ścian	szt	6 400,00
400	KNR 0-33 (IGM - na prawach norm zakładowych) 105-1 Ocieplanie ościeży budynków płytami styropianowymi, gr. 2cm klejonymi do podłoża wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej akrylowej struktura baranek gr. 1.5mm	m2	104,00
410	KNR 0-33 (IGM - na prawach norm zakładowych) 105-1 Ocieplanie kominów budynku płytami styropianowymi, gr. 2cm klejonymi do podłoża wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej akrylowej struktura baranek gr. 1.5mm	m2	64,00
420	KNR 0-33 (IGM - na prawach norm zakładowych) 124-2 Tynk akrylowy o strukturze baranek uziarnienie 1,5 mm - tynki schodów bez ocieplenia	m2	38,00
430	KNR 4-01 701-2 Odbicie tynków zewnętrznych na ścianach o powierzchni odbijanych tynkoó do 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	25,00
440	KNR 4-01 726-3 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III ścian,loggi,balkonów o podłożach z cegły,pustaków ceramicznych,gazo-i pianobetonowych,powierzchnia uzupełnianych tynków w jednym miejscu do	m2	25,00