



.....
.....

Znak: AE-5/31/2007

Tarnów, 2007-05-31

Dotyczy : przetargu nieograniczonego o wartości pomiędzy 60 000 EURO a 5 278 000 EURO na termomodernizację budynków Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie:

- Budynku Głównego
- Pawilonu Nr 1
- Budynku Krwiodawstwa

z wymianą 239 okien oraz z odtworzeniem elementów architektonicznych.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o poniższej treści, Zamawiający - Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Dotyczy : Budynek Główny

1. Brak pozycji na czas pracy rusztowań – proszę podać podstawę nakładów oraz ilość (Wykonawca ponosi koszty związane z dzierżawą lub amortyzacją rusztowań – katalog KNR 202 określa tylko koszty związane z montażem i demontażem rusztowań)

Odpowiedź: Ująć w pozycji dodatkowej nr 650, KNR 2-02 1604-3 czas pracy rusztowania, jedn. miary – maszynogodzina, ilość 3230 (Analogia – ująć tylko rusztowania).

2. poz. 20 - Zastosowano błędną podstawę nakładów – proszę podać właściwą podstawę nakładów

Odpowiedź: Poz. 20 przyjąć przez (analogię) jak w przedmiarze osłony z siatki

3. poz. 260 i 270 – Proszę o wyjaśnienie różnicy w ilości pomiędzy okładziną z płyt G-K (prawdopodobnie na szpaletach) a malowaniem

Odpowiedź: Poz. 270 przyjąć przedmiar 265m2

4. brak wywozu zdemontowanej stolarki okiennej – proszę podać podstawę nakładów oraz ilość

Odpowiedź: Wywóz demontowanej stolarki wycenić w pozycji demontaż stolarki

5. poz. 280 i 290 – Proszę o podanie właściwej grubości styropianu

Odpowiedź: Poz. 280 i 290 gr. Styropianu 12cm

6. poz. 300 i 310 – Zastosowano błędną podstawę nakładów na montaż kołków – proszę podać właściwą podstawę nakładów

Odpowiedź: Poz. 300, 310 (analogia) przyjąć jak w przedmiarze

7. Brak nakładów na docieplenie szpalet zewnętrznych styropianem i wykonanie wyprawy - proszę podać ilość i podstawę nakładów

Odpowiedź: Ująć w pozycji dodatkowej nr 660, wg. wacetob 2-02 2601/06 docieplenie szpalet styropianem gr. 3 cm, szr. 30 cm, jednostka miary - m², ilość – 304.

8. poz. 410 – Brak krotności przy grubości wylewki oraz brak zbrojenia siatką stalową – proszę podać właściwe ilości i podstawy nakładów

Odpowiedź: Poz. 410 dodatek za następne 3cm gr. warstwy - przyjąć zbrojenie rozproszone w cenie wylewki.

Dotyczy : Pawilon nr 1

9. poz. 680 i 690 – Zastosowano błędną podstawę nakładów na montaż kołków – proszę podać właściwą podstawę nakładów

Odpowiedź: Poz. 680, 690 (analogia) przyjąć jak w przedmiarze

10. poz. 700 i 710 – Zastosowano błędną podstawę nakładów na ocieplenie ościeży – proszę podać właściwą podstawę nakładów

Odpowiedź: Poz. 700, 710 wg. wacetob 2-02 2601/06 docieplenie ościeży gr. 3cm

11. poz. 740 i 750 – Proszę podać czy w tych pozycjach należy wycenić styropian, jeżeli tak proszę określić jakiej grubości

Odpowiedź: Poz. 740, 750 bez styropianu

12. Brak pozycji na czas pracy rusztowań – proszę podać podstawę nakładów oraz ilość (Wykonawca ponosi koszty związane z dzierżawą lub amortyzacją rusztowań – katalog KNR 202 określa tylko koszty związane z montażem i demontażem rusztowań)

Odpowiedź: Ująć w pozycji dodatkowej nr 1190, KNR 2-02 1604-3 czas pracy rusztowania, jedn. miary – maszynogodzina, ilość 2480 (Analogia – ująć tylko rusztowania).

13. poz. 780 i 800 - Zastosowano błędną podstawę nakładów – proszę podać właściwą podstawę nakładów

Odpowiedź: Poz. 780, osłony z siatki, (analogia) 800 - przyjąć w jak w przedmiarze

14. Brak nakładów na wykonanie instalacji odgromowej rusztowań – proszę podać ilość i właściwą podstawę nakładów

Odpowiedź: Ująć w pozycji dodatkowej nr 1200, KNR 2-02 1613/03, Instalacja odgromowa rusztowania, jednostka miary - m2, ilość – 3865.

15. Brak nakładów na wykonanie izolacji z folii przy dociepleniu stropu – proszę podać ilość i właściwą podstawę nakładów

Odpowiedź: Ująć w pozycji dodatkowej nr 1210, KNR 2-02 0607/02 - Izolacja z folii pe, jednostka miary - m2, ilość – 450.

16. Brak nakładów na wykonanie zbrojenia wylewki siatką stalową – proszę podać właściwe ilości i podstawy nakładów

Odpowiedź: Proszę wycenić w poz. 1170 zbrojenie rozproszone w cenie wylewki

Dotyczy : Budynek Krwiodawstwa

17. Brak pozycji na czas pracy rusztowań – proszę podać podstawę nakładów oraz ilość (Wykonawca ponosi koszty związane z dzierżawą lub amortyzacją rusztowań – katalog KNR 202 określa tylko koszty związane z montażem i demontażem rusztowań)

Odpowiedź: Ująć w pozycji dodatkowej nr 360, KNR 2-02 1604-3 czas pracy rusztowania, jedn. miary – maszynogodzina, ilość 525 (Analogia – ująć tylko rusztowania).

18. poz. 20 - Zastosowano błędną podstawę nakładów – proszę podać właściwą podstawę nakładów

Odpowiedź: Poz. 20 (analogia) przyjąć jak w przedmiarze osłony z siatki

19. poz. 30 – proszę określić czy podana ilość jest prawidłowa

Odpowiedź: Poz. 30 przedmiar jak poz. 10 - 642.2m2

20. Brak nakładów na docieplenie szpalet zewnętrznych styropianem i wykonanie wyprawy - proszę podać ilość i podstawę nakładów

Odpowiedź: Ująć w pozycji dodatkowej nr 370, wg. wacetob 2-02 2601/06 docieplenie szpalet styropianem gr. 3 cm, szr. 30 cm, jednostka miary - m², ilość – 86.

21. poz. 120 i 130 – Zastosowano błędną podstawę nakładów na montaż kołków – proszę podać właściwą podstawę nakładów

Odpowiedź: Poz. 120, 130 (analogia) przyjąć jak w przedmiarze

22. poz. 110 – Proszę określić czy podana grubość styropianu jest prawidłowa

Odpowiedź: Poz. 110 – styropian gr. 12cm

23. poz. 240 – Brak krotności przy grubości wylewki oraz brak zbrojenia siatką stalową – proszę podać właściwe ilości i podstawy nakładów

Odpowiedź: Poz. 240 dodatek za następne 3cm gr. warstwy - przyjąć zbrojenie rozproszone w cenie wylewki.

Ponadto Zamawiający - Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie informuje, że odpowiedzi na pytania zadane w dniu 29.05.2007r zostaną opublikowane niezwłocznie po ich opracowaniu.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a