



.....
.....

Znak: AE-5/31/2007

Tarnów, 2007-06-01

Dotyczy : przetargu nieograniczonego o wartości pomiędzy 60 000 EURO a 5 278 000 EURO na termomodernizację budynków Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie:

- Budynku Głównego
- Pawilonu Nr 1
- Budynku Krwiodawstwa

z wymianą 239 okien oraz z odtworzeniem elementów architektonicznych.

W związku z zapytaniem Wykonawców o poniższej treści, Zamawiający - Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Dotyczy : Pawilon nr 1

1. Brak nakładów na odbicie istniejących tynków uszkodzonych oraz tynków o małej przyczepności.

Odpowiedź: Ująć w pozycji dodatkowej nr 1240, KNR 4-01 poz. 701/5 skucie tynków zewnętrznych, jednostka miary – m2, ilość 150.

2. Brak nakładów na odtworzenie brakujących tynków zewnętrznych

Odpowiedź: Ująć w pozycji dodatkowej nr 1250, KNR 4-01 poz. 726/6, uzupełnienie tynków zewnętrznych jednostka miary – m2, ilość 150.

3. Brak nakładów na listwę połączeniową parapetów wewnętrznych i okien (np. ilbruck)

Odpowiedź: nie uwzględnia się.

4. Brak nakładów na instalację odgromową rusztowania

Odpowiedź: Ująć w pozycji dodatkowej nr 1200, KNR 2-02 1613/03, Instalacja odgromowa rusztowania, jednostka miary - m2, ilość – 3865.

5. Brak nakładów na reperację tynków kominów oraz naprawę czapek kominowych,

Odpowiedź: nie uwzględnia się.

6. Brak nakładów na ocieplenie kominów

Odpowiedź: nie uwzględnia się.

7. Brak nakładów na demontaż i montaż nowych i kratk na kominach

Odpowiedź: nie uwzględnia się.

8. Brak nakładów na wykonanie z płyt gipsowych i dwukrotne malowanie wewnętrznych szpalet okiennych farbami emulsyjnymi

Odpowiedź:

Ująć w pozycji dodatkowej nr 1220, KNR 2-02 2009/05, Wykonanie szpalet wewnętrznych gipsowych, jednostka miary - m², ilość – 320

Ująć w pozycji dodatkowej nr 1230, KNR 4-01 1204/02, Malowanie szpalet farbą emulsyjną, jednostka miary - m², ilość – 320

9. Brak nakładów na boniowanie elewacji oraz ochronę narożników boni listwami aluminiowym,

Odpowiedź: Ująć w pozycji dodatkowej nr 1260, WACETOB 202 2601/08, wykonanie boni w styropianie, profile rowkowe Terranova, jednostka miary - mb, ilość – 620.

10. Brak nakładów na rozliczenie czasu pracy rusztowań

Odpowiedź: Ująć w pozycji dodatkowej nr 1190, KNR 2-02 1604-3 czas pracy rusztowania, jedn. miary – maszynogodzina, ilość 2480 (Analogia – ująć tylko rusztowania).

11. Brak nakładów na wykonanie systemowych dylatacji elewacji

Odpowiedź: Nie uwzględnia się.

12. Brak nakładów na przygotowanie ręczne i mechaniczne czyszczenie powierzchni pionowych ścian przed nałożeniem podkładu gruntującego

Odpowiedź: Ująć w pozycji dodatkowej nr 1270, KNR 0-17 IGM 2608/1 przygotowanie podłoża przez czyszczenie mechaniczne, jednostka miary - m², ilość – 2434.

13. Błędny obmiar obróbek blacharskich nie uwzględniający m.in. warstwy styropianu

Odpowiedź: Ująć jak w przedmiarze.

14. Brak nakładów na kolanka oraz dekle rynien i rur spustowych

Odpowiedź: *Uwzględnić w cenie rur, rynien.*

15. Brak nakładów na wyrównanie pionowości i nierówności ścian zewnętrznych budynku,

Odpowiedź: *Nie uwzględnia się.*

16. Brak nakładów na wyrobienie spadków pod parapety zewnętrzne

Odpowiedź: *Nie uwzględnia się.*

17. Brak nakładów na nowe haki do rynien oraz uchwyty i kolanka do rur spustowych

Odpowiedź: *Ujęto w przedmiarze.*

18. Brak wywozu z terenu budowy materiałów:

- odkutych tynków ścian
- odkutych tynków szpalet
- okien z rozbiórki

Odpowiedź: *Ujęto w przedmiarze.*

19. Brak nakładów na pomalowanie elementów metalowych (skrzynki, drzwi itp.) zamontowanych na ścianach elewacji budynku

Odpowiedź: *Drzwi wymieniane na aluminiowe, pozostałe ujęte w przedmiarze,*

20. Brak nakładów na przełożenie wpustów żeliwnych kanalizacji deszczowej oraz ich odnowienie

Odpowiedź: *Ujęte w przedmiarze – rozdział roboty naprawcze.*

21. Brak nakładów na wyprawę elewacyjną, np. tynku mozaikowego na cokole

Odpowiedź: *Ujęto w przedmiarze, pozycja 660, zmiana koloru na L 213 – cokół.*

Dotyczy : Budynek Główny

22. Brak nakładów na listwę połączeniową parapetów wewnętrznych i okien (np. ilbruck)

Odpowiedź: *Nie uwzględnia się.*

23. Brak nakładów na instalację odgromową. rusztowania

Odpowiedź: Ujęto w przedmiarze.

24. Brak nakładów na rozliczenie czasu pracy rusztowań

Odpowiedź: Ująć w pozycji dodatkowej nr 650, KNR 2-02 1604-3 czas pracy rusztowania, jedn. miary – maszynogodzina, ilość 3230 (Analogia – ująć tylko rusztowania).

25. Brak nakładów na wykonanie systemowych dylatacji elewacji

Odpowiedź: Nie uwzględnia się.

26. Brak nakładów na przygotowanie ręczne i mechaniczne czyszczenie powierzchni pionowych ścian przed nałożeniem podkładu gruntującego

Odpowiedź: Ujęto w przedmiarze.

27. Błędny obmiar obróbek blacharskich nie uwzględniający m.in. warstwy styropianu

Odpowiedź: ujęto w przedmiarze.

28. Brak nakładów na wyrównanie pionowości i nierówności ścian zewnętrznych budynku

Odpowiedź: nie uwzględnia się.

29. Brak nakładów na wyrobienie spadków pod parapety zewnętrzne

Odpowiedź: Nie uwzględnia się.

30. Brak wywozu z terenu budowy materiałów:

- odkutych tynków ścian
- odkutych tynków szpalet
- okien z rozbiórki

Odpowiedź: Wywóz zdemontowanej stolarki wycenić w pozycji demontaż stolarki. Pozostałe ujęto w przedmiarze.

31. Brak nakładów na pomalowanie elementów metalowych (skrzynki, drzwi itp.) zamontowanych na ścianach elewacji budynku

Odpowiedź: Ujęto w przedmiarze.

32. Brak nakładów na przełożenie wpustów żeliwnych kanalizacji deszczowej oraz ich odnowienie

Odpowiedź: Ujęto w przedmiarze.

33. Brak nakładów na osłonięcie okien folią

Odpowiedź: *Ująć w pozycji dodatkowej nr 670, KNR 2-02 925/01 osłony okien folią, jednostka miary - m2, ilość – 370.*

34. Brak nakładów na przerobienie uchwytów (wsporników) elementów zdemontowanych z elewacji (tablice informacyjne, elementy systemu ochronnego, rury spustowe, rynny)

Odpowiedź: *Nie uwzględnia się.*

35. Brak nakładów na dodatkową warstwę siatki elewacyjnej cokołu do linii I piętra

Odpowiedź: *Ująć w pozycji dodatkowej nr 680, wacetob 2-02 2601/05, dodatkowa warstwa siatki elewacyjne cokołu (parter,), jednostka miary - m2, ilość – 484.*

36. Brak nakładów na korytowanie pod opaskę betonu

Odpowiedź: *Nie uwzględnia się. - Wyzerować pozycję 620.*

37. Brak nakładów na wykonanie ozdobnych opasek wokół okien, pilastrów (profile systemowe Terranova) oraz poszerzenie ze styropianu pod profilem gzymsu okapu

Odpowiedź: *Ujęto w przedmiarze.*

38. Prosimy o podanie szerokości parapetów wewnętrznych

Odpowiedź: *Szerokość parapetów 30 cm.*

39. Brak nakładów na demontaż oraz wykonanie i osadzenie nowych parapetów zewnętrznych

Odpowiedź: *Ujęto w przedmiarze.*

40. Brak nakładów na badanie instalacji odgromowej

Odpowiedź: *Wycenić w pozycji instalacja odgromowa.*

41. Brak nakładów na docieplenie szpalet okiennych wewnętrznych i zewnętrznych oraz na docieplenie cokołu.

Odpowiedź: Ująć w pozycji dodatkowej nr 660, wg. wacetob 2-02 2601/06 docieplenie szpalet styropianem gr. 3 cm, szr. 30 cm, jednostka miary - m2, ilość – 304.

42. Brak nakładów na osłony okien folią polietylenową

Odpowiedź: Patrz pkt 33.

43. Brak nakładów na uzupełnienie tynków zewnętrznych szpalet okiennych

Odpowiedź: Nie uwzględnia się.

44. Brak nakładów na osadzenie drzwiczek i kratek po wykonaniu docieplenia,

Odpowiedź: nie uwzględnia się.

45. Brak nakładów na wyprawę elewacyjną, np. tynku mozaikowego na cokole

Odpowiedź: Pomyłka w kolorystyce. W pozycji 290 przyjąć 2179 m2.

Ująć dodatkową pozycję nr 690 Wacetob 2-02 2601/01, docieplenie elewacji z przyklejeniem styropianu o grubości 12 cm i warstwy siatki ścian pełnych budynku z otworami – powierzchnia betonowa, pokrycie tynkiem sylikatowym, faktura baranek o uziarnieniu 1,5 mm, jednostka miary – m2, ilość – 1123. Kolor L 213 Terranova lub równoważny.

Dodatkowa pozycja zawiera cokół.

46. Brak nakładów na podłoża pod opaskę

Odpowiedź: Nie uwzględnia się

Dotyczy : Budynek Krwiodawstwa

47. Brak nakładów na listwę połączeniową parapetów wewnętrznych i okien (np. ilbruck)

Odpowiedź: Nie uwzględnia się.

48. Brak nakładów na instalację odgromową. rusztowania

Odpowiedź: Ujęto w pozycji 30. Przyjąć przedmiar – 642,2 m2

49. Brak nakładów na wykonanie z płyt gipsowych i dwukrotne malowanie wewnętrznych szpalet okiennych farbami emulsyjnymi

Odpowiedź: Nie uwzględnia się.

50. Brak nakładów na rozliczenie czasu pracy rusztowań

Odpowiedź: *Ująć w pozycji dodatkowej nr 360, KNR 2-02 1604-3 czas pracy rusztowania, jedn. miary – maszynogodzina, ilość 525 (Analogia – ująć tylko rusztowania).*

51. Brak nakładów na wykonanie systemowych dylatacji elewacji

Odpowiedź: *Nie uwzględnia się.*

52. Błędny obmiar obróbek blacharskich nie uwzględniający m.in. warstwy styropianu

Odpowiedź: *Ujęto w przedmiarze.*

53. Brak nakładów na wyrównanie pionowości i nierówności ścian zewnętrznych budynku

Odpowiedź: *Nie uwzględnia się.*

54. Brak nakładów na wyrobienie spadków pod parapety zewnętrzne

Odpowiedź: *Nie uwzględnia się.*

55. Brak nakładów na nowe haki do rynien oraz uchwyty i kolanka do rur spustowych

Odpowiedź: *Ujęto w przedmiarze.*

56. Brak wywozu z terenu budowy materiałów:

- odkutych tynków ścian
- odkutych tynków szpalet
- okien z rozbiórki

Odpowiedź: *Ujęto w przedmiarze.*

57. Brak nakładów na pomalowanie elementów metalowych (skrzynki, drzwi itp.) zamontowanych na ścianach elewacji budynku

Odpowiedź: *nie uwzględnia się.*

58. Brak nakładów na osłonięcie okien folią

Odpowiedź: *Ująć w pozycji dodatkowej nr 380, KNR 2-02 925/01 osłony okien folią, jednostka miary - m2, ilość – 150.*

59. Brak nakładów na przerobienie uchwytów (wsporników) elementów zdemonstrowanych z elewacji (tablice informacyjne, elementy systemu ochronnego, rury spustowe, rynny)

Odpowiedź: Nie uwzględnia się.

60. Brak nakładów na dodatkową warstwę siatki elewacyjnej cokołu do linii I piętra

Odpowiedź: Ująć w pozycji dodatkowej nr 390, wacetob 2-02 2601/05, dodatkowa warstwa siatki elewacyjnej cokołu (parter,), jednostka miary - m2, ilość – 164.

61. Brak nakładów na korytowanie pod opaskę betonu

Odpowiedź: Nie uwzględnia się. Wyzerować pozycję 330.

62. Brak nakładów na demontaż oraz wykonanie i osadzenie nowych parapetów zewnętrznych

Odpowiedź: Pomyłka w pozycji nr 160 – zmiana przedmiaru z 8,70 m2 na 32,00 m2

63. Brak nakładów na docieplenie szpalet okiennych wewnętrznych i zewnętrznych oraz na docieplenie cokołu.

Odpowiedź: Ująć w pozycji dodatkowej nr 370, wg. wacetob 2-02 2601/06 docieplenie szpalet styropianem gr. 3 cm, szer. 30 cm, jednostka miary - m2, ilość – 86.

64. Brak nakładów na uzupełnienie tynków zewnętrznych szpalet okiennych

Odpowiedź: Nie uwzględnia się.

65. Brak nakładów na osadzenie drzwiczek i krtek po wykonaniu docieplenia,

Odpowiedź: nie uwzględnia się.

66. Brak nakładów na wyprawę elewacyjną, np. tynku mozaikowego na cokole

Odpowiedź: Ujęto w przedmiarze.

67. Brak nakładów na podłoża pod opaskę

Odpowiedź: Nie uwzględnia się Wyzerować pozycję 330.

68. Z uwagi na znaczny wzrost cen materiałów usług w okresie ostatnich 2-ch miesięcy prosimy o poinformowanie czy Zamawiający dokonał zgodnie z art. 35 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z póź. zm) weryfikacji kwoty jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający dokonał wyceny przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 164, poz. 1163 z póź. zm) na podstawie kosztorysów inwestorskich sporządzonych w miesiącu kwietniu 2007r., według cen obowiązujących na dzień wykonania kosztorysu.

69. Również z uwagi na znaczny wzrost cen w ostatnich miesiącach (np. styropian 90%, inne materiały budowlane nawet o 100 %) zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy wystarczającym będzie wykazanie się co najmniej jedną robotą budowlaną o tożsamej wielkości (np. 7-8 tys. m² elewacji) lecz o niższej wartości niż przedmiot obecnego zamówienia

Odpowiedź: W Punkcie IV.14 SIWZ Zamawiający określił rodzaj dokumentów wymaganych od Wykonawcy w celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie z §1 ust.2 punkt 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane z dnia 19 maja 2006r. W wykazie wykonanych robót należy ująć roboty odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Zapis Punktu IV.14.c.2 SIWZ pozostaje bez zmian.

70. W jakiej formie wymagany jest kosztorys ofertowy - skrócony, czy szczegółowy?

Odpowiedź: Wymagany jest kosztorys w formie skróconej z uwzględnieniem cen jednostkowych ze zbiorczym zestawieniem robocizny, materiału i sprzętu.

Prosimy o odpowiedź na pytania dotyczące przedmiarów :

Dotyczy : Budynek Główny

71. brak przedmiarów dotyczących docieplenia styropianem zewnętrznych szpalet okiennych wraz z wyprawą elewacyjną .

Odpowiedź: Ująć w pozycji dodatkowej nr 660, wg. wacetob 2-02 2601/06 docieplenie szpalet styropianem gr. 3 cm, szr. 30 cm, jednostka miary - m², ilość – 304.

72. brak pozycji mówiącej o czasie pracy rusztowań

Odpowiedź: Ująć w pozycji dodatkowej nr 650, KNR 2-02 1604-3 czas pracy rusztowania, jedn. miary – maszynogodzina, ilość 3230 (Analogia – ująć tylko rusztowania).

73. w poz. 20 występuje błędna podstawa nakładów

odp. Poz. 20 przyjąć przez (analogię) jak w przedmiarze osłony z siatki

74. dlaczego w poz. 260 i 270 nie ma zgodności ilości m²

odp. Poz. 270 przyjąć przedmiar 265m²

75. w poz. 300 i 310 występuje błędna podstawa nakładów

odp. Poz. 300, 310 (analogia) przyjąć jak w przedmiarze

76. w poz. 410 nie znana jest grubość wylewki

odp. Poz. 410 dodatek za następne 3cm gr. warstwy - przyjąć zbrojenie rozproszone w cenie wylewki.

Pytania dotyczące stolarki okiennej

77. w oknach : 01,02,03,04,05,06,07,08,09,010,011,012,013-

- jaki ma być zastosowany element do podziału kwater dolnych w poziomie oraz naświetli w pionie , w oknach podanych powyżej tzn.
- czy ma być w kalkulacji uwzględniona poprzeczka konstrukcyjna o szer. 85 mm
- czy ma być w kalkulacji uwzględniony szpros naklejany na szybie (od zewnątrz i na zewnątrz) np. o szer. 25 lub 40 lub 55 mm
- czy ma być w kalkulacji uwzględniony szprot aluminiowy międzyszybowy , np. o szer. 8 lub 18 lub 26 lub 45 mm

Odp: w oknach 01,02,03,04,05,06,07,08,09,010,011,013 należy przewidzieć do podziału kwater szpros naklejany na szyby od wewnątrz i na zewnątrz, o szerokości 25 mm, natomiast w oknie 012 należy przewidzieć poprzeczkę konstrukcyjną.

78. dotyczy okien na parterze i w piwnicach:

- zgodnie z koncepcją architektoniczną i proponowanymi materiałami – pkt 5 zał. Nr 1 A, należy policzyć na parterze i w piwnicach budynku szyby antywłamaniowe P4.
- czy w takim przypadku szyby P4 należy policzyć do wszystkich okien i na parterze i w piwnicach ; 01-30szt, 08-2 szt, 016-2 szt, 017-7 szt, 07-1 szt, 015-1szt, 012- 1 szt ?

Odp: należy przewidzieć szybę P4 we wszystkich oknach na parterze i w piwnicach.

79. dotyczy okien na parterze i w piwnicach

- czy w związku z zastosowaniem w piwnicach i na parterze okien z szybami P4 należy przewidzieć do tych okien także okucia antywłamaniowe WK2 oraz klamki z kluczykiem ?

Odp: należy przewidzieć do wszystkich kwater otwieranych za pomocą klamki w oknach na parterze i w piwnicy - okucie antywłamaniowe WK2. Klamki standardowe.

Dotyczy : Pawilon Nr 1

80. brak nakładów na wykonanie instalacji odgromowej rusztowań

Odpowiedź: Ująć w pozycji dodatkowej nr 1200, KNR 2-02 1613/03, Instalacja odgromowa rusztowania, jednostka miary - m2, ilość – 3865.

81. brak poz. mówiącej o czasie pracy rusztowań

Odpowiedź: Ująć w pozycji dodatkowej nr 1190, KNR 2-02 1604-3 czas pracy rusztowania, jedn. miary – maszynogodzina, ilość 2480 (Analogia – ująć tylko rusztowania).

82. w poz. 780 i 800 występuje błędna podstawa nakładów

odp. Poz. 780, osłony z siatki, (analogia) 800 - przyjąć w jak w przedmiarze

83. w poz. 680 i 690 występuje błędna podstawa nakładów

odp. Poz. 680, 690 (analogia) przyjąć jak w przedmiarze

84. w poz. 700 i 710 występuje błędna podstawa nakładów

odp. Poz. 700, 710 wg. wacetob 2-02 2601/06 docieplenie ościeży gr. 3cm

85. dotyczy wykonania okien : 01,01A, 02, 02A, 03,03A, 06, 06A, 07,09.

- jaki ma być zastosowany element do podziału kwater rozwieralno-uchylnych w poziomie oraz uchylnych w pionie , w oknach podanych powyżej tzn.

- czy ma być w kalkulacji uwzględniona poprzeczka konstrukcyjna o szer. 85 mm, (proponujemy) ,

- czy ma być w kalkulacji uwzględniony szpros naklejany na szybie (od wewnątrz i na zewnątrz) np. o szerokości 25 lub 40 lub 55 mm,
- czy ma być w kalkulacji uwzględniony szpros aluminiowy międzyszybowy , np. o szer. 8 lub 18 lub 26 lub 45 mm.

Odp: we wszystkich wskazanych oknach należy przewidzieć poprzeczkę konstrukcyjną.

86. dotyczy okien 06A.

- okno jest zaprojektowane jako rozwieralno-uchylne , sterowane za pomocą klamki, użycie mechanizmu GEZE jest możliwe tylko do kwater uchylnych. W tym przypadku można wykonać okno jako RU otwierane klamką (jest ono nie wysokie) .Czy mamy kalkulować takie okno , czy wykonać je podobnie np. do 03 z naświetlem uchylnym za pomocą zamka GEZE.

Odp: okno 06A ma być przewidziane z naświetlem uchylnym u góry, otwieranym z poziomu podłogi, podobnie jak 03A.

87. dotyczy okien na parterze i w piwnicach.

- zgodnie z koncepcją architektoniczną i proponowanymi materiałami – pkt 5 zał. Nr 2A, należy policzyć na parterze i w piwnicach budynku szyby antywłamaniowe P4. Czy w takim przypadku szyby P4 należy policzyć do wszystkich okien na parterze i w piwnicach: 09-23 szt, 02-7 szt, 010- 2 szt, 03A-4 szt, 06-1 szt, 03-3 szt?

Odp: należy przewidzieć szybę P4 w następującej ilości i rodzaju okien: 09 – 17 szt, 02 – 5 szt, 010 – 2 szt, 03 – 3 szt,

88. dotyczy okien na parterze i w piwnicach.

- czy w związku z zastosowaniem w piwnicach i na parterze okien z szybami P4 należy przewidzieć do tych okien także okucia antywłamaniowe WK2 oraz klamki z kluczykiem?

Odp: należy przewidzieć do kwater otwieranych za pomocą klamki w oknach z szybą P4 na parterze i w piwnicy - okucie antywłamaniowe WK2. Klamki standardowe.

89. dotyczy wykonania okien 01 , 04A, 08, 08A.

- proszę o wyjaśnienie kwestii wykonania części nie otwieranych w podanych oknach.
- czy elementy nie otwierane należy skalkulować jako stałe w ramie (szyby szersze od szyb w kwaterach otwieranych) , czy ewentualnie jako stałe w skrzydle(jednakowy wymiar szyb na szerokości lub wysokości w naswietlach i w kwaterach otwieranych) .

Odp: należy przewidzieć wykonanie okien z częścią nieotwieraną jako stałą w skrzydle.

90. dotyczy wykonania wykończenia szpalet przy oknach od wewnątrz pomieszczenia.

- w przedmiarze robót brak jest pozycji wykonania wykończenia szpalet okiennych od wewnątrz pomieszczenia oraz ich pomalowania. Czy w związku z tym wykończenie szpalet od wewnątrz wraz z malowaniem mają być uwzględnione w ofercie.

Odp.

Ująć w pozycji dodatkowej nr 1220, KNR 2-02 2009/05, Wykonanie szpalet wewnętrznych gipsowych, jednostka miary - m2, ilość – 320

Ująć w pozycji dodatkowej nr 1230, KNR 4-01 1204/02, Malowanie szpalet farbą emulsyjną, jednostka miary - m2, ilość – 320

Dotyczy : Budynek Krwiodawstwa

91. brak przedmiarów dot. docieplenia styropianem zewnętrznych szpalet okiennych wraz z wyprawą elewacyjną

Odpowiedź: Ująć w pozycji dodatkowej nr 370, wg. wacetob 2-02 2601/06 docieplenie szpalet styropianem gr. 3 cm, szr. 30 cm, jednostka miary - m2, ilość – 86.

92. brak poz. mówiącej o czasie pracy rusztowań

Odpowiedź: Ująć w pozycji dodatkowej nr 360, KNR 2-02 1604-3 czas pracy rusztowania, jedn. miary – maszynogodzina, ilość 525 (Analogia – ująć tylko rusztowania).

93. w poz. 20 występuje błędna podstawa nakładów

odp. Poz. 20 (analogia) przyjąć jak w przedmiarze osłony z siatki

94. w poz. 120 i 130 występuje błędna podstawa nakładów

odp. Poz. 120, 130 (analogia) przyjąć jak w przedmiarze

95. w poz. 240 nie znana jest grubość wylewki

odp. Poz. 240 dodatek za następne 3cm gr. warstwy - przyjąć zbrojenie rozproszone w cenie wylewki.

Ponadto Zamawiający - Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie informuje, że zgodnie z pismem z dnia 29.05.2007r termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 08.06.2007r, godz. 10:00, natomiast termin otwarcia ofert na dzień 08.06.2007r., godz .11:00

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a