

Budynek Główny

Identyfikator kosztorysu: Budynek Główny

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2007-04-25 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Roboty przygotowawcze		
10	KNR 2-02 1604-3 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 20 m	m2	3 588,00
20	KNR 2-02 925-1 Osłony z siatki zabezpieczającej na rusztowaniach	m2 otworów	3 588,00
30	KNR 2-02 1613-3 Instalacja odgromowa - rusztowania zewnętrzne przyścienne o wys.do 20 m	m2	3 588,00
40	KNR 4-01 354-8 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m2	94,00
50	KNR 4-04 814-1 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stali okrągłej o średnicy do 14 mm	szt	492,00
60	KNR 4-01 535-4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	208,00
70	KNR 4-01 535-6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	165,00
80	KNR 4-01 332-8 Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany na zaprawie cementowo-wapiennej o gr.ścian 2 cegły	m	11,50
90	KNR 4-01 202-3 Przygotowanie i montaż zbrojenia - pręty stal.gładkie lub żebrowane o średnicy 10-14 mm	kg	446,00
100	KNR 4-01 203-5 Uzupełnienie elementów konstrukcji z betonu monolitycznego - B-15	m3	1,40
110	KNR 4-01 354-11 Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m	299,00
120	KNR 4-01 701-5 Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	991,00
130	KNR 4-01 304-4 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej z cegły	m3	6,40
140	KNR 4-01 726-6 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III ścian, loggi, balkonów o podłożach z betonu żwirowego, bloczków, powierzchnia uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 5 m2	m2	9,80
150	KNR 4-01 726-6 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III ścian, loggi, balkonów o podłożach z betonu żwirowego, bloczków, powierzchnia uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 5 m2	m2	991,00
160	KNR 0-17 IGM 2608-1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	2 312,00
170	KNR 0-23 IGM 2611-2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez gruntowanie emulsją jednokrotne	m2	3 302,00

2 Wymiana stolarki

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
180	KNR 4-01 354-5 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2	330,00
190	KNNR 7 701-2 Okna z PVC kolor biały o powierzchni do 1m2 z szybą antywłamaniową	m2	6,29
200	KNNR 7 701-3 Okna z PVC kolor biały o powierzchni do 1.5 m2 z szybą antywłamaniową	m2	8,68
210	KNNR 7 701-5 Okna z PVC kolor biały o powierzchni ponad 2.0 m2 z szybą antywłamaniową rozwieralno-uchylne	m2	79,08
220	KNNR 7 701-3 Okna z PVC kolor biały o powierzchni do 1.5 m2 uchylne	m2	4,86
230	KNNR 7 701-4 Okna z PVC kolor biały o powierzchni do 2.0 m2 rozwieralno-uchylne	m2	3,17
240	KNNR 7 701-5 Okna z PVC kolor biały o powierzchni ponad 2.0 m2 rozwieralno-uchylne	m2	219,21
250	KNR 2-02 1219-4 Montaż samozamykaczy do otwierania z pow. podłogi	szt	71,00
260	KNR 2-02 2006-1 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie, bez pasków	m2	265,00
270	KNR 2-02 1501-7 Malowanie 2-krotne farbą wapienną tynków wewnętrznych ścian	m2	99,00

3 Docieplenie elewacji

280	KNR 2-02 WACETOB 2601-8 Listwa cokołowa - startowa zabezpieczająca styropian szer.13cm	m	242,00
290	KNR 2-02 WACETOB 2601-1 Docieplenie z przyklejeniem styropianu gr.12cm i 1 warstwy siatki ścian pełnych budynku z otworami - powierzchnia betonowa, tynki pokrycie tynkiem silikatowym faktura baranek o uziarnieniu 1.5mm kolor L611 Terranova lub równoważny	m2	3 302,00
300	KNR 5-08 802-1 Mechaniczne wykonanie w cegle ślepych otworów o głębokości do 8 cm i średnicy do 10 mm	szt	16 500,00
310	KNR 5-08 809-1 Osadzenie w podłożu w gotowych ślepych otworach kołków plastikowych rozporowych na ścianie lub stropie	szt	16 500,00
320	KNR 2-02 WACETOB 2601-8 Ochrona narożników wypukłych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem 1 warstwą siatki	m	1 000,00
330	KNR 2-02 WACETOB 2601-8 Ochrona narożników wypukłych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem 1 warstwą siatki	m	137,00
340	KNR 2-02 WACETOB 2601-8 Wykonanie boni w styropianie profile rowkowe terranova	m	1 471,00
350	KNR 0-33 IGM 118-8 Mocowanie profili elewacyjnych gzymsów typu PD12 Terranova z malowaniem farbą terracolor sil	mb	483,00
360	KNR 0-33 IGM 118-8 Mocowanie profili elewacyjnych gzymsów typu PD11 Terranova z malowaniem farbą terracolor sil	mb	182,00
370	KNR 0-33 IGM 118-10 Mocowanie profili elewacyjnych gzymsów typu PD10 Terranova z malowaniem farbą terracolor sil	mb	819,00

4 Docieplenie stropów

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
380	KNR 2-02 609-3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr.11cm poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa	m2	978,00
390	KNR 2-02 607-2 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej	m2	978,00
400	KNR 2-02 1102-1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	m2	978,00
410	KNR 2-02 1102-3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę gr.o 10 mm	m2	978,00
5 Roboty uzupełniające			
420	KNNR 3 703-2 Naprawa balustrad schodowych balkonowych	m2	13,20
430	KNR 7-12 101-2 Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne od stanu B do 3-go stopnia czystości konstrukcji kratowych	m2	13,20
440	KNR 7-12 202-2 Malowanie pędzlem (farby do gruntowania olejne) konstrukcji kratowych	m2	13,20
450	KNR 7-12 211-2 Malowanie pędzlem (farby nawierzchniowe i emalie epoksydowe) konstrukcji kratowych	m2	13,20
460	KNR 4-01 1209-10 Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2, dwukrotne	m2	29,90
470	KNR 0-33 IGM 128-1 Malowanie cokołu wnętrza i obmurza szachtów i boni farbą terracolor sil	m2	248,00
480	KNR 4-01 1111-1 Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane	m2	368,00
490	KNR 4-01 321-1 Obsadzenie parapetów wewnętrznych PVC do 1.5m	szt	12,00
500	KNR 4-01 321-2 Obsadzenie parapetów wewnętrznych PVC o dł. ponad 1.5m	szt	111,00
510	KNR 4-01 535-7 Rozebranie murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.z blachy	m2	89,10
520	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 541-1 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 cm	m2	89,10
530	KNR 4-03 704-8 Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej na ścianach na uprzednio zamocowanych wspornikach - ciąg pionowy, przewód o przekroju do 120 mm2	m	44,00
540	KNR 4-03 712-2 Wymiana osłon przewodów uziemiających do 2 m na podłożu ceglanym	szt	11,00
550	KNR 4-03 704-9 Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej na ścianach na uprzednio zamocowanych wspornikach - ciąg pionowy, przewód - linka o przekroju do 120 mm2	m	165,00
560	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 547-1 Montaż rynien dachowych z PVC 150mm kolor miedziany	m	208,00
570	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 547-2 Montaż lejów spustowych do rynien 150mm	szt	11,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
580	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 547-4 Montaż denek rynnowych	szt	8,00
590	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 550-4 Rury spustowe okrągłe o średnicy 125 mm	m	165,00
600	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 550-8 Kolanka o średnicy 110 mm	szt	11,00
610	KNR 2-15 217-2 Czyszczeniaki kanalizacyjne z PCW łączone metodą wciskową, o średnicy zewnątrznej 110 mm	szt	11,00
620	KNR 4-01 213-1 Wykonanie opaski betonowej o szer.50 cm, gr.15 cm i wierzchniej warstwie gr.2 cm na podłożu gruntowym	m2	81,00
630	KNR 4-01 108-11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m3	40,00
640	KNR 4-01 108-12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km [S=4]	m3	40,00

----- Koniec wydruku -----