

Budynek Krwiodawstwa

Identyfikator kosztorysu: Budynek Krwiodawstwa

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2007-04-25 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Roboty przygotowawcze		
10	KNR 2-02 1604-3 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 20 m	m2	642,20
20	KNR 2-02 925-1 Osłony z siatki zabezpieczającej na rusztowaniach	m2 otworów	642,20
30	KNR 2-02 1613-3 Instalacja odgromowa - rusztowania zewnętrzne przyścienne o wys.do 20 m	m2	646,20
40	KNR 4-01 535-5 Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m	130,20
50	KNR 4-02 234-10 Demontaż osadnika deszczowego żeliwnego	szt	5,00
60	KNR 4-01 701-5 Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	175,50
70	KNR 4-01 726-6 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III ścian, loggi, balkonów o podłożach z betonu żwirowego, bloczków, powierzchnia uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 5 m2	m2	175,50
80	KNR 0-17 IGM 2608-1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	409,50
90	KNR 0-23 IGM 2611-2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez gruntowanie emulsją jednokrotne	m2	584,80
2	Docieplenie elewacji		
100	KNR 2-02 WACETOB 2601-5 Wykończenie - cokołu z zastosowaniem podwiniętej siatki zbrojeniowej	m2	37,50
110	KNR 2-02 WACETOB 2601-1 Docieplenie z przyklejeniem styropianu gr.12cm i 1 warstwy siatki ścian pełnych budynku z otworami - powierzchnia betonowa, tynki pokrycie tynkiem silikatowym faktura baranek o uziarnieniu 1.5mm kolor L611 Terranova lub równoważny	m2	585,00
120	KNR 5-08 802-1 Mechaniczne wykonanie w cegle ślepych otworów o głębokości do 8 cm i średnicy do 10 mm	szt	3 510,00
130	KNR 5-08 809-1 Osadzenie w podłożu w gotowych ślepych otworach kołków plastikowych rozporowych na ścianie lub stropie	szt	3 510,00
140	KNR 2-02 WACETOB 2601-8 Ochrona narożników wypukłych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem 1 warstwą siatki	m	384,30
150	KNR 0-33 IGM 118-8 Mocowanie profili elewacyjnych gzymsów typu PD12 Terranova z malowaniem farbą terracolor sil	mb	75,00
160	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 541-1 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 cm	m2	8,70

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
170	KNR 0-33 IGM 118-8 Mocowanie profili elewacyjnych gzymsów typu PD11 Terranova z malowaniem farbą terracolor sil	mb	58,00
180	KNR 0-33 IGM 118-10 Mocowanie profili elewacyjnych gzymsów typu PD10 Terranova z malowaniem farbą terracolor sil	mb	326,50
190	KNR 2-02 WACETOB 2601-8 Ochrona narożników wypukłych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem 1 warstwą siatki	m	64,00
200	KNR 2-02 WACETOB 2601-8 Wykonanie boni w styropianie profile rowkowe terranova	m	267,00

3 Docieplenie stropów

210	KNR 2-02 609-3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr.11cm poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa	m2	272,00
220	KNR 2-02 607-2 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej	m2	272,00
230	KNR 2-02 1102-1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	m2	272,00
240	KNR 2-02 1102-3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę gr.o 10 mm	m2	272,00

4 Roboty uzupełniające

250	KNR 0-33 IGM 128-1 Malowanie elewacji cokołu , szachtów farbą terracolor sil	m2	83,00
260	KNR 4-03 704-8 Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej na ścianach na uprzednio zamocowanych wspornikach - ciąg pionowy, przewód o przekroju do 120 mm2	m	24,00
270	KNR 4-03 712-2 Wymiana osłon przewodów uziemiających do 2 m na podłożu ceglanym	szt	6,00
280	KNR 4-03 704-9 Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej na ścianach na uprzednio zamocowanych wspornikach - ciąg pionowy, przewód - linka o przekroju do 120 mm2	m	54,00
290	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 925-3 Dodatek za montaż profili pomocniczych - listwy okapowe PVC	m	76,50
300	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 547-1 Montaż rynien z demontażu	m	76,20
310	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 550-4 Rury spustowe okrągłe o średnicy 125 mm - montaż z demontażu	m	54,00
320	KNR 2-15 217-2 Czyszczaiki kanalizacyjne z PCW łączone metodą wciskową, o średnicy zewnętrznej 110 mm - z demontażu	szt	6,00
330	KNR 4-01 213-1 Wykonanie opaski betonowej o szer.50 cm, gr.15 cm i wierzchniej warstwie gr.2 cm na podłożu gruntowym	m2	76,20
340	KNR 4-01 108-11 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m3	5,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
350	KNR 4-01 108-12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km [S=4]	m3	5,00

----- Koniec wydruku -----