



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-53/08

Tarnów, 2008-06-24

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 150 000 EURO na przebudowę Oddziału Ginekologii z dostosowaniem na potrzeby Oddziału Rehabilitacji Specjalistycznego Szpitala im.E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z prośbą Wykonawcy o doprecyzowanie odpowiedzi udzielonych przez Zamawiającego w piśmie z dnia 17.06.2008r, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień :

1. odpowiedź “Nie uwzględnia się” - należy przez to rozumieć, że nie uwzględnia się pytania, czy nie przewiduje się do wyceny w obecnym przetargu i wycofuje się opis projektu w tym zakresie (należy ponownie rozważyć postawione pytania i udzielone odpowiedzi).
Brak wyposażenia oraz elementów ochronnych czyni odbiór niemożliwym.

Odpowiedź: „Nie uwzględnia się” należy rozumieć w ten sposób, że nie przewiduje się do wyceny w obecnym przetargu.

2. Odpowiedź poz. 50 pkt 11 – w świetle dokumentacji projektowej oraz przepisów sanepidu, w pytaniu zawarto konieczność uwzględnienia już na etapie wyceny:

1. ewentualnych wklejanych detali posadzki o różnych wzorach zwiększających istotnie zużycie wykładziny,
2. wywinięcia wykładziny na ściany co również zwiększa zużycie o 15% oraz wymaga dodatkowych elementów w narożach.

Zasadnym jest zwiększenie ilości wykładzin o 20% oraz doliczenie narożników, gdyż nie jest to uwzględniona w przedmiarze.

Odpowiedź: Wywinięcia wykładziny na ściany oraz dodatek na wzory ujęto w przedmiarze.

3. Odpowiedź II pkt. 2 dotyczy spełnienia projektowego wymogu odporności ogniowej Ei 60 dla przegród. Istniejąca konstrukcja stropu nie musiała spełniać ochrony przeciwpożarowej Ei 60. Jednak w dotychczasowych remontach celem dostosowania do obecnych przepisów, przewidywano zapewnienie ochrony przeciwpożarowej przegród poprzez zastosowanie między innymi płyt GKF – “grubas” oraz klap i przejść przeciwpożarowych dla instalacji. Zasadnym jest ponowne rozważenie wykonania sufitów z płyt GKF i zastosowania w/w elementów.

Odpowiedź: Projekt budowlano-wykonawczy został pozytywnie zaopiniowany przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i nie podlega żadnym zmianom.

4. Odpowiedź II pkt 3 – jeżeli mają być zastosowane wykładziny elektrostatyczne to należy przewidzieć w projekcie i kosztorysie inwestorskim takie elementy jak:

1. wykładzina antyelektrostatyczna,
2. klej antyelektrostatyczny,

3. pasy miedziane,
4. instalację odgromową posadzki oraz jej połączenie z poziomem obiektu,
5. badania izolacji.

Odpowiedź: *Należy wycenić użycie wykładziny podłogowej o właściwościach antystatycznych < 2 kV (wg EN 1815) bez dodatkowych instalacji.*

5. Odpowiedź III pkt 1 – nadal budzi wątpliwość uwzględnienie w kosztorysie inwestorskim flizowania szpalet gdyż brak jest takich obmiarów w przedmiarze – prosimy o doliczenie.

Odpowiedź: *Flizowanie szpalet ujęto w przedmiarze w pozycji flizowanie ścian.*

6. Odpowiedź III pkt 6 – zabezpieczenie okien nie jest i nie może być elementem kosztów ogólnych wykonawcy lecz nakładami Inwestora. Prosimy o podanie obmiarów.

Odpowiedź: *Materiałów zabezpieczających nie uwzględnia się (dostawa inwestorska). Natomiast nakłady robocizny przyjęto w ilości 50 r-g.*

7. odpowiedź III pkt 7 – w przedmiarze ujęto wyłącznie nakłady robocizny. Nie uwzględniono nakładów na materiały i sprzęt - prosimy o ich doliczenie.

Odpowiedź: *Materiałów zabezpieczających nie uwzględnia się (dostawa inwestorska). Natomiast nakłady robocizny przyjęto w ilości 50 r-g.*

8. Odpowiedź III pkt 8 – brak takiego obmiaru.

Odpowiedź: *Wszystkie przewidziane do wykonania wylewki ujęto w przedmiarze.*

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a