

**Sterylizacja - Budowlany**

Identyfikator kosztorysu: STERYLIZACJA-BUDOWLANY2009

**W1 Przedmiar robót**

wyk.dn: 2009-11-26 str. 1

| Nr       | Nazwa                                                                                                                                                 | Jednostka miary | Ilość  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| <b>1</b> | <b>roboty rozbiórkowe</b>                                                                                                                             |                 |        |
| 10       | KNR 4-01 354-4<br>ST-01-01<br>Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych o powierzchni do 2 m2<br>10                                             | szt             | 10,00  |
| 20       | KNR 4-01 354-5<br>ST-01-01<br>Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2<br>1,2*2,1*2<br>1,1*2,1*2<br>1,35*2,1          | m2              | 12,50  |
| 30       | KNR 4-01 354-5<br>ST-01-01<br>Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych o powierzchni ponad 2 m2<br>1,2*2,3*16                                   | m2              | 44,16  |
| 40       | KNR 4-01 354-11<br>ST-01-01<br>Wykucie z muru podokieników drewnianych wewnętrznych                                                                   | m               | 23,00  |
| 50       | KNR 4-01 354-11<br>ST-01-01<br>Wykucie z muru podokieników stalowych zewnętrznych                                                                     | m               | 23,00  |
| 60       | KNR 4-01 811-7<br>ST-01-01<br>Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej<br>245,0                                                            | m2              | 245,00 |
| 70       | KNR 4-01 818-5<br>ST-01-01<br>Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z listwami przyściennymi<br>56,0                                                 | m2              | 56,00  |
| 80       | KNR 4-01 819-15<br>ST-01-01<br>Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek<br>376,0                                                                      | m2              | 376,00 |
| 90       | KNR 4-01 348-3<br>ST-01-01<br>Rozebranie ścianki z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o gr.ścianki 10-19cm<br>129,0                               | m2              | 129,00 |
| 100      | KNR 4-01 349-2<br>ST-01-01<br>Rozebranie elementów wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - ścian gr.19-50cm<br>3,7+1,2+0,5+0,4+0,6+12,0 | m3              | 18,40  |
| 110      | KNR 4-01 212-1<br>ST-01-01<br>Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych - fundamentów pod urządzeniami<br>1,8                          | m3              | 1,80   |

| Nr  | Nazwa                                                                                                                                                                                               | Jednostka miary | Ilość  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| 120 | KNR 4-01 212-1<br>ST-01-01<br>Rozbiórka elementów - posadzek z lastryka, wylewek pod płytkami<br>245,0*0,10                                                                                         | m3              | 24,50  |
|     |                                                                                                                                                                                                     |                 | 24,50  |
| 130 | KNR 4-01 701-5<br>ST-01-01<br>Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej - skucie                       | m2              | 620,00 |
|     | 620,0                                                                                                                                                                                               |                 | 620,00 |
| 140 | KNR 4-01 701-11<br>ST-01-01<br>Odbicie tynków wewnętrznych na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej | m2              | 244,00 |
| 150 | KNR 4-01 108-9<br>ST-01-01<br>Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km - materiały z rozbiórek - wraz z utylizacją, opłatą na składowisku                            | m3              | 103,50 |
|     | 3,2+4,5+23,2+8,0+2,3+30,6+10,0+8,7+13,0                                                                                                                                                             |                 | 103,50 |
| 160 | KNR 4-01 108-10<br>ST-01-01<br>Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [S=5]                                                                                 | m3              | 103,50 |
| 170 | Kalkulacja własna<br>ST-01-01<br>Zabezpieczenie pozostałej części budynku - od remontowanej ( analogia ) 1 kpl (50rg.)                                                                              | szt             | 1,00   |

**2 ścianki działowe, roboty murowe**

|     |                                                                                                                                                                                  |            |        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| 180 | KNR 4-01 331-5<br>ST-01-02<br>Wykonanie strzępi w przekroju ściany na zaprawie cementowo-wapiennej o gr.ścian 1/2 cegły                                                          | m          | 108,00 |
| 190 | KNR 2-02 135-1<br>ST-01-02<br>Ścianki działowe o gr.10 cm, z bloczków (analogia)                                                                                                 | m2 ścianki | 288,00 |
|     | 288,0                                                                                                                                                                            |            | 288,00 |
| 200 | KNR 4-01 304-1<br>ST-01-02<br>Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej z cegły, lub bloczków - zamurowania otworów, wnęk pod oknami | m3         | 11,20  |
|     | 11,2                                                                                                                                                                             |            | 11,20  |
| 210 | KNR 4-01 346-3<br>ST-01-02<br>Wykucie gniazd w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej dla nadproży o głęb.gniazd 1 cegły                                                       | gniazdo    | 38,00  |
|     | 38                                                                                                                                                                               |            | 38,00  |
| 220 | KNR 2-02 126-5<br>ST-01-02<br>Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych typu L19 - 150cm                                                                 | m          | 57,00  |
|     | 1,5*2*16                                                                                                                                                                         |            | 48,00  |
|     | 1,5*2*3                                                                                                                                                                          |            | 9,00   |

| Nr  | Nazwa                                                                                                                                                        | Jednostka miary | Ilość                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| 230 | KNR 4-01 203-7<br>ST-01-02<br>Uzupełnienie elementów konstrukcji z betonu monolitycznego - belek, nadproży<br>1,5*0,2*0,32*16<br>1,5*0,2*0,32*3<br>0,10      | m3              | 1,93<br>1,54<br>0,29<br>0,10 |
| 240 | KNR 4-01 703-2<br>ST-01-02<br>Umocowanie siatek tynkarskich cięto-ciągnionych na stropach płaskich, podciągach, nadprożach<br>11,5                           | m2              | 11,50<br>11,50               |
| 250 | KNR 4-01 704-3<br>ST-01-02<br>Wypełnianie oczek siatki cięto-ciągnionej na stropach                                                                          | m2              | 13,00                        |
| 260 | KNR 2-02 1217-4<br>ST-01-02<br>Wzmocnienie z katownika stalowego 100x100x10mm do belki mocowane kotwami Hilti M 10 w rozstawie co 30cm<br>4,45*2             | m               | 8,90<br>8,90                 |
| 270 | KNR 4-01 422-1<br>ST-01-02<br>Podstemplowanie stropów z deskowaniem<br>6,5*2                                                                                 | m               | 13,00<br>13,00               |
| 280 | KNR 4-01 422-5<br>ST-01-02<br>Rozebranie podstemplowania stropów z deskowaniem                                                                               | m               | 13,00                        |
| 290 | KNR 2-02 118-1<br>ST-01-02<br>Słupy prostokątne z cegieł budowlanych pełnych na zaprawie cementowo-wapiennej, o wym.1x1 cegła - słupy 25x25cm<br>3,5*3       | m               | 10,50<br>10,50               |
| 300 | KNR 2-02 118-3<br>ST-01-02<br>Słupy prostokątne z cegieł budowlanych pełnych na zaprawie cementowo-wapiennej, o wym.1 1/2x1 1/2 cegły - słupy 38x38cm<br>3,5 | m               | 3,50<br>3,50                 |
| 310 | KNR 2-02 118-2<br>ST-01-02<br>Słupy prostokątne z cegieł budowlanych pełnych na zaprawie cementowo-wapiennej, o wym.1x1 1/2 cegły - słupy 25x38cm<br>3,5     | m               | 3,50<br>3,50                 |
| 320 | KNR 2-02 1217-4<br>ST-01-02<br>Wzmocnienie filarów z cegły katownikami stalowymi 100x100x10mm mocowane do słupów kotwami z prętów 6mm co 50cm<br>3,5*4*5     | m               | 70,00<br>70,00               |
| 330 | KNR 2-02 1219-7<br>ST-01-02<br>Łączenie katowników z płaskownika 50x7mm o L=200mm przyspawane do kątownia stalowego co 40cm (analogia)                       | szt             | 144,00                       |
| 340 | KNR 4-01 106-1<br>ST-01-02<br>Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku bez względu na głęb.i kat.z odrzuceniem na odl.do 3 m     | m3              | 0,60                         |

| Nr  | Nazwa                                                                                                                                                  | Jednostka miary | Ilość |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
| 350 | KNR 2-02 204-1<br>ST-01-02<br>Stopy fundamentowe żelbetowe z betonu B-15<br>1,0*1,0*0,3*2                                                              | m3              | 0,60  |
| 360 | KNR 2-02 290-2<br>ST-01-02<br>Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe żebrowane 12mm                    | t               | 0,18  |
| 370 | KNR 2-02 205-1<br>ST-01-02<br>Płyty fundamentowe żelbetowe z betonu B-15<br>3,1*1,5*0,10                                                               | m3              | 0,47  |
| 380 | KNR 2-02 118-5<br>ST-01-02<br>Słupy prostokątne z cegieł budowlanych pełnych na zaprawie cementowo-wapiennej, o wym.2x2 cegły - słupy 51x51cm<br>2,1*2 | m               | 4,20  |
| 390 | KNR 4-01 317-5<br>ST-01-02<br>Wciągnięcie i ułożenie belek stalowych PE 100 - zaklinowanie klinami z płaskownika                                       | m               | 8,40  |
| 400 | KNR 2-02 1116-2<br>ST-01-02<br>Wylewka wyrównująca z zaprawy rozprężającej cementowo-żywicznej (analogia)                                              | m2              | 0,55  |
| 410 | KNR 4-01 212-1<br>ST-01-02<br>Wykucie wgłębienia pod sterylizatory<br>1,0*1,0*0,04*2                                                                   | m3              | 0,08  |
| 420 | KNR 2-02 1116-1<br>ST-01-02<br>Wypełnienie z żywicy epoksydowej (analogia)                                                                             | m2              | 2,00  |
| 430 | KNR 0-29 IGM 635-1<br>ST-01-02<br>Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia - izolacja powierzchni fundamentów wodoszczelna                | m2              | 4,80  |
| 440 | KNR 4-01 317-5<br>ST-01-02<br>Ułożenie belek stalowych I 200 - tymczasowa droga transportowa - z demontażem                                            | m               | 16,00 |
| 450 | KNR 4-01 420-2<br>ST-01-02<br>Przekrycie balami drewnianymi szer. 1.0m i gr. 8cm - z demontażem                                                        | m2              | 8,00  |
| 460 | KNR 4-01 310-6<br>ST-01-02<br>Rozfrezowanie istniejących kominów - (analogia)                                                                          | m               | 26,00 |
| 470 | KNR 4-01 212-3<br>ST-01-02<br>Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - rozkucie pod płytę stropową [R=2]                                | m3              | 0,30  |
| 480 | KNR 2-02 216-1<br>ST-01-02<br>Płyty stropowe płaskie gr.8 cm - z betonu B -20                                                                          | m2              | 7,10  |
| 490 | KNR 2-02 216-5<br>ST-01-02<br>Dodatek za każdy 1 cm różnicy w gr.płyty [R=2;M=2;S=2]                                                                   | m2              | 7,10  |

| Nr  | Nazwa                                                                                                                            | Jednostka miary | Ilość  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| 500 | KNR 4-01 422-1<br>ST-01-02<br>Podstemplowanie stropów z deskowaniem                                                              | m               | 18,00  |
| 510 | KNR 4-01 422-5<br>ST-01-02<br>Rozebranie podstemplowania stropów z deskowaniem                                                   | m               | 18,00  |
| 520 | KNR 2-02 290-1<br>ST-01-02<br>Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe gładkie 8mm | t               | 0,14   |
| 530 | KNR 4-01 1304-1<br>ST-01-02<br>Spawanie zbrojenia do istniejących prętów (analogia)                                              | szt             | 116,00 |

**3 stolarka drzwiowa, okienna**

|     |                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 540 | KNR 2-02 1017-2<br>ST-01-04<br>Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe fabrycznie wykończone, jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.60 m2 - pełne z kratką nawiewną<br>0,9*2,0                                | m2  | 1,80  |
| 550 | KNR 2-02 1017-5<br>ST-01-04<br>Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe fabrycznie wykończone, jednodzielne szklone o powierzchni ponad 1.60 m2 - szklone z kratką nawiewną<br>0,9*2,0*2                          | m2  | 3,60  |
| 560 | KNR 2-02 1017-2<br>ST-01-04<br>Drzwi harmonijkowe składane ( natrysk ) - analogia 0.9x2.0                                                                                                                                       | m2  | 1,80  |
| 570 | KNR 2-02 1016-1<br>ST-01-04<br>Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnątrz-lokalowych (100 )                                                            | szt | 4,00  |
| 580 | KNNR 7 503-8<br>ST-01-04<br>Drzwi z aluminium jednoskrzydłowe wewnętrzne dół pełny szklone szkłem bezpiecznym z samozamykaczem - drzwi uszczelnione kolor srebrny z naświetlaniem h=0.75 z kratką rozszczelniającą<br>1,0*2,8*4 | m2  | 11,20 |
| 590 | KNNR 7 503-8<br>ST-01-04<br>Drzwi z aluminium jednoskrzydłowe wewnętrzne pełne aluminium z samozamykaczem - drzwi uszczelnione kolor srebrny<br>1,0*2,05*5                                                                      | m2  | 10,25 |
| 600 | KNNR 7 503-8<br>ST-01-04<br>Drzwi z aluminium jednoskrzydłowe wewnętrzne dół pełny szklone szkłem bezpiecznym z samozamykaczem - drzwi uszczelnione kolor srebrny - z oknem podawczym<br>1,0*2,05                               | m2  | 2,05  |

| Nr  | Nazwa                                                                                                                                                                            | Jednostka miary | Ilość                 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| 610 | KNNR 7 503-8<br>ST-01-04<br>Drzwi z aluminium jednoskrzydłowe wewnętrzne dół pełny szklone szkłem bezpiecznym z samozamykaczem - drzwi uszczelnione kolor srebrny<br>1,0*2,05*8  | m2              | 16,40<br>16,40        |
| 620 | KNNR 7 503-8<br>ST-01-04<br>Drzwi z aluminium zewnętrzne jednoskrzydłowe profil ciepły z samozamykaczem szklone szkłem bezpiecznym, dół pełne aluminium<br>1,0*2,1<br>1,32*2,1*2 | m2              | 7,64<br>2,10<br>5,54  |
| 630 | KNNR 7 503-6<br>ST-01-04<br>Okna z aluminium na profilach ciepłych (R.U) kolor srebrny ( 2szt - szyby matowe )<br>1,2*2,0*12                                                     | m2              | 28,80<br>28,80        |
| 640 | KNNR 7 503-6<br>ST-01-04<br>Okna z aluminium na profilach ciepłych kolor srebrny - okna stałe<br>1,2*2,0*4                                                                       | m2              | 9,60<br>9,60          |
| 650 | KNNR 7 503-6<br>ST-01-04<br>Okna z aluminium na profilach ciepłych kolor srebrny - (R.U.)<br>1,2*1,2                                                                             | m2              | 1,44<br>1,44          |
| 660 | KNNR 7 503-6<br>ST-01-04<br>Okna z aluminium z oknem podawczym - szyby stałe szkło bezpieczne kolor srebrny - z parapetem obustronnym szer. 30cm<br>1,2*2,02*3                   | m2              | 7,27<br>7,27          |
| 670 | KNNR 7 503-6<br>ST-01-04<br>Okna z aluminium - szyby stałe szkło bezpieczne kolor srebrny<br>1,2*1,84*2                                                                          | m2              | 4,42<br>4,42          |
| 680 | KNNR 7 503-8<br>ST-01-04<br>Drzwi z aluminium jednoskrzydłowe wewnętrzne - naświetla boczne i górne stałe - szyby bezpieczne<br>1,85*3,04<br>2,45*3,04                           | m2              | 13,07<br>5,62<br>7,45 |
| 690 | KNNR 7 503-8<br>ST-01-04<br>Drzwi z aluminium wewnętrzne przesuwne szczelne - naświetla boczne i górne stałe - szyby bezpieczne<br>1,92*3,04                                     | m2              | 5,84<br>5,84          |
| 700 | KNR 2-02 126-5<br>ST-01-04<br>Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej szer. 30cm<br>22,1                                                                                         | m               | 22,10<br>22,10        |
| 710 | KNR 2-02 126-5<br>ST-01-04<br>Parapety wewnętrzne z PVC szer. 30cm układane na kleju<br>1,3*5                                                                                    | m               | 6,50<br>6,50          |

| Nr                        | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                             | Jednostka miary | Ilość            |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| 720                       | KNR 2-02 1102-2<br>ST-01-03<br>Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko<br>244                                                                                                                            | m2              | 244,00<br>244,00 |
| 730                       | KNR 2-02 1102-3<br>ST-01-03<br>Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę gr.o 10 mm [R=4;M=4;S=4]                                                                                                  | m2              | 244,00           |
| 740                       | KNR 2-02 1106-7<br>ST-01-03<br>Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową                                                                                                                                | m2              | 244,00           |
| 750                       | KNR 2-02 607-1<br>ST-01-03<br>Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe                                                                                                                    | m2              | 250,00           |
| 760                       | KNR 0-29 IGM 635-1<br>ST-01-03<br>Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologiach - n.p. Sopro FDF lub równoważne [R=2;M=2]                                                                                                 | m2              | 250,00           |
| 770                       | KNR 0-29 IGM 637-1<br>ST-01-03<br>Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia n.p. Sopro FDF lub równoważne [R=2;M=2]                                                                                         | m2              | 610,00           |
| 780                       | KNR 2-02 1118-8<br>ST-01-03<br>Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej metodą zwykłą, wym.płytek 30x30 cm - materiał nienasiakliwy odporny na działanie środków chemicznych i dezynfekcyjnych<br>226,0                          | m2              | 226,00<br>226,00 |
| 790                       | Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1130-2<br>ST-01-03<br>Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 - pod wykładziny PVC | m2              | 19,00            |
| 800                       | KNR 2-02 1112-3<br>ST-01-03<br>Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z wykładziny Tarket PVC z wykonaniem cokolika wys. 10cm na ścianach odporne na działanie środków chemicznych i dezynfekcyjnych<br>24,0                                   | m2              | 24,00<br>24,00   |
| 810                       | KNR 2-02 1112-9<br>ST-01-03<br>Zgrzewanie wykładzin rulonowych                                                                                                                                                                                    | m2              | 24,00            |
| <b>5 tynki, okładziny</b> |                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                  |
| 820                       | KNR 2-02 803-3<br>ST-01-05<br>Tynki zwykłe wykonywane ręcznie ścian i słupów - III kat.tynku - ścian nowych<br>590,0                                                                                                                              | m2              | 590,00<br>590,00 |

| Nr  | Nazwa                                                                                                                                                                                | Jednostka miary | Ilość  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| 830 | KNR 2-02 803-3<br>ST-01-05<br>Tynki zwykłe wykonywane ręcznie ścian i słupów - III kat.tynku - uzupełnienie skutych tynków                                                           | m2              | 560,00 |
|     | 560,0                                                                                                                                                                                | 560,00          |        |
| 840 | KNR 2-02 803-6<br>ST-01-05<br>Tynki zwykłe wykonywane ręcznie stropów i podciągów - III kat.tynku                                                                                    | m2              | 245,00 |
| 850 | KNR 4-01 708-1<br>ST-01-05<br>Wykonanie tynków zwykłych kat.III na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów - tynki z zaprawy cementowo-wapiennej, szer.ościeży do 15 cm   | m ościeży       | 226,00 |
| 860 | KNR 4-01 708-3<br>ST-01-05<br>Wykonanie tynków zwykłych kat.III na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów - tynki z zaprawy cementowo-wapiennej, szer.ościeży do 40 cm   | m ościeży       | 60,00  |
| 870 | KNR 2-02 2011-2<br>ST-01-05<br>Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym rozstaw profili nośnych 40 cm - płyty gipsowe wodoodporne                   | m2              | 262,00 |
|     | 262,0                                                                                                                                                                                | 262,00          |        |
| 880 | KNR 2-02 1215-3<br>ST-01-05<br>Drzwiczki - rewizyjne w płytach gipsowych - dostęp do instalacji                                                                                      | szt             | 12,00  |
| 890 | KNR 2-02 829-1<br>ST-01-05<br>Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża                                                                                               | m2              | 624,00 |
| 900 | KNR 2-02 829-8<br>ST-01-05<br>Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą, wym.płytek 30x30 cm - odporne na działanie środków chemicznych i dezynfekcyjnych                       | m2              | 624,00 |
|     | 624,0                                                                                                                                                                                | 624,00          |        |
| 910 | KNR 2-02 1120-5<br>ST-01-05<br>Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, z przecinaniem płytek metodą zwykłą, wym.płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm                   | m               | 86,00  |
| 920 | KNR 2-02 829-8<br>ST-01-05<br>Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą, wym.płytek 30x30 cm - odporne na działanie środków chemicznych i dezynfekcyjnych - parapety i szpalety | m2              | 54,00  |
|     | 54,0                                                                                                                                                                                 | 54,00           |        |
| 930 | KNR 2-02 WACETOB 840-8<br>ST-01-05<br>Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe                                                        | m               | 696,00 |
| 940 | KNR 2-02 2601-6<br>ST-01-05<br>Docieplenie ościeży styropianem gr. 3cm z wyprawą elewacyjną cienkowarstwową, tynkiem - szpalety zewnętrzne                                           | m2              | 24,00  |
|     | 24,0                                                                                                                                                                                 | 24,00           |        |

| Nr   | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                               | Jednostka miary | Ilość         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| 950  | Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2013-1<br>ST-01-05<br>Gładzie o grubości 3 mm na podłożu z tynku                                                                                                                             | m2              | <b>260,00</b> |
| 960  | KNR 0-23 IGM 2611-2<br>ST-01-05<br>Przygotowanie podłoża pod malowanie poprzez gruntowanie - pow. pionowe                                                                                                                                                           | m2              | <b>260,00</b> |
| 970  | KNR 0-23 IGM 2611-2<br>ST-01-05<br>Przygotowanie podłoża pod malowanie poprzez gruntowanie - pow. poziome                                                                                                                                                           | m2              | <b>290,00</b> |
| 980  | KNR 2-02 1505-5<br>ST-01-05<br>Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z grunt. (powierzchnie wewn.) - pow. sufitów z płyt gipsowych-<br>farby przeznaczone dla obiektów służby zdrowia ( STO Latex 5000 lub równoważne) | m2              | <b>290,00</b> |
|      | 290,0                                                                                                                                                                                                                                                               | 290,00          |               |
| 990  | KNR 4-01 1204-2<br>ST-01-05<br>Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian - farby z przeznaczeniem dla obiektów służby zdrowia                                                                                                              | m2              | <b>260,00</b> |
|      | 260,0                                                                                                                                                                                                                                                               | 260,00          |               |
| 1000 | Kalkulacja indywidualna<br>ST-01-05<br>Gaśnice typ ABC 4kg                                                                                                                                                                                                          | szt             | <b>2,00</b>   |