

**Znak: AE/ZP-27-17/09**

Tarnów, 2009-03-09

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 150 000 EURO na przebudowę Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Specjalistycznego Szpitala im.E. Szczeklika w Tarnowie w celu zwiększenia funkcjonalności i dostosowania do obowiązujących przepisów – bez zmiany sposobu użytkowania**

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Zamawiający wprowadza zmiany do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

W Projekcie wykonawczym „Instalacja elektryczna, teletechniczna i AKPiA Wewnętrzna” – Załącznik Nr 3 do SIWZ w punkcie 2.4.13 „Instalacja połączeń wyrównawczych” dodaje się zapis w brzmieniu :

„Do wszystkich kolumn medycznych doprowadzić przewód  $DY4mm^2$  i połączyć z miejscową szyną wyrównawczą. Na salach w pomieszczeniach (10), (4) oraz w izolatce (7) należy wykonać również połączeniach z poszyciem przewodzącym pod wykładziną antyelektrostatyczną i połączyć z miejscową szyną wyrównawczą.

Zgodnie z wytycznymi branży architektonicznej projektuje się połączenia wyrównawcze dla wykładziny przewodzącej typu Toro EL PCV ze spodem grafitowym o wadze  $3000gr/m^2$  polimetan IQ PUR o wymiarach rolek 2 x 23m z możliwością docięcia wymaganej długości.

Zastosowanie paska folii (taśmy) miedzianej 10 x 0,035 mm na jednym z krótszych boków pomieszczenia jest zupełnie wystarczające. Równocześnie w przypadku konieczności połączenia dwóch pasów wykładziny zawsze należy stosować pasek folii miedzianej ok. 1mb, układając go prostopadłe do linii łączenia krańców wykładziny.

Podczas cięcia, frezowania należy zachować szczególną ostrożność, mając na uwadze miedzianą taśmę przewodzącą, która przy braku należytej ostrożności instalatora może ulec uszkodzeniu.

Po instalacji należy upewnić się, że wszystkie sektory instalowanej wykładziny są uziemione. Ponadto należy sprawdzić czy na nowo położonej wykładzinie nie ma plam po kleju oraz pęcherzy powietrza i czy połączenia są ciągłe. Ze względu na wilgotność konstrukcji spodniej, przewodność podłogi może być mierzona najwcześniej 6 tygodni po montażu.

Całość prac wykonać zgodnie z IEC 60364-7-710 – Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – pomieszczenia medyczne”.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przesłał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a