

PRZEDMIAR ROBÓT DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO

Obiekt Remont holu w Budynku Głównym
Kod CPV 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
Budowa 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13
Inwestor Specjalistyczny Szpital im.E.Szczeklika w Tarnowie
 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13

Sporządził Andrzej Wójcicki

Tarnów, styczeń 2012 r.

mgr inż. **ANDRZEJ WÓJCICKI**

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
konstr. budowl. oraz instalacji i sieci sanit. i chł.
Nr ewid. UAN-8346/46/85-1-17-1W/75

Remont holu w Budynku Głównym

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0354/05		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2	m2	10,18
2	KNR 4-01 0705/01		Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 15cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurwane ceglami lub dachówkami	m	11,50
3	Kalkulacja indywidualna		Instalacja komputerowa-demontaż, wykucie bruzd, montaż przewodów, zatynkowanie bruzd	m	16,50
4	KNR 13-23 1001/02		Ręczne zeszkrobanie farby olejnej	m2	45,28
5	KNR 4-01 1202/09		Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	189,13
6	Kalkulacja indywidualna		Montaż narożników perforowanych	m	44,80
7	NNRNKB 7 1134/01		Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m2	55,52
8	NNRNKB 7 1134/02		Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych	m2	133,61
9	KNR 2-02 0815/06		Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	55,52
10	KNR 2-02 0815/04		Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	133,61
11	Kalkulacja indywidualna		Wyprawa Resimarm na ścianach	m2	38,21
12	KNR 2 1401/05		Malowanie tyków wewnętrznych gładkich dwukrotnie farbą STO bez gruntowania	m2	150,93
13	KNR 4-01 1209/10		Malowanie dwukrotnie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2	m2	22,22
14	KNR 4-01 1212/05		Malowanie dwukrotnie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2	4,40
15	KNR 4-01 0805/02		Uzupełnienie posadzki lastrykowej wielobarwnej o powierzchni do 5m2 w jednym miejscu	m2	0,86
16	KNR-W 4-01 1216/01		Zabezpieczenie podłóg folią	m2	55,52
17	KNR 4-02 0516/02		Wymiana grzejnika stalowego	kpl	3,00