

Zakres prac O/Pulmonologii 45 łóżek

SALE ŁÓŻKOWE pom. Nr 5,6,7,8,9,18,19 sale 2 osobowe (14 łóżek) + sala Nr 17 - 1 osob.

pom. Nr 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 sale 3 osobowe (30 łóżek)

- wykucie z muru starych krutek wentylacyjnych
- wykucie z muru ościeżnic drewnianych
- demontaż odbojnic drewnianych
- zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
- rozebranie wykładziny ściiennej z płytek (fartuchy przyumywalkowe)
- rozebranie wykładziny ściiennej i podłogowej z płytek pom. 9 (dawny gabinet zabiegowy)
- demontaż umywalk
- demontaż baterii umywalkowych ściennych
- wykucie bruzd w ścianach pod wymianę rur
- wymiana podejść dopływowych i odpływowych pod umywalki
- wykonanie pasów tynków po montażu instalacji wod-kan.
- demontaż grzejników żeliwnych
- wykonanie tynków na ościeżach drzwiowych
- obudowa płytami gipsowo-kartonowymi rur pod umywalkami
- ułożenie na ścianach płytek ceramicznych o wym. 20x20 cm(fartuchy przyumywalkowe) wraz z listwami pvc wykończeniowymi szer. 1m (5x20cm w tym lustro szer. 40cm - 2 rzędy płytek od strony systemu ochronnego)
- montaż ścianek ochronnych wyłożonych płytkami przy umywalkach
- montaż ościeżnic drzwiowych metalowych
- założenie nowych skrzydeł drzwiowych
- gruntowanie podłogi pod posadzki preparatem gruntującym
- wykonanie warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej
- ułożenie posadzki z wykładziny pvc Tarket z wykonaniem cokolika na ścianach wys. 10 cm
- zeszkobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów
- gruntowanie ścian i sufitów preparatem gruntującym
- malowanie ścian i sufitów farbami lateksowymi z przeznaczeniem dla obiektów służby zdrowia
- wymiana grzejników z zaworami termoregulacyjnymi
- malowanie farbą olejną rur
- zabezpieczenie okien folią ochronną budowlaną
- montaż umywalek szer./40cm
- montaż baterii umywalkowej stojącej
- montaż zaworów odcinających do baterii
- montaż nowych krutek wentylacyjnych

DYŻURKA LEKARSKA pom. Nr 1 i 2

- wykucie z muru starych krater wentylacyjnych
- wykucie z muru ościeżnic drewnianych
- zerwanie posadzki z tworzywa sztucznego
- rozebranie wykładziny ściennej z płytek (fartuch przyumywalkowy)
- demontaż umywalek
- demontaż baterii umywalkowych ściennych
- zamurowanie otworu drzwiowego pom. Nr 1
- wymiana podejść dopływowych i odpływowych pod umywalki
- wykonanie tynków na ościeżach drzwiowych
- obudowa płytami gipsowo-kartonowymi rur pod umywalkami
- ułożenie na ścianie płytek ceramicznych o wym. 20x20 cm(fartuchy przyumywalkowe) wraz z listwami pvc wykończeniowymi
- montaż ościeżnicy drzwiowej metalowej
- założenie nowych skrzydeł drzwiowych
- gruntowanie podłogi pod posadzki preparatem gruntującym
- wykonanie warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej
- ułożenie posadzki z wykładziny pvc Tarket z wykonaniem cokolika na ścianach wys. 10 cm
- zeskrabanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów
- gruntowanie ścian i sufitów preparatem gruntującym
- malowanie ścian i sufitów farbami lateksowymi z przeznaczeniem dla obiektów służby zdrowia
- wymiana grzejników z zaworami termoregulacyjnymi
- malowanie farbą olejną rur
- zabezpieczenie okien folią ochronną budowlaną
- montaż umywalki porcelanowej
- montaż baterii umywalkowej stojącej
- montaż zaworów odcinających do baterii
- montaż nowych krater wentylacyjnych

POKÓJ ORDYNATORA pom. Nr 3

- wykucie z muru starych krater wentylacyjnych
- wykucie z muru ościeżnic drewnianych
- zerwanie posadzki z płytek ceramicznych
- rozebranie wykładziny ściennej z płytek (fartuch przyumywalkowy)
- demontaż umywalki
- demontaż baterii umywalkowej ściennej
- wymiana podejść dopływowych i odpływowych pod umywalkę
- wykonanie tynków na ościeżach drzwiowych
- obudowa płytami gipsowo-kartonowymi rur pod umywalkami
- ułożenie na ścianie płytek ceramicznych o wym. 20x20 cm(fartuchy przyumywalkowe) wraz z listwami pvc wykończeniowymi
- montaż ościeżnicy drzwiowej metalowej
- założenie nowych skrzydeł drzwiowych
- gruntowanie podłogi pod posadzki preparatem gruntującym
- wykonanie warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm
- ułożenie posadzki z wykładziny pvc Tarket z wykonaniem cokolika na ścianach wys. 10 cm
- zeskrabanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów

- gruntowanie ścian i sufitów preparatem gruntującym
- malowanie ścian i sufitów farbami lateksowymi z przeznaczeniem dla obiektów służby zdrowia
- wymiana grzejników z zaworami termoregulacyjnymi
- malowanie farbą olejną rur
- zabezpieczenie okien folią ochronną budowlaną
- montaż umywalki porcelanowej
- montaż baterii umywalkowej stojącej
- montaż zaworów odcinających do baterii
- montaż nowych krtek wentylacyjnych

GABINET ZABIEGOWY pom. Nr 4

- wykucie z muru starych krtek wentylacyjnych
- wykucie z muru ościeżnic drewnianych
- skucie płytek ceramicznych ściennych i podłogowych
- tynki kat III na ścianach i ościeżach
- montaż ościeżnic drzwiowych metalowych
- założenie nowych skrzydeł drzwiowych 100
- ułożenie posadzki z płytek ceramicznych z wykonaniem cokolika na ścianach wys. 10 cm
- zeszkrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów
- gruntowanie ścian i sufitów preparatem gruntującym
- malowanie ścian farbami lateksowymi 5000 z przeznaczeniem dla obiektów służby zdrowia, sufitów latex 3000
- montaż grzejników higienicznych
- malowanie farbą olejną rur
- zabezpieczenie okien folią ochronną budowlaną
- montaż umywalki
- montaż baterii umywalkowych łokciowych stojących
- montaż zaworów odcinających do baterii
- montaż krtek wentylacyjnych

PUNKT PIELĘGNIARSKI pom. Nr 10

- wykucie z muru starych krtek wentylacyjnych
- zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
- rozebranie wykładziny ściennej z płytek (fartuch przyumywalkowy)
- ułożenie na ścianie płytek ceramicznych o wym. 20x20 cm(fartuchy przyumywalkowe) wraz z listwami pvc wykończeniowymi
- gruntowanie podłogi pod posadzki preparatem gruntującym
- wykonanie warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej
- ułożenie posadzki z wykładziny pvc Tarket z wykonaniem cokolika na ścianach wys. 10 cm
- zeszkrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów
- wykonanie gładzi gipsowych dwuwarstwowych na ścianach i sufitach z obsadzeniem narożników aluminiowych ochronnych
- gruntowanie ścian i sufitów preparatem gruntującym
- malowanie ścian i sufitów farbami lateksowymi z przeznaczeniem dla obiektów służby zdrowia
- wymiana grzejników z zaworami termoregulacyjnymi
- malowanie farbą olejną rur

- zabezpieczenie okien folią ochronną budowlaną
- montaż umywalki porcelanowej
- montaż baterii umywalkowej stojącej
- montaż zaworów odcinających do baterii
- montaż nowych krutek wentylacyjnych

SEKRETARIAT z węzłem sanitarnym pomieszczenie Nr 11

- wykucie z muru starych krutek wentylacyjnych
- wykucie z muru ościeżnic drewnianych
- skucie płytek ceramicznych ściennych i podłogowych
- zerwanie posadzki z tworzywa sztucznego
- demontaż umywalki
- demontaż baterii umywalkowej ściiennej
- demontaż baterii natryskowej
- demontaż WC
- demontaż brodzika
- wymiana podejść dopływowych i odpływowych pod umywalkę
- wykonanie tynków na ościeżnicach drzwiowych
- ułożenie na ścianach węzła sanitarnego płytek ceramicznych wraz z listwami pvc wykończeniowymi oraz płytek posadzkowych z odpływem prysznicowym (bez brodzika)
- montaż ościeżnic drzwiowych metalowych
- założenie nowych skrzydeł drzwiowych
- gruntowanie podłogi pod posadzki preparatem gruntującym
- wykonanie warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej
- ułożenie posadzki z wykładziny pvc Tarket z wykonaniem cokolika na ścianach wys. 10 cm pom. sekretariatu
- zeskrabanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów
- gruntowanie ścian i sufitów preparatem gruntującym
- malowanie ścian i sufitów farbami lateksowymi z przeznaczeniem dla obiektów służby zdrowia
- wymiana grzejników z zaworami termoregulacyjnymi
- malowanie farbą olejną rur
- zabezpieczenie okien folią ochronną budowlaną
- montaż umywalki porcelanowej
- montaż armatury wod-kan umywalkowej, prysznicowej, wc
- montaż zaworów odcinających do baterii
- montaż nowych krutek wentylacyjnych

POKÓJ PIEL. ODDZIAŁOWEJ pomieszczenie Nr 30

- wykucie z muru starych krutek wentylacyjnych
- wykucie z muru ościeżnic drewnianych
- zerwanie posadzki z tworzywa sztucznego
- wykonanie instalacji wod-kan pod umywalkę
- wykonanie tynków na ościeżnicach drzwiowych
- montaż ościeżnic drzwiowych metalowych
- założenie nowych skrzydeł drzwiowych
- gruntowanie podłogi pod posadzki preparatem gruntującym
- wykonanie warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej
- ułożenie posadzki z wykładziny pvc Tarket z wykonaniem cokolika

- na ścianach wys. 10 cm
- zeszkrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów
- gruntowanie ścian i sufitów preparatem gruntującym
- malowanie ścian i sufitów farbami lateksowymi z przeznaczeniem dla obiektów służby zdrowia
- wymiana grzejników z zaworami termoregulacyjnymi
- malowanie farbą olejną rur
- zabezpieczenie okien folią ochronną budowlaną
- montaż umywalki porcelanowej
- montaż baterii umywalkowej stojącej
- montaż zaworów odcinających do baterii
- montaż nowych krater wentylacyjnych

ŚWIETLICA pom. Nr 31

- wykucie z muru starych krater wentylacyjnych
- wykucie z muru ościeżnic drewnianych
- rozebranie ścianki drewnianej
- zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
- zamurowanie otworów okiennych szt. 2
- tynk kat. III na ścianach i ościeżach
- posadzki cementowe zatarte na gładko
- gruntowanie podłogi pod posadzki preparatem gruntującym
- wykonanie warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej
- ułożenie posadzki z wykładziny Tarket z wykonaniem cokolika na ścianach wys. 10 cm.
- usunięcie ręczne starej farby ze ścian
- zeszkrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów
- gruntowanie ścian i sufitów preparatem gruntującym
- malowanie ścian i sufitów farbami lateksowymi z przeznaczeniem dla obiektów służby zdrowia
- wymiana grzejników z zaworami termoregulacyjnymi
- malowanie farbą olejną rur
- zabezpieczenie okien folią ochronną budowlaną
- montaż krater wentylacyjnych

PRACOWNIA BRONCHOSKOPII PO ADAPTACJI KUCHENKI pom. Nr 32

- wykucie z muru starych krater wentylacyjnych
- wykucie z muru ościeżnic drewnianych
- skucie płytek ceramicznych ściennych i podłogowych
- tynki kat III na ścianach i ościeżach
- wykonanie instalacji wod-kan pod umywalki i zlewozmywak jednokomorowy
- demontaż ścianki działowej od strony korytarza
- posadowienie ścianki z otworem drzwiowym do drzwi 100 (od strony korytarza- wym. pom. 250x450)
- posadowienie ścianki z drzwiami 90 (do pomieszczenia myjni)
- montaż ościeżnic drzwiowych metalowych
- założenie nowych skrzydeł drzwiowych 100
- założenie nowych skrzydeł drzwiowych 90
- ułożenie na ścianach płytek ceramicznych do wys. 200cm

- wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej i klimatyzacji
- ułożenie posadzki z płytek ceramicznych
- zeszkrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów
- gruntowanie ścian i sufitów preparatem gruntującym
- malowanie ścian farbami lateksowymi 5000 z przeznaczeniem dla obiektów służby zdrowia, sufitu latex 3000
- montaż grzejników higienicznych
- malowanie farbą olejną rur
- zabezpieczenie okien folią ochronną budowlaną
- montaż umywalek i zlewozmywaka 1-komorowego
- montaż baterii umywalkowych łokciowych stojących
- montaż baterii zlewomywakowej stojącej
- montaż zaworów odcinających do baterii
- montaż kratek wentylacyjnych

PRACOWNIA SPIROMETRII pom. 33

- wykucie z muru starych kratek wentylacyjnych
- zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
- doprowadzenie podejść dopływowych i odpływowych pod umywalkę
- ułożenie na ścianie płytek ceramicznych o wym. 20x20 cm(fartuch przyumywalkowy) wraz z listwami pvc wykończeniowymi
- gruntowanie podłoża pod posadzki preparatem gruntującym
- wykonanie warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej
- ułożenie posadzki z wykładziny pvc Tarket z wykonaniem cokolika na ścianach wys. 10 cm
- zeszkrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów
- gruntowanie ścian i sufitów preparatem gruntującym
- malowanie ścian i sufitów farbami lateksowymi 3000 z przeznaczeniem dla obiektów służby zdrowia
- wymiana grzejników z zaworami termoregulacyjnymi
- malowanie farba olejna rur
- zabezpieczenie okien folią ochronną budowlaną
- montaż umywalki
- montaż baterii umywalkowej stojącej
- montaż zaworów odcinających do baterii
- montaż nowych kratek wentylacyjnych

KUCHENKA ODDZIAŁOWA

- wykucie z muru kratki wentylacyjnej
- zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
- wykonanie podejść dopływowych i odpływowych pod umywalkę i zlewozmywak
- ułożenie na ścianach płytek ceramicznych o wym. 20x20 cm. wraz z listwami pvc wykończeniowymi)
- gruntowanie podłoża pod posadzki preparatem gruntującym
- wykonanie warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej
- ułożenie posadzki z wykładziny pvc Tarket z wykonaniem cokolika na ścianach wys. 10 cm.
- zeszkrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów
- gruntowanie ścian i sufitów preparatem gruntującym

- malowanie ścian i sufitów farbami lateksowymi z przeznaczeniem dla obiektów służby zdrowia
- montaż umywalki nabołatowej
- montaż zlewozmywaka ze stali nierdzewnej jednokomorowego
- montaż baterii umywalkowej i zlewozmywakowej stojącej
- montaż zaworów odcinających do baterii
- montaż nowej kratki wentylacyjnej

KORYTARZ + CIĄGI KOMUNIKACYJNE

- wykucie z muru ościeżnic drzwiowych
- demontaż odbojnic i pochwyty
- zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych
- wykucie z muru ościeżnic drzwi wejściowych Alu od str. zach.
- demontaż drzwi Alu
- wykucie z muru ościeżnic drzwi wejściowych od str. wsch.
- demontaż drzwi drewnianych wejściowych od str. wsch.
- powiększenie otworu po demontażu drzwi wejściowych ALU
- zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych
- montaż drzwi aluminiowych 1-skrzydłowych 110 wejściowych i wyjściowych 2-skrzydłowych
- gruntowanie podłogi pod posadzkę preparatem gruntującym
- wykonanie warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej
- ułożenie posadzki z wykładziny pvc Tarket z wykonaniem cokołnika na ścianach wys. 10 cm
- zeskrabanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów
- gruntowanie ścian i sufitów preparatem gruntującym
- malowanie ścian i sufitów farbami lateksowymi z przeznaczeniem dla obiektów służby zdrowia
- wymiana grzejników z zaworami termoregulacyjnymi
- malowanie farbą olejną rur
- montaż odbojów i taśm ochronnych
- wykonanie zabezpieczeń części remontowanej oddziału od pozostałej

WĘZŁY SANITARNE:

Natrysk pomieszczenie Nr 12

WC pomieszczenia Nr 13, 15

Brudownik pomieszczenie Nr 14

- wykucie z muru starych kratek wentylacyjnych
- wykucie z muru ościeżnic drewnianych
- rozebranie ścianek działowych
- likwidacja płytek ceramicznych ściennych i podłogowych
- demontaż grzejników żeliwnych i zaworów
- demontaż instalacji wod-kan (rurociągi, przybory podejścia)
- wykonanie nowych ścianek działowych
- tynki kat III na ścianach i ościeżach
- ułożenie płytek ceramicznych na wys. 2,0 m wraz z listwami PCV

- montaż ościeżnic drzwiowych stalowych wraz z ich poszerzeniem
- założenie nowych skrzydeł drzwiowych
- zeszkrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów
- wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach z obsadzeniem narożników aluminiowych ochronnych na ościeżach
- gruntowanie ścian sufitów preparatem gruntującym
- malowanie ścian i sufitów farbami lateksowymi 3000 z przeznaczeniem dla obiektów służby zdrowia
- wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej pod posadzki (wc i natryski)
- wykonanie wylewek pod płytki
- ułożenie płytek ceramicznych (gresowych)
- wykonanie nowej instalacji wod.kan. (rury, przybory, zawory i podejścia)
- montaż grzejników stalowych z zaworami termostatycznymi i powrotnymi
- malowanie farbą olejną rur instalacji c.o.
- montaż krętek wentylacyjnych