

Zakres prac O/Kardiologii 40 łóżek

SALE ŁÓŻKOWE

1 osobowa pom. Nr 16	(1)
2 osobowe nr pom. 5,6,7,17,18,	(10)
3 osobowe nr pom. 19,20,21,22,23,24,25,26,28	(27)
SIN pom. Nr 27	(2)

- wykucie z muru starych kratak wentylacyjnych
- wykucie z muru ościeżnic drewnianych
- skucie otworów drzwiowych do wys.200
- zabezpieczenie otworów drzwiowych
- demontaż odbojnic drewnianych
- zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
- rozebranie wykładziny ściennej z płytek (fartuchy przyumywalkowe)
- demontaż umywalek
- demontaż baterii umywalkowych ściennych
- wykucie bruzd w ścianach pod wymianę rur
- wymiana podejść dopływowych i odpływowych pod umywalki
- wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej
- wykonanie pasów tynków po montażu instalacji wod-kan.
- wykonanie tynków na ościeżach drzwiowych
- obudowa płytami gipsowo-kartonowymi rur pod umywalkami
- ułożenie na ścianach płytek ceramicznych o wym. 20x20 cm(fartuchy przyumywalkowe) wraz z listwami pvc wykończeniowymi szer. 1m (5x20cm w tym lustro szer. 40cm - 2 rzędy płytek od strony systemu ochronnego)
- montaż ścianek ochronnych szer. 80cm przy umywalkach
- ułożenie na ściankach ochronnych płytek ceramicznych
- montaż ościeżnic drzwiowych metalowych
- założenie nowych skrzydeł drzwiowych 100
- gruntowanie podłogi pod posadzki preparatem gruntującym
- wykonanie warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej
- ułożenie posadzki z wykładziny PCV Tarket z wykonaniem cokolika na ścianach wys. 10 cm
- zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów
- gruntowanie ścian i sufitów preparatem gruntującym
- malowanie ścian i sufitów farbami lateksowymi z przeznaczeniem dla obiektów służby zdrowia
- wymiana grzejników z zaworami termoregulacyjnymi
- malowanie farbą olejną rur
- zabezpieczenie okien folią ochronną budowlaną
- montaż umywalek porcelanowych 40
- montaż baterii umywalkowej stojącej
- montaż zaworów odcinających do baterii
- montaż nowych kratak wentylacyjnych

DYŻURKA LEKARSKA pomieszczenie Nr 1

- wykucie z muru starych krater wentylacyjnych
- wykucie z muru ościeżnic drewnianych
- demontaż ścianki działowej drewnianej
- skucie ścianki działowej szer.150-180
- wykonanie tynków na filarze 40x40
- zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
- rozebranie wykładziny ściennej z płytek (fartuch przyumywalkowy)
- demontaż umywalki
- demontaż baterii umywalkowej ściennej
- wymiana podejść dopływowych i odpływowych pod umywalkę
- wykonanie tynków na ościeżach drzwiowych
- obudowa płytami gipsowo-kartonowymi rur pod umywalką
- ułożenie na ścianach płytek ceramicznych o wym. 20x20 cm(fartuch przyumywalkowy) wraz z listwami pvc wykończeniowymi
- montaż ościeżnic drzwiowych metalowych
- założenie nowych skrzydeł drzwiowych 90
- gruntowanie podłogi pod posadzki preparatem gruntującym
- wykonanie warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej
- ułożenie posadzki z wykładziny pvc Tarket z wykonaniem cokolika na ścianach wys. 10 cm
- zeszkrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów
- gruntowanie ścian i sufitów preparatem gruntującym
- malowanie ścian i sufitów farbami lateksowymi z przeznaczeniem dla obiektów służby zdrowia
- wymiana grzejników z zaworami termoregulacyjnymi
- malowanie farba olejna rur
- wymiana okien szt. 2
- montaż umywalki porcelanowej
- montaż baterii umywalkowej stojącej
- montaż zaworów odcinających do baterii
- montaż nowych krater wentylacyjnych

SEKRETARIAT pomieszczenie Nr 2

- wykucie z muru starych krater wentylacyjnych
- wykucie z muru ościeżnic drewnianych
- zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
- rozebranie wykładziny ściennej z płytek ceramicznych
- demontaż umywalki
- demontaż baterii umywalkowej ściennej
- wymiana podejść dopływowych i odpływowych pod umywalkę
- wykonanie tynków na ościeżach drzwiowych
- obudowa płytami gipsowo-kartonowymi rur pod umywalkami
- ułożenie na ścianach płytek ceramicznych o wym. 20x20 cm(fartuch przyumywalkowy) wraz z listwami pvc wykończeniowymi
- montaż ościeżnic drzwiowych metalowych
- założenie nowych skrzydeł drzwiowych
- gruntowanie podłogi pod posadzki preparatem gruntującym
- wykonanie warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej

- ułożenie posadzki z wykładziny pvc Tarket z wykonaniem cokolika na ścianach wys. 10 cm
- zeszkrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów
- gruntowanie ścian i sufitów preparatem gruntującym
- malowanie ścian i sufitów farbami lateksowymi z przeznaczeniem dla obiektów służby zdrowia
- wymiana grzejników z zaworami termoregulacyjnymi
- malowanie farba olejna rur
- zabezpieczenie okien folią ochronną budowlaną
- montaż umywalki porcelanowej
- montaż baterii umywalkowej stojącej
- montaż zaworów odcinających do baterii
- montaż nowych kratek wentylacyjnych

PRACOWNIA ECHO pomieszczenie Nr 3

- wykucie z muru starych kratek wentylacyjnych
- wykucie z muru ościeżnic drewnianych
- likwidacja płytek ceramicznych ściennych i podłogowych
- tynki kat III na ścianach i ościeżach
- ułożenie na ścianie płytek ceramicznych o wym. 20x20 cm(fartuch przyumywalkow) wraz z listwami pvc wykończeniowymi
- montaż ościeżnic drzwiowych metalowych
- założenie nowych skrzydeł drzwiowych 100
- ułożenie na ścianie płytek ceramicznych o wym. 20x20 cm.(fartuch przyumywalkowy) wraz z listwami wykończeniowymi pvc
- wykonanie wentylacji grawitacyjnej
- gruntowanie podłogi pod posadzki preparatem gruntującym
- wykonanie warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej
- ułożenie posadzki z wykładziny PCV Tarket z wykonaniem cokolika na ścianach wys. 10 cm
- zeszkrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów
- gruntowanie ścian i sufitów preparatem gruntującym
- malowanie ścian farbami lateksowymi z przeznaczeniem dla obiektów służby zdrowia latex 5000, sufitów farbami latex 3000
- wymiana grzejników z zaworami termoregulacyjnymi
- malowanie farba olejna rur
- zabezpieczenie okien folią ochronną budowlaną
- montaż umywalki porcelanowej
- montaż baterii umywalkowej stojącej
- montaż zaworów odcinających do baterii
- montaż nowych kratek wentylacyjnych

POKÓJ ORDYNATORA pomieszczenie nr 4

- wykucie z muru starych kratek wentylacyjnych
- wykucie z muru ościeżnic drewnianych
- zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
- rozebranie wykładziny ściennej z płytek ceramicznych
- demontaż umywalki
- demontaż baterii umywalkowej ściennej

- wymiana podejść dopływowych i odpływowych pod umywalkę
- wykonanie tynków na ościeżach drzwiowych
- obudowa płytami gipsowo-kartonowymi rur pod umywalkami
- ułożenie na ścianie płytek ceramicznych o wym. 20x20 cm(fartuch przyumywalkowy) wraz z listwami pvc wykończeniowymi
- montaż ościeżnic drzwiowych metalowych
- założenie nowych skrzydeł drzwiowych
- gruntowanie podłoża pod posadzki preparatem gruntującym
- wykonanie warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej
- ułożenie posadzki z wykładziny pvc Tarket z wykonaniem cokolika na ścianach wys. 10 cm
- zeszkrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów
- gruntowanie ścian i sufitów preparatem gruntującym
- malowanie ścian i sufitów farbami lateksowymi z przeznaczeniem dla obiektów służby zdrowia
- wymiana grzejników z zaworami termoregulacyjnymi
- malowanie farba olejna rur
- zabezpieczenie okien folią ochronną budowlaną
- montaż umywalki porcelanowej
- montaż baterii umywalkowej stojącej
- montaż zaworów odcinających do baterii
- montaż nowych krater wentylacyjnych

GABINET ZABIEGOWY POMIESZCZENIE Nr 8

- wykucie z muru starych krater wentylacyjnych
- zerwanie posadzki z tworzywa sztucznego
- rozebranie wykładziny ściennej z płytek (fartuch przyumywalkowy)
- demontaż umywalki
- demontaż baterii umywalkowej ściennej
- wymiana podejść dopływowych i odpływowych pod umywalki
- obudowa płytami gipsowo-kartonowymi rur pod umywalkami
- ułożenie na ścianie płytek ceramicznych o wym. 20x20 cm(fartuch przyumywalkowy) wraz z listwami pvc wykończeniowymi
- gruntowanie podłoża pod posadzki preparatem gruntującym
- wykonanie warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej.
- ułożenie posadzki z wykładziny pvc Tarket z wykonaniem cokolika na ścianach wys. 10 cm
- zeszkrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów
- wykonanie gładzi gipsowych dwuwarstwowych na ścianach i sufitach z obsadzeniem narożników aluminiowych ochronnych
- gruntowanie ścian i sufitów preparatem gruntującym
- malowanie ścian farbami lateksowymi 5000 z przeznaczeniem dla obiektów służby zdrowia, sufity latex 3000
- wymiana grzejników z zaworami termoregulacyjnymi
- malowanie farba olejna rur
- zabezpieczenie okien folią ochronną budowlaną
- montaż umywalki porcelanowej i zlewozmywaka 1-komorowego

- montaż baterii umywalkowej stojącej
- montaż baterii do zlewozmywaka stojącej
- montaż zaworów odcinających do baterii
- montaż nowych krutek wentylacyjnych

PUNKT PIEŁĘGNIARSKI POMIESZCZENIE Nr 9

- wykucie z muru starych krutek wentylacyjnych
- zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
- rozebranie wykładziny ściiennej z płytek
- demontaż umywalki
- demontaż baterii umywalkowej ściiennej
- wymiana podejść dopływowych i odpływowych pod umywalki
- obudowa płytami gipsowo-kartonowymi rur pod umywalkami
- ułożenie na ścianie płytek ceramicznych o wym. 20x20 cm(fartuch przyumywalkowy) wraz z listwami pvc wykończeniowymi
- gruntowanie podłogi pod posadzki preparatem gruntującym
- wykonanie warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej.
- ułożenie posadzki z wykładziny pvc Tarket z wykonaniem cokolika na ścianach wys. 10 cm
- zeszkrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów
- gruntowanie ścian i sufitów preparatem gruntującym
- malowanie ścian farbami lateksowymi 5000 z przeznaczeniem dla obiektów służby zdrowia, sufitów latex 3000
- wymiana grzejników z zaworami termoregulacyjnymi
- malowanie farba olejna rur
- zabezpieczenie okien folią ochronną budowlaną
- montaż umywalki porcelanowej i zlewozmywaka 1-komorowego
- montaż baterii umywalkowej stojącej
- montaż baterii do zlewozmywaka stojącej
- montaż zaworów odcinających do baterii
- montaż nowych krutek wentylacyjnych

POKÓJ PIEL. ODDZIAŁOWEJ pomieszczenie Nr 10

- wykucie z muru starych krutek wentylacyjnych
- wykucie z muru ościeżnic drewnianych
- zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
- rozebranie wykładziny ściiennej z płytek ceramicznych
- wykonanie tynków na ościeżach drzwiowych
- montaż ościeżnic drzwiowych metalowych
- założenie nowych skrzydeł drzwiowych
- gruntowanie podłogi pod posadzki preparatem gruntującym
- wykonanie warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej
- ułożenie posadzki z wykładziny pvc Tarket z wykonaniem cokolika na ścianach wys. 10 cm
- zeszkrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów
- wykonanie gładzi gipsowych dwuwarstwowych na ścianach i sufitach z obsadzeniem narożników aluminiowych ochronnych
- gruntowanie ścian i sufitów preparatem gruntującym

- malowanie ścian i sufitów farbami lateksowymi z przeznaczeniem dla obiektów służby zdrowia
- wymiana grzejników z zaworami termoregulacyjnymi
- malowanie farbą olejną rur
- zabezpieczenie okien folią ochronną budowlaną
- montaż nowych krutek wentylacyjnych

PRACOWNIA PRÓB WYSIŁKOWYCH (BIEŻNIA, HOLTERY) pomieszczenie 29

- wykucie z muru starych krutek wentylacyjnych
- wykucie z muru ościeżnic drewnianych
- demontaż odbojnic drewnianych
- zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
- zeszkobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów
- gruntowanie ścian i sufitów preparatem gruntującym
- malowanie ścian i sufitów farbami lateksowymi z przeznaczeniem dla obiektów służby zdrowia
- wymiana grzejników z zaworami termoregulacyjnymi
- malowanie farbą olejną rur
- zabezpieczenie okien folią ochronną budowlaną

POCZEKALNIA DO PRÓB WYSIŁKOWYCH i HOLTERA –ŚWIETLICA Z KUCHENKĄ ODDZIAŁOWĄ POMIESZCZENIE 30, 31

- wykucie z muru starych krutek wentylacyjnych
- wykucie z muru ościeżnic drewnianych
- rozebranie ścianki drewnianej
- rozebranie posadzki z płytek
- demontaż umywalki i zlewozmywaka
- demontaż baterii ściennych
- wymiana podejść dopływowych i odpływowych pod umywalkę i zlewozmywak
- obudowa płytami gipsowo-kartonowymi rur pod umywalkami
- ułożenie na ścianie płytek ceramicznych o wym. 20x20 cm(fartuchy) wraz z listwami pvc wykończeniowymi
- montaż umywalki porcelanowej i zlewozmywaka 1-komorowego
- montaż baterii umywalkowej stojącej
- montaż baterii do zlewozmywaka stojącej
- montaż zaworów odcinających do baterii
- wykucie otworu drzwiowego pod drzwi przesuwne 90
- montaż drzwi przesuwnych
- likwidacja płytek ceramicznych ściennych i podłogowych w części kuchennej
- zerwanie posadzki cementowej
- tynk kat. III na ścianach i ościeżach
- posadzki cementowe zatarte na gładko
- gruntowanie podłogi pod posadzki preparatem gruntującym
- wykonanie warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej
- ułożenie posadzki z wykładziny PCV Tarket z wykonaniem cokolika na ścianach wys. 10 cm.
- zeszkobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów
- gruntowanie ścian i sufitów preparatem gruntującym

- malowanie ścian i sufitów farbami lateksowymi z przeznaczeniem dla obiektów służby zdrowia
- wymiana grzejników z zaworami termoregulacyjnymi
- malowanie farbą olejną rur
- zabezpieczenie okien folią ochronną budowlaną
- montaż kratki wentylacyjnych

PORADNIA ROZRUSZNIKÓW

Pomieszczenie Nr 32

- wykucie z muru starych kratki wentylacyjnych
- wykucie z muru ościeżnic drewnianych
- likwidacja okienek drewnianych szt. 2
- skucie ścianki od strony korytarza
- posadowienie ścianki z otworem drzwiowym 100 (wym. pom. 6,30x450)
- likwidacja płytek ceramicznych ściennych i podłogowych
- zamurowanie otworów w ścianach
- tynki kat III na ścianach i ościeżach
- wykonanie instalacji wod-kan pod umywalkę
- ułożenie na ścianie płytek ceramicznych o wym. 20x20 cm(fartuchy przyumywalkowe) wraz z listwami pvc wykończeniowymi
- montaż ościeżnic drzwiowych metalowych - drzwi 100
- założenie nowych skrzydeł drzwiowych
- wykonanie wentylacji grawitacyjnej oraz klimatyzacji
- zeskrabanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów
- gruntowanie ścian i sufitów preparatem gruntującym
- malowanie ścian farbami lateksowymi 5000 z przeznaczeniem dla obiektów służby zdrowia, sufitów latex 3000
- gruntowanie podłogi pod posadzki preparatem gruntującym
- wykonanie warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej
- ułożenie posadzki z wykładziny PCV Tarket z wykonaniem cokolika na ścianach wys. 10 cm.
- wymiana grzejników z zaworami termoregulacyjnymi
- malowanie farbą olejną rur
- zabezpieczenie okien folią ochronną budowlaną
- montaż umywalki porcelanowej
- montaż baterii umywalkowej stojącej
- montaż zaworów odcinających do baterii
- montaż kratki wentylacyjnych

KORYTARZ + CIĄGI KOMUNIKACYJNE

- wykucie z muru ościeżnic drzwi wejściowych Alu od str. zach.
- demontaż drzwi Alu
- wykucie z muru ościeżnic drzwi wejściowych od str. wsch.

- demontaż drzwi drewnianych wejściowych od str. wsch.
- powiększenie otworu po demontażu drzwi wejściowych ALU
- demontaż odbojnic drewnianych i pochwyty metalowych
- zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych
- montaż drzwi aluminiowych 1-skrzydłowych 110 wejściowych i 2-skrzydłowych wyjściowych
- gruntowanie podłogi pod posadzki preparatem gruntującym
- wykonanie warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej
- ułożenie posadzki z wykładziny pvc Tarket z wykonaniem cokolika na ścianach wys. 10 cm
- zeszkrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów
- gruntowanie ścian i sufitów preparatem gruntującym
- malowanie ścian i sufitów farbami lateksowymi z przeznaczeniem dla obiektów służby zdrowia
- wymiana grzejników z zaworami termoregulacyjnymi
- malowanie farbą olejną rur
- montaż odbojów i taśm ochronnych
- wykonanie zabezpieczeń części remontowanej oddziału od pozostałej

WĘZŁY SANITARNE:

Natrysk pomieszczenie Nr 11

WC pomieszczenia Nr 12, 14

Brudownik pomieszczenie Nr 13

- wykucie z muru starych kratek wentylacyjnych
- wykucie z muru ościeżnic drewnianych
- rozebranie ścianek działowych
- likwidacja płytek ceramicznych ściennych i podłogowych
- demontaż grzejników żeliwnych i zaworów
- demontaż instalacji wod kan (rurociągi, przybory podejścia)
- wykonanie nowych ścianek działowych
- tynki kat III na ścianach i ościeżach
- ułożenie płytek ceramicznych na wys. 2,0 m wraz z listwami PCV
- montaż ościeżnic drzwiowych stalowych wraz z ich poszerzeniem
- założenie nowych skrzydeł drzwiowych
- zeszkrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów
- wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach z obsadzeniem narożników aluminiowych ochronnych na ościeżach
- gruntowanie ścian sufitów preparatem gruntującym
- malowanie ścian i sufitów farbami lateksowymi 3000 z przeznaczeniem dla obiektów służby zdrowia
- wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej pod posadzki (wc i natryski)
- wykonanie wylewek pod płytki
- ułożenie płytek ceramicznych (gresowych)
- wykonanie nowej instalacji wod.kan. (rury, przybory. zawory i podejścia)
- montaż grzejników stalowych z zaworami termostatycznymi i powrotnymi
- malowanie farbą olejną rur instalacji c.o.
- montaż kratek wentylacyjnych