
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA ZADANIA I ADRES:

Rozbiórka pochylni na terenie Specjalistycznego Szpitala im.
Edwarda Szczeklika w Tarnowie

KOD CPV 45110000-1 - Roboty rozbiórkowe

NAZWA i ADRES ZAMAWIAJACEGO:

Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika w Tarnowie 33-100
Tarnów ul. Szpitalna 13

OPRACOWAŁ:

DATA OPRACOWANIA: Lipiec, 2013 r.

W1 Przedmiar robót

str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne Roboty rozbiórkowe		
1	KNR 4-01 212-3 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych podstawa słupa 1,65*0,275*0,25*9 słupy 0,25*0,22+(1,80+1,60+1,35+1,20+1,0+0,80+0,50+0,40+0,40) 1,60*0,25*0,22 płyta 1,55*50*0,13	m3	20,30
	1,02		
	9,11		
	0,09		
	10,08		
	20,30		
2	KNR 2-31 803-1 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych ręcznie, gr.nawierzchni 3 cm 1,55*50	m2	77,50
	77,50		
3	KNR 4-04 804-1 Rozebranie balustrad	m	100,00
4	KNR 4-01 108-11 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 12,97+77,50*0,03	m3	15,30
	15,30		
5	KNR 4-01 108-12 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - każdy następny 1 km [S=9]	m3	15,30
6	KNR 4-04 1107-1 Wywiezienie złomu z terenu rozbiórki - transport złomu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym balustrada 98,40*14/1000	t	1,38
	1,38		
7	KNR 4-04 1107-4 Wywiezienie złomu z terenu rozbiórki - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości transportu ponad 1 km [S=9]	t	1,38
8	Kalkulacja własna Utylizacja gruzu	m3	20,30
9	Kalkulacja własna Utylizacja asfaltu 77,50*0,03	m3	2,33
	2,33		
10	KNR 2-02 1209-1 Montaż balustrady z pochwytym stalowym (balustrada z demontażu) [M=0]	m	1,60