



Znak: AE/ZP-27-11/14

Tarnów, 2014-03-12

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 EURO na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa zespołu szpitalnego oraz przebudowa zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i wjazdem dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie przy ul. Szpitalnej 13”.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. Rury do gazów medycznych – Prosimy o udzielenie odpowiedzi na jakim etapie (złożenie oferty czy realizacji umowy) Zamawiający będzie wymagał dla rur do gazów medycznych dostarczenia następujących dokumentów:
 - Aprobaty CE dla wyrobu medycznego,
 - Deklaracji zgodności wytwórcy,
 - Zgłoszenia/ powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,w myśl art.17 ust.2 ustawy z dnia 15 lipca 2010r. o działalności leczniczej oraz ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r.?
2. Rury do gazów medycznych – Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał dostarczenia rur miedzianych o grubościach ścianek zgodnych z ISO 13348 do gazów medycznych i próżni jako odrębnego wyrobu od systemu rurociągowego do gazów medycznych zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych?
3. CU+ - Czy Zamawiający będzie wymagał popychaczy punktów poboru w panelach nadłóżkowych, kolumnach i innych urządzeniach wyposażonych w punkty poboru (do swojego podstawowego działania wymaga się częstego ich dotykania przez personel), wykonanych z miedzi CU+, która jest dzisiaj standardem zabijającym 99,9 % bakterii na swojej powierzchni?
4. W związku z wymogiem złożenia kosztorysów ofertowych, zwracamy się z prośbą o udostępnienie przedmiarów robót w formacie programu kosztorysowego Norma z rozszerzeniem „ath.”
5. Czy koszty materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania usługi serwisowej zamontowanych urządzeń w okresie trwania gwarancji poniesie Zamawiający?
6. W SIWZ rozdział IV pkt.2 ppkt.2.3 Zamawiający wymaga w celu potwierdzenia posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, udokumentowanie wykonania w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej trzy roboty budowlane w tym co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie budynku użyteczności publicznej oraz co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie budynku szpitala o wartości wykonanych robót co najmniej 6 000 000,00 zł brutto każda? Czy Zamawiający uzna za spełnienie powyższego warunku gdy oferent przedstawi referencje na wykonanie dwóch robót budowlanych polegających na budowie budynku użyteczności publicznej oraz jedną referencję na kompleksową modernizację oddziałów łóżkowych szpitala na wartość 18 000 000,00 zł ?

7. W związku z wynagrodzeniem kosztorysowym w/w zadania inwestycyjnego, proszę o zamieszczenie aktualnych przedmiarów robót z wyłączeniem pozycji opisanych w SIWZ dział I punkt 12, 13, 14, 15 i 16.
8. Czy Zamawiający ma pozwolenie na budowę? Prosimy o przekazanie.
9. Prosimy o przesłanie Warunków przebudowy sieci gazowej fi 160 na terenie działki Zamawiającego 137/1.
10. Czy Zamawiający uzyskał decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie ustawy o *udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* jeżeli tak prosimy o jej przekazanie.
11. W załączonych materiałach brak danych technicznych dźwigów przy klatce schodowej oraz przy budynku administracyjnym. Prosimy o następującą charakterystykę dźwigów : (lub wskazanie , w którym miejscu w dokumentacji można znaleźć te dane) : typ dźwigu, model, udźwig, prędkość jazdy, wysokość podnoszenia, ilość przystanków , ilość drzwi kabinowych, sterowanie, napęd, wymiary szybu, nadszybie/podszybie, kabina – wyposażenie, oraz wykończenie dźwigu, drzwi kabinowych oraz drzwi szybowych.
12. Pozycje 114-116 przedmiaru Architektura, konstrukcja, zagospodarowanie – gdzie w opisie technicznym lub Stwor znajdują się parametry techniczne płyt z ołowiem. Wg nas brak takich danych w projekcie .Prosimy o uzupełnienie dokumentacji lub wskazanie gdzie są one zawarte.
13. Pozycja 119 przedmiaru Architektura, konstrukcja zagospodarowanie – prosimy o wskazanie gdzie w dokumentacji znajduje się zestawienie nadproży prefabrykowanych lub o jego dołączenie do materiałów przetargowych.
14. Prosimy o wskazanie , gdzie w dokumentacji można znaleźć specyfikację drzew liściastych i iglastych przeznaczonych do nasadzeń , lub dołączenie takiego zestawienia
15. Prosimy o potwierdzenie, iż w pozycjach 2, 3 i 4 przedmiaru Architektura, konstrukcja , zagospodarowanie należy wpisać wartość „0”
16. W związku z zapisem w SIWZ punkt 13 Budynek tlenowni wraz z siecią tlenową w budynku głównym i w Pawilonie nr 1 uwidoczniony w projekcie wykonawczym branża Gazy Medyczne (załącznik nr 14 do SIWZ) stanowi oddzielne zadanie, nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia i nie należy jej wyceniać w kosztorysie ofertowym. Czy w świetle przytoczonego zapisu pojawią się zmiany w przedmiarze dotyczącym gazów medycznych . Jeśli tak , prosimy o wskazanie pozycji, których nie należy wyceniać.
17. Prosimy o potwierdzenie, iż wycinka drzew leży po stronie Zamawiającego i jest poza naszą ofertą.
18. Prosimy o wyjaśnienie punktu 6c SIWZ – koszty pracy sprzętu - czy do oferty wystarczy dołączyć zestawienie sprzętu potrzebnego do realizacji niniejszego zadania wraz z poszczególnymi cenami jednostkowymi i ogólną wartością pracy sprzętu.
19. Czy dostawa kolumn anestezjologicznych, kolumn chirurgicznych i paneli naściennych jest przedmiotem przetargu?
20. Czy dostawa i montaż sygnalizatorów źródeł zasilania gazów medycznych jest przedmiotem przetargu – brak pozycji w załączonym przedmiarze robót, Jeśli tak to jakie źródła zasilania?
21. Proszę o potwierdzenie, że panele naścienne, kolumny anestezjologiczne i kolumny chirurgiczne nie są przedmiotem przetargu.
22. Czy należy ująć w wycenie dostawę i montaż sygnalizatorów awarii źródeł zasilania gazów medycznych, jeśli tak to jakie źródła zasilania mają sygnalizować i w jakich pozycjach kosztorysu należy je wycenić?



23. Proszę o informację, czy demontaż tymczasowej sieci tlenu jest przedmiotem zamówienia. Jeżeli tak, to proszę o wprowadzenie odpowiednich pozycji do przedmiaru.
24. W związku z treścią punktu XVI.5 SIWZ prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca odpowiedzialny jest za uszkodzenie infrastruktury zinwentaryzowanej w dokumentacji przetargowej oraz w protokole przekazania placu budowy?
25. Prosimy o doprecyzowanie punktu XVI.16 SIWZ poprzez jednoznaczne określenie sprzętu medycznego i wyposażenia wchodzącego w zakres zamówienia, bez czego dokumentacja przetargowa nie spełnia określonego w art. 29 ust. 1 pzp wymogu jednoznacznego i precyzyjnego określenia przedmiotu zamówienia.
26. Prosimy o doprecyzowanie punktu XVI.28 SIWZ poprzez jednoznaczne określenie: sytuacji, w których Zamawiający będzie uprawniony do ingerowania w przyjęty harmonogram realizacji inwestycji oraz zakresu dopuszczanej ingerencji
27. Wskazujemy, że treść punktu XVI.30 SIWZ nie spełnia określonego w art. 29 ust. 1 pzp wymogu jednoznacznego i precyzyjnego określenia przedmiotu zamówienia. W jaki sposób Wykonawca ma wycenić w ofercie te elementy, które w projekcie opisano jako „do uzgodnienia/konsultacji z Architektem i Zamawiającym”? Czy o ile w wyniku tych uzgodnień/konsultacji Wykonawca zostanie zobowiązany do wbudowania elementów innych niż przewidziane w ofercie, to czy zastosowanie znajdzie procedura wprowadzenia i wyceny robót zamiennych przewidziana w punkcie XVI.60 SIWZ?
28. Wnosimy o potwierdzenie, że punkcie XVI.39 SIWZ chodzi o pożar pozostający w związku przyczynowym z prowadzonymi robotami?
29. Wnosimy o potwierdzenie, że w punkcie XVI.67 SIWZ chodzi o wymagalne należności dla Podwykonawców, stosownie do treści art. 143a pzp? Ponadto prosimy o dostosowanie treści punktu XVI.67 SIWZ do art. 143a pzp poprzez zastąpienie wymogu przedkładania oświadczeń Podwykonawców wymogiem przedstawienia dowodów zapłaty dla Podwykonawców.
30. W związku z żądaniem Zamawiającego wskazania w ofercie części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, prosimy o potwierdzenie, iż oświadczenie takie winno dotyczyć tylko i wyłącznie części zamówienia przewidzianych do powierzenia podwykonawcom robót budowlanych, a nie np. dostaw materiałów?
31. Wnosimy o wykreślenie pktu XVI.101 SIWZ, gdyż to Zamawiający dostarcza dokumentację projektową i nie może przerzucać na Wykonawcę odpowiedzialności za wady tej dokumentacji.
32. Prosimy o potwierdzenie, że w pktcie XVI.103 SIWZ w zdaniu drugim chodzi o istotne naprawy (art. 581 § 1 k.c.), a także że bieg gwarancji na nowo dotyczy tylko wymienianego/naprawianego elementu robót?
33. Prosimy o obniżenie kary umownej wskazanej w pktcie XVI.104 SIWZ w ust. 1a) do 0,1%/dzień, jako że zastrzeżona kara jest rażąco wygórowana
34. Prosimy o zastąpienie wskazanej w pktcie XVI.104 SIWZ w ust. 1b) kary umownej za „odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego” karą za odstąpienie „z przyczyn za które odpowiada Wykonawca”, gdyż Wykonawca nie może być karany za odstąpienie, za które nie odpowiada.
35. Wnosimy o potwierdzenie, że punkcie XVI.104 SIWZ w ust. 1c), d), f) chodzi o opóźnienia, za które odpowiada Wykonawca?
36. Prosimy o obniżenie kar umownych wskazanych w pktcie XVI.104 SIWZ w ust. 1d), e), f), g) do pułapu 0,1%/dzień lub 0,1%/przypadek, jako że zastrzeżone kary są rażąco wygórowane.



37. Wnosimy o potwierdzenie, że w punkcie XVI.114 SIWZ w pierwszym tiret chodzi o wady istotne tj. uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem?
38. Prosimy o potwierdzenie, że w ust. d) punktu XVI.123 SIWZ chodzi o opóźnienia, za które odpowiada Wykonawca?
39. Prosimy o potwierdzenie, że rozliczenie powykonawcze za faktycznie wykonane ilości robót z zastosowaniem cen jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym może prowadzić do przekroczenia kwoty wynagrodzenia określonego w ofercie?
40. Zwracamy się o przedłużenie terminu składania ofert do 24.03.2014r
41. Prosimy o przekazanie projektu budowlanego wszystkich branż.
42. Branża gazy techniczne - W opisie gazów medycznych wyspecyfikowano projektowaną sprężarkę śrubową Airpol typu K7 o wyd. 57m³/h natomiast w przedmiarze oraz na rys. nr 9 o wydajności równej 95m³/h. Prosimy o informację jaka jest ostatecznie wymagana wydajność projektowanej sprężarki ?
43. Branża gazy techniczne - Na rys. nr 9 (w projekcie gazy medyczne) występują pewne nieścisłości: brak jest umiejscowienia na rzucie przekroju D-D , brak jest też wskazania miejsca montażu elementu nr 7 z tabeli. Prosimy o uzupełnienie.
44. Branża gazy techniczne - Prosimy o potwierdzenie , że zakres obejmujący demontaż istniejącej instalacji tlenu wraz z tlenownią oraz wykonanie nowej tlenowni i sieci tlenowej: do budynku głównego, w budynku głównym, w pawilonie I i wykonanie tymczasowej sieci tlenu z pawilonu I do pawilonu II a później demontaż tego odcinka , nie jest objęty zakresem przetargu i nie podlega naszej wycenie. Równocześnie prosimy o informacje o sposobie koordynacji harmonogram w/w robót na instalacji tlenowej (nie będącej w naszym zakresie) z robotami objętymi zakresem przetargu , tak by umożliwić ich przeprowadzenie z jednoczesnym zachowaniem ciągłości dostaw tlenu.
45. Branża architektoniczna - Prosimy o podanie danych technicznych dźwigów osobowych wraz z osprzętem - 2kpl.
46. W dokumentacji projektowej brak jest opisanych parametrów technicznych paneli nadłóżkowych oraz kolumn chirurgicznych i anestetycznych, które winny zostać dostarczone i zamontowane zgodnie z przedmiarem robót gazów medycznych. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji w powyższym zakresie i sprecyzowanie wymagań Zamawiającego.
47. Prosimy o informację z jakiego rodzaju kostki brukowej należy wykonać nawierzchnie chodników i placów postojowych. Czy Zamawiający dopuszcza kostkę behaton gr. 8 cm szarą i kolorową?
48. Proszę o wyjaśnienie z branży instalacji sanitarnych – centrale wentylacyjne są z nawilżaczem, proszę o podanie lokalizacji i specyfikacji lanc parowych, długość i ilość.
49. W pt. 18 SIWZ podana jest informacja, że „Wycenę okablowania (zasilające i strukturalne) dla sal tomografu i angiografu należy opracować w uzgodnieniu z firmami dostarczającymi lub obsługującymi istniejące urządzenia w Szpitalu(odpowiednio: GE MEDICAL SYSTEM POLSKA Sp. Z o.o., ul.Wołoska 9, 02-583 Warszawa oraz SIEMENS Sp. Z o.o., ul.Żupnicka 11, 03-821 Warszawa). Niestety przedstawiciel firmy GE Medical powołując się na poufność odmówił udzielenia jakichkolwiek informacji bez zgody kierownictwa szpitala. Jak należy postąpić, aby wycenić instalacje tomografu?
50. Proszę o wyjaśnienie różnic w budowie szr pomiędzy schematem ideowym, a montażowym /różna ilość rozłączników NSX/ oraz podanie danych technicznych lub kodów rozłączników NSX.
51. Czy Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji możliwość optymalizacji rozwiązań projektowych o ile te spełniać będą wymagania Projektowe oraz nie przyczynią się do



pogorszenia warunków funkcjonalno – użytkowych i zostaną stosownie uzasadnione względami techniczno – ekonomicznymi.

52. Czy na terenie planowanej inwestycji należy przeprowadzić rozpoznanie saperskie?
53. Czy Zamawiający posiada teren na którym jest możliwość rozplantowania części materiału pochodzącego z wykopu.
54. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji ze wzg. na niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające realizację robót zgodnie z SST?
55. Prosimy o sprostowanie przedmiarów z zakresu „Parking”: W opisie wpisano konieczność prowadzenia robót ziemnych ręcznie, w kosztorysie brak pozycji uwzględniającej ten zakres robót.
56. Prosimy o sprostowanie przedmiarów z zakresu „Parking”: Powierzchnia konstrukcji N2 wg przedmiarów wynosi 210 m², wg planu sytuacyjnego wynosi ona 311 m².
57. Prosimy o sprostowanie przedmiarów z zakresu „Parking”: Nawierzchnia stanowisk postojowych poz. 1.6.2. Opis pozycji odnosi się do wypełnienia kraty czyli do jej objętości. Jednostka (j.m.) i ilość odnoszą się do powierzchni. Prosimy o weryfikację przedmiaru (ilość i jednostka) dla pozycji 1.6.2.; 1.6.3.; 1.6.4.
58. Prosimy o sprostowanie przedmiarów z zakresu „Parking”: W części opisowej zakresu drogowego pkt. 5.3.4. jest zapis „Geokrata Ecoraster E50 lub równoważny...”, natomiast SST narzuca zastosowanie tylko materiału typu Ecoraster. Prosimy o potwierdzenie, że może zostać zastosowany materiał równoważny po mimo jednoznaczności SST 5.3.24.
59. Prosimy o sprostowanie przedmiarów z zakresu „Parking”: Prosimy o weryfikację ilości robót ziemnych. Wg nas ilości w przedmiarach zostały znacznie zaniżone.
60. Prosimy o podanie odległości na jaką ma zostać odwieziony nadmiar ziemi z wykopu (opis drogowy pkt. 6).
61. Branża sanitarna: Instalacje sanitarne - Kanalizacja deszczowa – proszę o wyjaśnienie, czy inwestor zamieścił przedmiary dla kanalizacji deszczowej systemu podciśnieniowego, gdyż występują braki w załączonych przedmiarach, a w projekcie wykonawczym instalacja ta została zaprojektowana. W przedmiarach brakuje 6 szt podgrzewanych wpustów dn100, brakuje rurociągów tej kanalizacji, brakuje izolacji oraz kabla grzejnego. Czy należy tę instalację wyceniać, jeżeli tak to w której pozycji kosztorysu.
62. Branża sanitarna: Instalacje sanitarne - Kanalizacja deszczowa – Proszę o wyjaśnienie różnic w długości kanalizacji deszczowej zewnętrznej Ø160, pomiędzy projektem a załączonymi przedmiarami. W projekcie wrysowano na planie zagospodarowania jak i w profilach 146,4 m , natomiast w przedmiarach wpisano 128,9m. Dotyczy to także objętości wykopów umocnień i podłoża. W którym miejscu kosztorysu należy wycenić brakujące elementy ?
63. Branża sanitarna: Instalacje sanitarne - Biały montaż – proszę o wyjaśnienie, czy inwestor będzie wymagał montażu umywalek stosując odpowiednie zawiesia dystansowe od ściany (ok.10cm)? Czy należy wyceniać tradycyjne metody montażu?
64. Branża sanitarna: Instalacje sanitarne - Biały montaż – proszę o wyjaśnienie, jaki typ i rodzaj umywalni chirurgicznej należy wycenić, gdyż brak jest szczegółowych informacji w dokumentacji. W celu wyznaczenia standardu, proszę o podanie przykładowego producenta. Proszę również o podanie rodzaju baterii w tych umywalniach.
65. Branża sanitarna: Instalacje sanitarne - Instalacje centralnego ogrzewania. Proszę o wyjaśnienie jaką ilość grzejników higienicznych należy wycenić, jeżeli w zaprojektowano i wrysowano w projekcie wykonawczym 70 szt. grzejników, natomiast w załączonych przedmiarach wpisano 82 szt. grzejników i 83 szt. głowic termostatycznych i zestawów przyłączeniowych do nich. Jaka ilość zestawów przyłączeniowych, głowic i grzejników higienicznych należy przyjąć w wycenie?



66. Branża sanitarna: Instalacje sanitarne - Proszę o wyjaśnienie, czy przedmiotem wyceny instalacji sanitarnych (rurociągi, umywalki ..) jest pawilon I, gdyż na opracowaniu rys. szczegółowego nr 4 projektu wod-kan projektanci wpisali iż obiekt NIE JEST w zakresie opracowania a na planie poszczególnych pięter znalazły się nowe instalacje wody, kanalizacji i c.o..
67. Branża sanitarna: Instalacje sanitarne - Biały montaż – proszę o wyjaśnienie ilości umywarek, bidetów, misek ustępowych jaką trzeba wycenić w kosztorysie, gdyż występuje niespójność między projektem architektonicznym, projektem instalacji sanitarnej, rozwinięciem i załączonych przedmiarów w: ilości, wielkości i kształtu. W projekcie instalacji wod-kan wrysowano 5 szt. umywarek narożnych, których nie ma w przedmiarach i projekcie architektonicznym. W przedmiarach wpisano umywalki o wym. 46x35 w ilości 28 szt., natomiast w projekcie znajduje się 18 szt.; w przedmiarach wpisano umywalki o wym. 50x42 w ilości 13 szt., natomiast w projekcie wrysowano 12 szt.; w przedmiarach wpisano miski ustępowe wiszące w ilości 8 szt., natomiast w projekcie występuje 5 szt.; w przedmiarach wpisano bidet w ilości 2 szt., natomiast w projekcie wrysowano 1 szt., w przedmiarach wpisano wpust ściekowy nierdzewny Ø50 w ilości 6 szt., natomiast w projekcie architektonicznym wrysowano 7 szt., w projekcie instalacji wod-kan 9 szt. a w rozwinięciu 8 szt.; w przedmiarach wpisano 6 szt. zaworów czepalnych natomiast w projekcie architektonicznym wrysowano 5 szt., jednak nie zgadzają się ilości na poszczególnych piętrach w projekcie architektonicznym i instalacji sanitarnych. Zgodnie z powyższym nie będą się także zgadzać ilości systemu podtynkowego zawieszek dla wc Geberit, baterie łazienkowe, zawory, wężyki, jak i instalacje rur podpinanych do tych urządzeń. Proszę o podanie właściwych ilości jakie należy wycenić w kosztorysie ofertowym.
68. Branża elektryczna: Proszę o informację odnośnie rozbiórki obiektu AGREGATOROWNI . W czym zakresie jest rozbiórka instalacji, demontaż agregatu prądotwórczego, wywóz i ewentualna utylizacja odpadów ? Brak jest pozycji w przedmiarze robót.
69. Branża elektryczna: Zgodnie z zapisem p.15 projektu elektrycznego „ Instalacje 230/400V AC” wykonawca ma zakresie ułożenie kabli zasilających na trasie agregat prądotwórczy – stacja trafo „szpital” zgodnie z rys. nr R1/1. Czy zamawiający mógłby udzielić informacji dotyczących kabli sterowniczych związanych z realizacją funkcji autostartu agregatu?(typ, ilości, trasa przebiegu).
70. Branża elektryczna: Zasilanie obwodów z rozdzielni TSO1-TSO4 i TZO1-TZO2 jest realizowane między innymi poprzez UPS-y (odpowiednio 30+30kVA oraz 30+15kVA) zgodnie z rys. S1 projektu elektrycznego. Czy zamawiający mógłby określić wymagany czas przez jaki ma być gwarantowane zasilanie przez jednostki UPS-ów.
71. Branża elektryczna: Jakie dokładnie typy latarni i słupków podświetlanych przewiduje zamawiający jako element oświetlenia zewnętrznego?
72. Przedmiot zamówienia obejmuje uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Zamawiający wyłącza z zakresu niniejszego zamówienia budynek tlenowni wraz z siecią tlenową w budynku głównym i Pawilonie Nr 1, które to są częścią projektu budowlanego, a więc są niezbędne do przekazania zadania do użytkowania. Czy obiekty te będą wykonane i odebrane w terminie wymaganym do uzyskania pozwolenia na użytkowanie?
73. Czy Zamawiający uzna warunek w zakresie wiedzy i doświadczenia określony w rozdziale IV 1.1.2. za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał: tj. zakończył (rozpoczął) co najmniej trzy roboty budowlane, w tym co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie (w tym

także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę zgodnie z definicją ustawową pojęcia „budowa” zawartą w art. 2 pkt 6 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.) budynku użyteczności publicznej (zdefiniowanego w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) oraz co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie budynku szpitala, o wartości wykonanych robót co najmniej 6 000 000,00 zł brutto każda. Poprzez pojęcie jednego zamówienia należy rozumieć jedną umowę z Wykonawcą. Wartość zamówienia to wartość umowy.

74. W umowie brak informacji czy przewidziany jest limit kar umownych, prosimy o podanie limitu w stosunku do wartości umowy.
75. Zgodnie z projektem dla instalacji wentylacji i klimatyzacji zastosowano centrale klimatyzacyjne pracujące w recyrkulacji. Do dokumentacji projektowej nie ma załączonego odpowiedniego odstępstwa na zastosowanie recyrkulacji, (odstępstwo jest wymagane przepisami prawa). Prosimy o załączenie niniejszego dokumentu wraz z wnioskiem który został złożony do właściwego, państwowego inspektora sanitarnego.
76. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie recyrkulacji za pomocą ściennych modułów recyrkulacyjnych, które posiadają atest PZH z przeznaczeniem do sal operacyjnych, jest to rozwiązanie bardziej ekonomiczne i skuteczniejsze niż komory mieszania w centralach wentylacyjnych?
77. Czy nawilżacze parowe wraz z automatyką muszą być zabudowane wewnątrz central klimatyzacyjnych? Czy nawilżacze parowe muszą posiadać atest PZH?
78. Zgodnie z projektem tylko na jednej sali operacyjnej zastosowano nawiew laminarny, a na pozostałych nawiewniki z filtrem. Czy projekt posiada uzgodnienie rzeczoznawcy ds. sanitarnohigienicznych? W tej chwili nie ma przepisów wymagających stosowania nawiewów laminarnych na salach operacyjnych, ale według norm dla pomieszczeń o klasie B czystości (np. sale operacyjne) wymagany jest nawiew niskoturbulentny jednokierunkowy (nawiew laminarny) – czego „Sanepid” często wymaga. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuszcza zastosowanie stropów laminarnych o wydatku równym sumie wydatków nawiewników na również na pozostałych salach operacyjnych?
79. Ze względu na możliwość zaoferowania urządzeń równoważnych – prosimy o określenie przez Zamawiającego parametrów technicznych dla urządzeń wchodzących w skład instalacji klimatyzacji i wentylacji (w tym stropów laminarnych, central wentylacyjnych, modułów recyrkulacyjnych) Prosimy o potwierdzenie, że do oferty należy dołączyć karty informacji technicznej proponowanych urządzeń równoważnych co zgodnie z ustawą PZP pozwoli na porównanie ofert.
80. Ze względu na możliwość zaoferowania urządzeń/ rozwiązań równoważnych – prosimy o określenie przez Zamawiającego parametrów technicznych dla systemu zabudowy panelowej na salach operacyjnych. Zauważamy, że zaproponowana w projekcie okładzina ścienna ALTRO Whiterock Satins jest wykonana z PVC i ze względu na przeprowadzane na sali operacyjnej procesy związane użyciem środków do dezynfekcji, sterylizacji oraz dekontaminacji (gdzie używa się nadtlenu wodoru i kwasu octowego) - może nie być odpowiednia. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie systemu zabudowy panelowej ścian i sufitów ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej – materiał ten sam co zaprojektowane w projekcie drzwi do sal operacyjnych – rozwiązanie powszechnie stosowane na blokach operacyjnych i odpornych na środki wymienione w w/w procesach?
81. Czy Zamawiający wymaga, aby konstrukcja ściany systemowej w salach operacyjnych zapewniała możliwość prowadzenia instalacji wewnątrz ściany?



82. Czy Zamawiający wymaga, aby konstrukcja paneli ściennych oraz sufitowych musiała umożliwiać późniejszy łatwy demontaż nawet pojedynczego panela w celu np. umożliwienia dostarczenia do instalacji?
83. Zgodnie z projektem dla ścian sal operacyjnych wymagana jest odporność ogniowa EI60 czy w związku z tym należy rozumieć że system zabudowy ścian sal operacyjnych ma mieć odporność EI60? Czy rozwiązanie musi być potwierdzone odpowiednim badaniem lub certyfikatem?
84. Czy Zamawiający będzie wymagał dla sal operacyjnych zabudowy systemowej szczelnej oraz czy system zabudowy musi posiadać certyfikat potwierdzający szczelność połączeń wydany przez jednostkę notyfikowaną oraz atest PZH? Czy w celu potwierdzenia standardu proponowanych rozwiązań oraz możliwości porównania ofert wykonawców takie dokumenty należy dołączyć do oferty?
85. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dla central klimatyzacyjnych obsługujących instalację dla pomieszczeń o wysokich wymaganiach czystości wykonania higienicznego potwierdzonego atestem PZH oraz wykonania zgodnego z określonym w normie DIN 1946-4 potwierdzonego przez odpowiedni dokument/certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną. Czy w celu potwierdzenia standardu wykonania urządzeń oba dokumenty należy dołączyć do oferty?
86. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dla stropów laminarnych obsługujących instalację dla pomieszczeń o wysokich wymaganiach czystości wykonania higienicznego potwierdzonego atestem PZH oraz wykonania zgodnego z określonym w normie DIN 1946-4 potwierdzonego przez odpowiedni dokument/certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną. Czy w celu potwierdzenia standardu wykonania urządzeń oba dokumenty należy dołączyć do oferty?
87. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dla nawiewników wirowych z filtrem absolutnym obsługujących instalację dla pomieszczeń o wysokich wymaganiach czystości wykonania higienicznego potwierdzonego atestem PZH oraz wykonania zgodnego z określonym w normie DIN 1946-4 potwierdzonego przez odpowiedni dokument/certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną. Czy w celu potwierdzenia standardu wykonania urządzeń oba dokumenty należy dołączyć do oferty?
88. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dla modułów recyrkulacyjnych obsługujących instalację dla pomieszczeń o wysokich wymaganiach czystości wykonania higienicznego potwierdzonego atestem PZH oraz wykonania zgodnego z określonym w normie DIN 1946-4 potwierdzonego przez odpowiedni dokument/certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną. Czy w celu potwierdzenia standardu wykonania urządzeń oba dokumenty należy dołączyć do oferty?
89. Prosimy o wskazanie wytycznych dla instalacji automatyki obiektowej która będzie obsługiwać system wentylacyjno-klimatyzacyjny wraz z elementami peryferyjnymi (np. nagrzewnice, regulatory, czujniki itd.)
90. Czy Zamawiający wymaga, aby centrale klimatyzacyjne posiadały armaturę grzewczą i chłodniczą (m.in. pompa obiegowa nagrzewnicy, zawory regulacyjne) zabudowaną wewnątrz centrali / szafy klimatyzacyjnej w postaci sekcji całkowicie wyizolowanej ze strumienia przepływającego powietrza, co pozwala na precyzyjne dostrojenie układu oraz wprowadzania różnych funkcji serwisowych w trakcie pracy urządzenia?
91. Czy Zamawiający wymaga automatyki centrali zabudowanej wewnątrz urządzenia co pozwoli wprowadzania różnych funkcji serwisowych w trakcie pracy urządzenia?
92. Czy Zamawiający wymaga automatyki central klimatyzacyjnych współpracującej bezpośrednio z wybranymi elementami regulacyjno-sterującymi instalacji, typu: kontrola



stanu zabrudzenia flitów HEPA, regulacja wydajności nawilżacza, sterowanie siłownikiem ON-OFF regulatorów wydatku?

93. Projekt geologiczny zleca z uwagi na występowanie gruntów średniośluzkowych do głębokości 4,5 i uzbrojenia terenu w rejonie otw. 1 posadowienie na studniach z chudym betonem. W załączonych przedmiarach i dokumentacji nie ujęto zalecenia. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów oraz stosownej dokumentacji projektowej.
94. W poz 71, 72 przedmiarów istnieje zapis „w przypadku stwierdzenia konieczności zmiany poziomu posadowienia ław i słupów należy dokonać korekty przedmiarów.” Z uwagi na brak możliwości na tym etapie stwierdzenia ww konieczności prosimy o potwierdzenie, że ewentualne prace dodatkowe powstałe zgodnie z powyższym zapisem rozliczone zostaną na podstawie protokołu konieczności i dodatkowego zlecenia lub uwzględnione w postaci aneksu do umowy.
95. W projekcie konstrukcji stwierdzono, że w sąsiedztwo Pawilonu II, gdzie w otworze badawczym nr 1 woda gruntowa wystąpiła w obszarze nasypów na głęb. 2,6 m należy liczyć się z koniecznością odprowadzenia wody z wykopów pod fundamenty galerii komunikacyjnej. Brak pozycji w kosztorysie uwzględniającej odprowadzenie wód z wykopów. Prosimy o dodanie pozycji kosztorysowej oraz podanie stosownego przedmiaru.
96. W projekcie konstrukcje stalowe zabezpieczone są tylko antykorozyjnie. Prosimy o potwierdzenie, że nie ma konieczności zabezpieczenia konstrukcji przeciwpożarowo. Jeśli w świetle obowiązujących przepisów występuje taka konieczność prosimy o uzupełnienie przedmiarów.
97. Zgodnie z obowiązującymi przepisami drzwi w budynkach użyteczności publicznej z wyjątkiem drzwi do pomieszczeń technicznych i gospodarczych powinny mieć szerokość 90 cm. Projekt architektury przewiduje zastosowanie drzwi o szerokości 80 cm co jest nie zgodne z obowiązującymi przepisami. Prosimy o skorygowanie projektów i przedmiarów.
98. Wysokości parapetów okiennych zaprojektowane na wysokości niezgodnej z przepisami. W przedmiarach brak pozycji zabezpieczającej przed wypadnięciem (np. balustrad) Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
99. Centrale wentylacyjne obsługujące pomieszczenia o podwyższonych wymaganiach higienicznych takich jak sale operacyjne, pomieszczenia przygotowania pacjenta, myjnie lekarzy, korytarz czysty pracują w recyrkulacji. Centrale takie powinny być wyposażone w systemy uzdatniania powietrza oparte o technologię RCI. Prosimy o podanie parametrów dla systemów uzdatniania powietrza znajdujących się centralach z komorami mieszania.
100. W Zestawieniu drzwi i okien medycznych rys. nr 51 drzwi M1.1 – jest 1 szt., w przedmiarze budowlanym w poz. 218 są 4 szt.. Ile drzwi M1.1 należy przyjąć w poz. 218?
101. W Zestawieniu drzwi i okien medycznych rys. nr 51 drzwi M1.2. – jest 1 sztuka , w przedmiarze w poz. 219 są 4 szt. Ile drzwi M1.2 należy ująć do wyceny
102. W przedmiarze budowlanym brak pozycji na wycenę drzwi M1.4, M1.5 , M2.3, M3.3 , które znajdują się w zestawieniu okien i drzwi medycznych. Czy można dopisać pozycję , aby wycenić te drzwi.
103. W Zestawieniu drzwi i okien medycznych rys. nr 51 drzwi M2.1 jest 1 szt. , w przedmiarze w poz. 221 są 4 szt. tych drzwi. Ile drzwi M2.1 należy wycenić w ofercie.
104. W poz. 223 przedmiaru robót budowlanych należy wycenić 4 szt. drzwi M3.1, w zestawieniu drzwi i okien medycznych M3
105. Proszę o sprecyzowanie parametrów technicznych oraz użytkowych dźwigów windowych.
106. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie drzwi medycznych wykonanych ze stali kwasoodpornej izolowanych termicznie i akustycznie plastrem miodu?



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul. Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001



FS 512050

107. W opisie technicznym projektu jest wymagane posiadania przez dostawcę agregatu chłodniczego certyfikatu Eurovent potwierdzającego dotrzymanie zadeklarowanych parametrów pracy urządzenia. Czy zatem centrale klimatyzacyjne w wykonaniach higienicznych muszą posiadać również certyfikat wydany przez niezależną jednostkę notyfikowaną (np. TUV), potwierdzający ich wykonanie zgodnie z wymogami norm: PN-EN 1886, PN-EN 13053? Czy też dopuszcza się możliwość zastosowania urządzeń nie posiadających takiego certyfikatu?
108. Czy w centralach K6 i K7 ma być recyrkulacja powietrza, gdyż w opisie technicznym jest ona wyszczególniona (str 9 i str 10) natomiast w załączonych do projektu kartach doboru central (jako przykładowych dostawców) jej nie ma ?
109. Niezbędna ilość powietrza świeżego w układach od K1 do K5 wynosi 1200 m³/h. Jaka dla tych układów jest maksymalna ilość powietrza świeżego?
110. Czy centrale klimatyzacyjne higieniczne mają być w wykonaniach dachowych (jak na załączonych do projektu przykładowych kartach doboru) czy też w wykonaniach wewnętrznych, gdyż na str 7 opisu technicznego jest zapisane, że centrale montowane będą w pomieszczeniu technicznym na dachu budynku.
111. Czy tace ociekowe pod wymiennikami chłodnic w centralach klimatyzacyjnych higienicznych mają być wykonane z przynajmniej dwustronnym spadkiem zapewniającym stały i swobodny odpływ kondensatu? Czy też mogą być one płaskie z osadzonym w nich wymiennikiem chłodnicy i odkraplaczem przez co będzie utrudniony odpływ kondensatu a tym samym powstanie zagrożenie rozwoju na tacy ociekowej bakterii i grzybów, które po przedostaniu się do powietrza wentylacyjnego mogą spowodować zakażenie bakteriologiczne?
112. Czy okna inspekcyjne (fi 200 mm) w sekcjach filtracyjnych central mogą być zamontowane w długości kieszeni filtra (tak jak w przykładowych kartach doboru central zał. do projektu) ? Czy będą one wówczas spełniać swoje zadanie i będzie widoczna przez nie powierzchnia wlotowa filtrów dla oceny stanu ich zabrudzenia?
113. Czy dopuszcza się do wykonania higienicznych central (dla zapewnienia odporności zastosowanego materiału na środki i detergenty używane podczas mycia i dezynfekcji central) zastosowanie osłon wewnętrznych wykonanych ze stali galwanizowanej ocynkowanej? Czy też musi być to stal galwanizowana dodatkowo pokryta powierzchnią zabezpieczającą lub stal nierdzewna?
114. Czy dopuszcza się zastosowanie glikolu etylenowego w układzie chłodzenia (agregat – wymiennik chłodnicy)? czy też musi być to glikol propylenowy?
115. Czy podane przykładowe karty doboru producenta central są obliczone prawidłowo ze względu na zapotrzebowanie mocy chłodniczej, a co za tym idzie czy przyjęta moc chłodnicza agregatu wody lodowej jest wystarczająca? Zakres temperatury powietrza w pomieszczeniach jest do utrzymania na poziomie 22 do 25 st C. Wobec powyższego, czy założona temperatura nawiewu powietrza w lecie będzie dotrzymana przy podanej mocy chłodniczej jeżeli do jej obliczenia uwzględniono odzysk chłodu na wymienniku obrotowym i recyrkulację? W zupełności pominięto natomiast podgrzew powietrza przepływającego przez wentylator nawiewny jak i wywiewny, jak również przy liczeniu odzysku chłodu i recyrkulacji założono korzystniejszą pod względem wyliczenia mocy chłodniczej temperaturę powietrza wywiewanego z pomieszczenia (czyli założono 22 st C zamiast 25 st C). Podgrzew powietrza nawiewanego może też częściowo być spowodowany lokalizacją czerpni powietrza (czerpanie gorącego powietrza znad dachu budynku) oraz przebiegiem kanałów wentylacyjnych, więc dotrzymanie przyjętej temperatury nawiewu może okazać się niemożliwe, a co za tym idzie nie będzie również dotrzymana założona wilgotność



- względna powietrza w pomieszczeniu . Jeżeli temperatura powietrza zewnętrznego wzrośnie powyżej przyjętej w obliczeniach 30 st C (zgodnie z normą) wówczas na pewno nie zostaną dochowane parametry powietrza nawiewanego do pomieszczenia.
116. Proszę o potwierdzenie czy zgodnie z obowiązującymi przepisami, klasami czystości pomieszczeń oraz planowanym przeznaczeniem sal operacyjnych (sala operacyjna ginekologiczna, sala operacyjna chirurgiczna, sala zabiegowa ostrodyżurowa, sala zabiegowa naczyniowa) nie jest wymagane zastosowanie w nich nawiewu powietrza przez stropy laminarne?
117. W spisie zawartości projektu wykonawczego branża architektura w punkcie V Technologia – ochrona radiologiczna widnieje zapis : Projekt technologiczny osłon do Sali hemodynamiki - Projekt technologiczny osłon do sal operacyjnych. Powyższych materiałów brak w dokumentacji załączonej do SIWZ – prosimy o jej uzupełnienie.
118. Czy drzwi medyczne mają mieć ościeżnice regulowane obejmujące, czy kątowe? W STWIOR architektura pkt.5.11 jest opis – kątowe, a w Projekcie Wykonawczym – opis arch 6.4.2 wykończenie wewnętrzne – ościeżnice regulowane stalowe (ogólnie do drzwi do pomieszczeń)
119. W pomieszczeniu 1.43 – tomograf pozostawione są drzwi wewnętrzne (oznaczone jako istniejące). Czy należy zamontować nowe ościeżnice do tych drzwi, a pozostawić skrzydła drzwiowe? Jeżeli tak, to proszę podać wymiary, rodzaj i uwzględnić w przedmiarze.
120. Prosimy o sprecyzowanie jakiego rodzaju ogrodzenie ma zostać przyjęte do wyceny.
121. Proszę o podanie rodzaju kostki brukowej betonowej gr 8 cm występującej w przedmiarze robót branży drogowej.
122. Proszę o dołączenie zestawień RMS do przedmiarów z podaniem ilości nakładów.
123. W zestawieniu stolarki są rozbieżności pomiędzy ilościami podanymi w projekcie a ilościami podanymi w przedmiarze, które należy przyjąć?
- Sd4-Projekt 1 szt., Przedmiar 2 szt.
Sd5-Projekt 3 szt., Przedmiar 2 szt.
M1.1-Projekt 1 szt., Przedmiar 4 szt.
M1.2-Projekt 1 szt., Przedmiar 4 szt.
M2.1-Projekt 1 szt., Przedmiar 4 szt.
M3.1-Projekt 1 szt., Przedmiar 4 szt.
D2.2-Projekt 25 szt., Przedmiar 27 szt.
D3.1-Projekt 4 szt., Przedmiar 9 szt.
D4.1-Projekt 7 szt., Przedmiar 11 szt.
D4.2-Projekt 3 szt., Przedmiar 6 szt.
D7.2-Projekt 6 szt., Przedmiar 5 szt.
D9.1-Projekt 1 szt., Przedmiar 7 szt.
D10.1-Projekt 3 szt., Przedmiar 5 szt.
124. Przedmiar robót architektura poz Nr 433 „dostawa i montaż zadaszenia nad wejściem klatki schodowej”. Brak w projekcie informacji dot. Pozycji.
125. Proszę o udostępnienie przedmiarów w wersji elektronicznej zapisanej w formacie ath.
126. W przedmiarze robót – Zagospodarowanie terenu, Architektura, konstrukcja- Dział 2.10.2 drzwi stalowe, poz 214 – powinno być 0,8x2,05x1 ; poz 215 – powinno być 0,8x1,7x3. Czy Zamawiający poprawi pomyłkę?
127. W przedmiarze robót – Zagospodarowanie terenu, Architektura, konstrukcja- Dział 2.10.3 drzwi i okna medyczne, w poz 218 – powinno być 0,9x2,05x1 ; poz 219 – powinno być 0,9x2,05x1; poz 221 – powinno być 0,9x2,05x1; poz 223- powinno być 1,2x2,05x1.

- Zamawiający powinien wprowadzić pozycje na brakujące drzwi: M1.4 – 3szt; M1.5 – 3szt; M2.3 – 3szt; M3.3- 2szt. Czy Zamawiający poprawi pomyłkę?
128. W przedmiarze robót – Zagospodarowanie terenu, Architektura, konstrukcja- Dział 2.10.5 w poz 237 – powinno być 2,0 x2,0; w poz 238 – powinno być 1,8x3,0; w poz 241 – powinno być 1,20x2,0x2+6,13x2,0+1,20x1,0x2= 19,46. Czy Zamawiający poprawi pomyłkę?
129. W części rysunkowej architektury brak jest Zestawienia Zestawów Szklonych - aluminium przewiazki od Z22 do Z30. Prosimy o uzupełnienie.
130. Prosimy o przekazanie projektu technologii osłon.
131. W rozdziale IV pkt.2 ppkt.2.3 SIWZ – Zamawiający w zakresie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, tj. zakończył (rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) co najmniej trzy roboty budowlane, w tym co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie budynku użyteczności publicznej (zdefiniowanego w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) oraz co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie budynku szpitala, o wartości wykonanych robót co najmniej 6 000 000,00 zł brutto każda. Poprzez pojęcie jednego zamówienia należy rozumieć jedną umowę z Wykonawcą. Wartość zamówienia to wartość umowy.
- Mając na uwadze tak postawiony warunek udziału wnosimy o jego zmianę w następujący sposób:
- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, tj. zakończył (rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) co najmniej trzy roboty budowlane, w tym co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie budynku użyteczności publicznej (zdefiniowanego w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) oraz co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na rozbudowie budynku szpitala, o wartości wykonanych robót co najmniej 6 000 000,00 zł brutto każda. Poprzez pojęcie jednego zamówienia należy rozumieć jedną umowę z Wykonawcą. Wartość zamówienia to wartość umowy.
132. W opisie technicznym projektu jest wymagane posiadania przez dostawcę agregatu chłodniczego certyfikatu Eurovent potwierdzającego dotrzymanie zadeklarowanych parametrów pracy urządzenia. Czy zatem centrale klimatyzacyjne w wykonaniach higienicznych muszą posiadać również certyfikat wydany przez niezależną jednostkę notyfikowaną (np. TUV), potwierdzający ich wykonanie zgodnie z wymogami norm: PN-EN 1886, PN-EN 13053 czy też dopuszcza się możliwość zastosowania urządzeń nie posiadających takiego certyfikatu ?
133. Czy w centralach K6 i K7 ma być recyrkulacja powietrza gdyż w opisie technicznym jest ona wyszczególniona (str 9 i str 10) natomiast w załączonych do projektu kartach doboru central (jako przykładowych dostawców) jej nie ma ?
134. Niezbędna ilość powietrza świeżego w układach od K1 do K5 wynosi 1200 m3/h. Jaka dla tych układów jest maksymalna ilość powietrza świeżego ?
135. Czy centrale klimatyzacyjne higieniczne mają być w wykonaniach dachowych (jak na załączonych do projektu przykładowych kartach doboru) czy też w wykonaniach wewnętrznych gdyż na str 7 opisu technicznego jest zapisane, że centrale montowane będą w pomieszczeniu technicznym na dachu budynku.

136. Czy tace ociekowe pod wymiennikami chłodnic w centralach klimatyzacyjnych higienicznych mają być wykonane z przynajmniej dwustronnym spadkiem zapewniającym stały i swobodny odpływ kondensatu czy też mogą być one płaskie z osadzonym w nich wymiennikiem chłodnicy i odkraplaczem przez co będzie utrudniony odpływ kondensatu a tym samym powstanie zagrożenie rozwoju na tacy ociekowej bakterii i grzybów, które po przedostaniu się do powietrza wentylacyjnego mogą spowodować zakażenie bakteriologiczne ?
137. Czy okna inspekcyjne (fi 200 mm) w sekcjach filtracyjnych central mogą być zamontowane w długości kieszeni filtra (tak jak w przykładowych kartach doboru central zał do projektu) Czy będą one wówczas spełniać swoje zadanie i będzie widoczna przez nie powierzchnia wlotowa filtrów dla oceny stanu ich zabrudzenia
138. Czy dopuszcza się w wykonaniach higienicznych central (dla zapewnienia odporności zastosowanego materiału na środki i detergenty używane podczas mycia i dezynfekcji central) zastosowanie osłon wewnętrznych wykonanych ze stali galwanizowanej ocynkowanej czy też musi być to stal galwanizowana dodatkowo pokryta powierzchnią zabezpieczającą lub stal nierdzewna
139. Czy dopuszcza się zastosowanie glikolu etylenowego w układzie chłodzenia (agregat – wymiennik chłodnicy) czy też musi być to glikol propylenowy
140. Czy podane przykładowe karty doboru producenta central są obliczone prawidłowo ze względu na zapotrzebowanie mocy chłodniczej (a co za tym idzie czy przyjęta moc chłodnicza agregatu wody lodowej jest wystarczająca) zakres temperatury powietrza w pomieszczeniach jest do utrzymania na poziomie 22 do 25 st C. Wobec powyższego, czy założona temperatura nawiewu powietrza w lecie będzie dotrzymana przy podanej mocy chłodniczej jeżeli do jej obliczenia uwzględniono odzysk chłodu na wymienniku obrotowym i recyrkulację, natomiast w zupełności pominięto podgrzew powietrza przepływającego przez wentylator nawiewny jak i wywiewny, jak również przy liczeniu odzysku chłodu i recyrkulacji założono korzystniejszą pod względem wyliczenia mocy chłodniczej temperaturę powietrza wywiewanego z pomieszczenia (czyli założono 22 st C zamiast 25 st C) Podgrzew powietrza nawiewanego może też częściowo być spowodowany lokalizacją czerpni powietrza (czerpanie gorącego powietrza znad dachu budynku) oraz przebiegiem kanałów wentylacyjnych, więc dotrzymanie przyjętej temperatury nawiewu może okazać się niemożliwe, a co za tym idzie nie będzie również dotrzymana założona wilgotność względna powietrza w pomieszczeniu . Jeżeli temperatura powietrza zewnętrznego wzrośnie powyżej przyjętej w obliczeniach 30 st C (zgodnie z normą) wówczas na pewno nie zostaną dochowane parametry powietrza nawiewanego do pomieszczenia.
141. Proszę o potwierdzenie czy zgodnie z obowiązującymi przepisami, klasami czystości pomieszczeń oraz planowanym przeznaczeniem sal operacyjnych (sala operacyjna ginekologiczna, sala operacyjna chirurgiczna, sala zabiegowa ostrodyżurowa, sala zabiegowa naczyniowa) nie jest wymagane zastosowanie w nich nawiewu powietrza przez stropy laminarne
142. W przedmiarze robót – Zagospodarowanie terenu, Architektura, konstrukcja- poz 384 „Ścianka jednowarstwowa na ruszcie pojedynczym z pokryciem obustronnym wraz z montażem okien aluminiowych o śr 40mm – 2szt i śr 60mm – 1szt INFO KIOSK DETAL 2”. Brak jest dokumentacji rysunku DETAL 2. , Rysunek A61-DW zawierający ten detal według opisu jest nie kompletny. Czy Zamawiający uzupełni dokumentację o Detal 2?
143. Przedmiary robót zawierają pozycje z Podstawą KALKULACJA INDYWIDUALNA. Czy wykaz materiałów do tych pozycji wystarczy podać jako komplet? Dotyczy to zarówno

- przedmiaru „Zagospodarowanie terenu, Architektura, konstrukcja” jak i „Gazy medyczne”, „Branża elektryczna”.
144. Instalacje sanitarne. Proszę o wyjaśnienie niezgodności projektu wykonawczego do warunków odprowadzenia wód deszczowych zawartych w projekcie budowlanym, w których Tarnowskie wodociągi jako właściciel i zarządca sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej nie wyraziły zgody na odprowadzenie wód opadowych do istniejącego kolektora kanalizacji ogólnospławnej w związku z jego przepełnieniem. Proszę wyjaśnić, czy należy takie rozwiązanie wycenić w kosztorysie ofertowym i kto w trakcie realizacji będzie odpowiedzialny za niezgodne z warunkami, uzgodnienia z gestorem sieci kanalizacji deszczowej ? Proszę o przekazanie aktualnych warunków technicznych włączenia kanalizacji deszczowej do sieci ogólnospławnej, ewentualnie proszę przekazać właściwy projekt zagospodarowania wodami deszczowymi z terenu inwestycji.
145. Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane drzwi medyczne wykonane ze stali kwasoodpornej spełniały warunek izolacyjności akustycznej na poziomie co najmniej 35 dB?
146. Branża architektoniczna - W przedmiarze robót – Zagospodarowanie terenu, Architektura, konstrukcja- poz 117 jest tożsama z poz 384. Czy Zamawiający poprawi pomyłkę?
147. Branża architektoniczna - Czy w pomieszczeniach o nr 1.04 – śluza czysta, 2.05 – sala operacyjna (ginekologiczna), 2.06 – śluza czysta, prawidłowo przewidziano zastosowanie zwykłej wykładziny PCV? W pozostałych salach operacyjnych i śluzach czystych projektant stosuje wykładziny PCV antyelektrostatyczne.
148. Branża architektoniczna - Jaką posadzkę przewiduje Zamawiający w pomieszczeniach 1.43, 1.44, 1.45? Na rys A32 oznaczona jest „do naprawy”. W przedmiarze robót poz 64, 65 jest tylko: „Samopoziomujący podkład podłogowy”; „Wzmocnienie i uodpornienie”. Prosimy o wyjaśnienie.
149. Branża architektoniczna - Proszę o podanie rodzaju drzewa jakie należy użyć do wykonania pochwyków dla balustrad wewnętrznych (brak informacji zarówno w STWiORB jak i w części PW), jego klasy oraz sposobu zabezpieczenia drewna pochwyków, (czy ma być malowane czy też lakierowane)?
150. Branża architektoniczna - Rys A51 – ZSW -drzwi medyczne – w opisie drzwi M2.1; M2.2, M2.3; M3.1; M3.2; M3.3 UWAGI jest aktywator ręczny. Rys A40; A42; A43 – w legendzie jest aktywator bezdotykowy. W przedmiarze robót poz 381 – aktywator bezdotykowy.
151. Branża architektoniczna - Jaki rodzaj aktywatora należy podać w wycenie. Czy wartość aktywatora należy podać w pozycji 381, czy w pozycjach 221 – 224, dotyczących drzwi medycznych.
152. Branża konstrukcyjna - Prosimy o wyjaśnienie wzmocnienia stropu pod tomograf. Wg rys K-36 są wprowadzone belki żelbetowe. Wg przedmiaru robót poz. 47, 48, 49, 50, 51 są elementy stalowe.
153. Branża sanitarna - W przedmiarze poz. KO architektura 363 wpisano 47 szt przycisków do spłuczek podtynkowych, natomiast w projekcie wykonawczym znajduje się 11 systemów podtynkowych Gebert. Jaką ilość przycisków do podtynkowych systemów spłukujących należy wycenić w kosztorysie ofertowym? Czy Zamawiający poprawi pomyłkę?
154. Branża sanitarna - W przedmiarze poz. KO architektura 356 wpisano 3 szt odpływów liniowych i w poz. 362, 3 szt baterie natryskowe z natryskiem przesuwным, natomiast w projekcie wykonawczym znajduje się 4 szt odpływów liniowych i 4 szt baterii natryskowych z natryskiem przesuwным i 4 szt kabin prysznicowych. W KO brak jest kabin prysznicowych tj. brodzików i ścianek prysznicowych. Jaką ilość odpływów liniowych i

- baterii należy wycenić w kosztorysie ofertowym? W której pozycji kosztorysu należy wycenić brakujące komplety kabin prysznicowych? Czy Zamawiający poprawi pomyłkę?
155. Branża sanitarna - Proszę o wyjaśnienie, w którym miejscu kosztorysu ofertowego należy wycenić brakującą część instalacji c.o. - rury PE-xc-PE dn16, łączące rozdzielacze z pętlami ślimakowymi o łącznej długości 250m, gdyż brak jest takiej pozycji w przedstawionych przedmiarach.
 156. Czy dostawę i montaż tomografu komputerowego należy ująć w ofercie?
 157. Zwracamy się ponownie o przedłużenie terminu składania ofert do 24.03.2014r.
 158. Gazy medyczne – Czy w zakresie instalacji gazów medycznych należy uwzględnić w wycenie jedynie montaż kolumn anestetycznych, czy również ich zakup?
 159. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie okładzin sal operacyjnych z innych materiałów niż płyty PVC, takich jak blacha nierdzewna, okładziny Corian, panele szklane lakierowane proszkowo, itp.
 160. Prosimy o udostępnienie projektu rozbiórek obiektów budowlanych i nawierzchni drogowych, lub inwentaryzacji niniejszych elementów, gdyż brak jest tego zakresu robót w udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji przetargowej.
 161. Czy Zamawiający dopuszcza zbiornik retencyjny o innych wymiarach i kształcie (np. owalny) niż przewidziany w projekcie, przy zachowaniu wymaganej pojemności? Czy możliwe jest zastosowanie zbiornika z tworzyw sztucznych?
 162. W związku z pismem Tarnowskich Wodociągów Sp. z o.o. z dnia 26.08.2013r znak TP/1223/3022/2013 prosimy o odpowiedź, czy zaprojektowane rozwiązanie odprowadzenia wód opadowych ze zbiornika retencyjnego poprzez studnię z regulatorem przepływu i studnię kontrolną z osadnikiem, posiada uzgodnienia z tarnowskimi Wodociągami Sp. z o.o.
 163. Czy zamawiający będzie wymagać posiadania atestu Państwowego Zakładu Higieny dla grzejników higienicznych płytowych? Według oświadczenia PZH „Uzyskanie atestów higienicznych jest obligatoryjne w przypadku materiałów i wyrobów używanych do uzdatniania i dystrybucji wody oraz wprowadzania nowych technologii jej uzdatniania (Rozp. MZ z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Dz.U. Nr 61, poz. 417). We wszystkich innych przypadkach atesty wydawane są na wniosek złożony dobrowolnie przez producenta lub dystrybutora wyrobu.”
 164. Część Budowlana - Proszę o uzupełnienie o projekt i pozycję przedmiarową dla konstrukcji wsporczej dla paneli osłonowych na ruszcie systemowym zlokalizowanych na dachu wzdłuż zewnętrznych ścian attykowych (powyżej elewacji budynku). System paneli osłonowych nie jest samonośny w związku z tym wymaga konstrukcji wsporczej (przegroda Dt1 – oś 2,6,A,D).
 165. Część Budowlana - Proszę o uzupełnienie przedmiaru konstrukcji stalowej wentylatorni (poz. 193) o nie uwzględnioną podkonstrukcję stalową dla paneli osłonowych na ruszcie systemowym. Z rysunku arch. A12 i A6 wynika że należy doliczyć profil C120 w ilości 4szt x 21,05mb oraz profil zamknięty 40x60 w ilości 48szt x 1,98mb co daje łącznie około 1677 kg.
 166. Część Budowlana - Proszę o skorygowanie ilościowe pozycji przedmiarowej nr 397 – deskowanie połaci dachowych. W przedmiarze policzono deskowanie jednego boku łącznika do pawilonu 2, do administracji i chirurgii. Należy doliczyć również deskowanie drugiego boku w następujących ilościach: $(0,45+0,79) \times (6,20+78,25+25,80) = 136,71 \text{ m}^2$.
 167. Część Budowlana - Proszę o skorygowanie ilościowe pozycji przedmiarowej nr 398 – ołacenie połaci dachowych. W przedmiarze policzono ołacenie jednego boku łącznika do



- pawilonu 2, do administracji i chirurgii. Należy doliczyć również ołączenie drugiego boku w następujących ilościach: $(0,45+0,79) \times (6,20+78,25+25,80) = 136,71 \text{ m}^2$.
168. Część Budowlana - Proszę o skorygowanie ilościowe pozycji przedmiarowej nr 399 lub dopisanie nowej pozycji – izolacje cieplne połączy dachowych łączników. W przedmiarze policzono izolacje cieplną poziomą łącznika do pawilonu 2, do administracji i chirurgii. Nie policzono izolacji cieplnej pionowej (boki łączników przy górnym stropie) zgodnie z przekrojami O-O, U-U i opisem przegrody WK4. Należy doliczyć izolację cieplną pionową w ilości: $2 \times 0,45 \times (6,20+78,25+25,80) = 99,23 \text{ m}^2$.
169. Część Budowlana - Proszę o wyjaśnienie czy prawidłowy jest opis przegrody dachowej D4 i D3 oraz opis pozycji przedmiarowej nr 400. Czy w układzie warstw dachowych łączników pod blachą i matą strukturalną ma być faktycznie membrana wierzchniego krycia?
170. Część Budowlana - Proszę o skorygowanie ilościowe pozycji przedmiarowej nr 400 – membrana na deskowaniu. W przedmiarze policzono powierzchnie poziome membrany łączników. Nie policzono natomiast powierzchni pionowej (boki łączników przy górnym stropie) zgodnie z przekrojami O-O, U-U i opisem przegrody WK4. Należy doliczyć powierzchnię membrany w następujących ilościach: $(0,74+0,86) \times (6,20+78,25+25,80) = 176,40 \text{ m}^2$
171. Część Budowlana - Proszę o skorygowanie ilościowe pozycji przedmiarowej nr 402 – mata strukturalna pod blachą. W przedmiarze policzono powierzchnie poziome maty strukturalnej łączników. Nie policzono natomiast powierzchni pionowej (boki łączników przy górnym stropie) zgodnie z przekrojami O-O, U-U i opisem przegrody WK4. Należy doliczyć powierzchnię maty strukturalnej w następujących ilościach: $(0,74+0,86) \times (6,20+78,25+25,80) = 176,40 \text{ m}^2$
172. Część Budowlana - Proszę o skorygowanie ilościowe pozycji przedmiarowej nr 403 – pokrycie dachów blachą. W przedmiarze błędnie policzono powierzchnię boczną pokrycia łącznika do pawilonu 2, do administracji i chirurgii - powielając błąd z pozycji nr 397 policzono jeden bok łączników. Należy doliczyć powierzchnię boczną pokrycia z blachy w następujących ilościach: $(1,15+0,84) \times (6,20+78,25+25,80) - 109,15 = 110,25 \text{ m}^2$.
173. Część Budowlana - Proszę o dopisanie w rozdziale zadanie łączników komunikacyjnych dodatkowej pozycji uwzględniającej niezbędne obróbki blacharskie: pasy nadrynnowe i obróbki na połączeniu łączników ze ścianami istniejących przylegających budynków administracji i pawilonu nr 2.
174. Część Budowlana - Proszę o skorygowanie ilościowe pozycji przedmiarowej nr 404 – montaż rynien dachowych. W przedmiarze nie policzono rynny łącznika wzdłuż budynku administracji - rys. A9a - łącznik kuchnia, sterylizatornia w ilości 28,16 mb.
175. Część Budowlana - Proszę o skorygowanie ilościowe pozycji przedmiarowej nr 405 – montaż rur spustowych. Na rysunku A9a w osi 11/x6-x10 brak jest rur spustowych.
176. Część Budowlana - Proszę o uzupełnienie przedmiaru zadania łączników o brakujące pozycje dotyczące zadania łącznika w obszarze osiowym 7-9/F-I – tj. stropodach P8 nad łącznikiem i szybem windowym. Brak pozycji przedmiarowych dla warstw pokrycia oraz wykończenia ścian attykowych tego obszaru.
177. Część Budowlana - Proszę również o uzupełnienie przedmiaru w zakresie warstw pokrycia dachowego i wykończenia attyk dla stropodachu P8 nad klatką schodową i szybem windowym budynku w obszarze 1-2.1/C-D.
178. Zamieszczony na stronie internetowej Projekt wykonawczy okablowanie strukturalne Część I i II zawiera zapisy jednoznacznie wskazujące na rozwiązanie producenta Tyco Electronics/TE Connectivity AMP ACO+ co jest niezgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych.

179. Prosimy o informację, czy do wszystkich pozycji wyceny należy doliczyć stawkę VAT w wysokości 23%?
180. Branża architektoniczna - Prosimy o rysunek szczegółu lameli dekoracyjnych łączników
181. Branża architektoniczna - W przedmiarze robót – Zagospodarowanie terenu, - Dział 1.4 Wyposażenia małej architektury, poz 29 (dostawa i montaż kosza na śmieci) – jest 1 sztuka , natomiast w Projekcie Wykonawczym części Architektonicznej rys PZT.A-2 (Projekt Zagospodarowania terenu Widok ogólny) jest 5 sztuk proszę o poprawienie ilości w tej pozycji zgodnie z ilością zawartą w Projekcie Technicznym Wykonawczym. Czy Zamawiający poprawi pomyłkę?
182. Branża architektoniczna - W przedmiarze robót – Roboty budowlane, Architektura, konstrukcja- Dział 2.14 Balustrady wewnętrzne, poz 284 – jest 27,8 m , natomiast w Projekcie Wykonawczym części Architektonicznej rys A-60 ZB (zestawienie balustrad i pochwytów) jest 28,5 m proszę o poprawienie ilości w tej pozycji zgodnie z ilością zawartą w zestawieniu Czy Zamawiający poprawi pomyłkę?
183. Branża architektoniczna - W przedmiarze robót – Roboty budowlane, Architektura, konstrukcja- Dział 2.14 Balustrady wewnętrzne, poz 285 (dotyczy klatki schodowej)– jest 13,55 m , natomiast w Projekcie Wykonawczym części Architektonicznej rys A-60 ZB (zestawienie balustrad i pochwytów) jest 14,1 m proszę o poprawienie ilości w tej pozycji zgodnie z ilością zawartą w zestawieniu. Czy Zamawiający poprawi pomyłkę?
184. Branża architektoniczna - W przedmiarze robót – Roboty budowlane, Architektura, konstrukcja- Dział 2.14 Balustrady wewnętrzne, poz 286 (dotyczy pochylni i korytarzy)– nie zostały uwzględnione poręcze na korytarzach na poziomie od -0,49 do 0,00 oraz od +2,73 do +3,75 w ilości 14,3 m , natomiast w Projekcie Wykonawczym części Architektonicznej rys A-60 ZB (zestawienie balustrad i pochwytów) jest 11,1 m proszę o poprawienie ilości w tej pozycji zgodnie z ilością proponowaną. Czy Zamawiający poprawi pomyłkę?
185. Branża architektoniczna - W przedmiarze robót – Roboty budowlane, Architektura, konstrukcja- Dział 2.14 Balustrady wewnętrzne, poz 287 (dotyczy pochylni korytarzy)– jest 23,97 m , natomiast w Projekcie Wykonawczym części Architektonicznej rys A-60 ZB (zestawienie balustrad i pochwytów) jest 63,5 m,1 m proszę o poprawienie ilości w tej pozycji zgodnie z ilością zawartą w zestawieniu. Czy Zamawiający poprawi pomyłkę?
186. Branża elektryczna - W związku z faktem, że zgodnie z normą PN-HD 60364-7-710.313.101 w przypadku pierwszego błędu w sieci w pomieszczeniu grupy 2 ma być nadal zasilanie, a w projekcie nie ma drugiego zasilania do rozdzielnic IT i w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego, albo zadziałaniu wkładki bezpiecznika na linii zasilającej zabraknie zasilania w rozdzielni IT (co jest niedopuszczalne). Prosimy o odpowiedź w jaki sposób ma być zrealizowane bezprzerwowe zasilanie dla pomieszczeń grupy 2 szpitala w przypadku pojawienia się wyżej opisanych problemów?
187. Branża elektryczna - Zgodnie z punktem normy PN-HD 60364-7-710.512.1.101, który mówi, że nie można stosować połączenia równoległego transformatorów jeśli jest zapotrzebowanie przekraczające 10kVA . prosimy o odpowiedź na pytanie czy Zamawiający potwierdza zapotrzebowanie na poziomie nieprzekraczającym 10kVA dla poszczególnych układów IT?
188. Branża sanitarna, wentylacja_klimatyzacja - W dokumentacji projektowej dobrano urządzenia klimatyzacyjne typu Split firmy Daikin, model FTXS, które mają spełniać warunek pracy : chłodzenie do -20stC. Wspecyfikowane urządzenia mogą pracować w trybie chłodzenia do -10stC. Czy można zaproponować urządzenia, które będą pracować do -10stC.

189. Branża sanitarna, wentylacja_klimatyzacja - Instalacje sanitarne. Proszę o wyjaśnienie, czy w kosztorysie ofertowym KO architektura w poz. 354 i 355 należy wycenić zwykłe zawiesia pod zlewozmywaki nierdzewne, czy należy przewidzieć pod nie szafki ? Jeżeli tak to jakie i w którym miejscu kosztorysu należy wycenić te elementy ?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1

Zamawiający będzie wymagał dostarczenia wymienionych w pytaniu dokumentów na etapie realizacji robót budowlanych.

Ad. 2

Zamawiający będzie wymagał wykonania instalacji gazów medycznych i próżni z rur miedzianych typu SF-Cu (R290) wg PN-EN 13348 zgodnie z tym co jest opisane w pkt. 2.2 Projektu wykonawczego branża GAZY MEDYCZNE stanowiącego Załącznik Nr 14 do SIWZ.

Ad.3

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również popychacze w gniazdach gazów medycznych wykonane z miedzi CU+.

Ad.4

Zamawiający informuje, iż nie będzie udostępniał Wykonawcom przedmiarów robót w dowolnie przez nich wybranych formatach programu kosztorysowego. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż udostępnił na swojej stronie internetowej Przedmiary robót – Załącznik Nr 15 do SIWZ w formacie .pdf, który umożliwia wszystkim Wykonawcom równy dostęp do nich

Ad.5

Zamawiający informuje, iż koszty materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania usługi serwisowej zamontowanych urządzeń w okresie trwania gwarancji poniesie Zamawiający.

Ad.6

Zamawiający informuje, iż oceny spełniania warunku dokona podczas badania ofert, ewentualnie działając w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dokona wyjaśnień treści oferty.

Jednocześnie Zamawiający zmienia zapis pkt.IV.2.3 SIWZ o treści:

„Zamawiający uzna, że warunek został spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał: tj. zakończył (rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) **co najmniej trzy roboty budowlane**, w tym co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie budynku użyteczności publicznej (zdefiniowanego w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) oraz co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie budynku szpitala, o wartości wykonanych robót **co najmniej 6 000 000,00 zł brutto każda**. Poprzez pojęcie jednego zamówienia należy rozumieć jedną umowę z Wykonawcą. Wartość zamówienia to wartość umowy”

na zapis o treści :

„Zamawiający uzna, że warunek został spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał: tj. zakończył (rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) **co najmniej trzy roboty budowlane**, w tym co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie (zdefiniowanej w art.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001



FS 512050

(Dz.U. z 2013r. poz. 1409)) budynku użyteczności publicznej (zdefiniowanego w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) oraz co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie (zdefiniowanej w art.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz. 1409)) budynku szpitala, o wartości wykonanych robót **co najmniej 6 000 000,00 zł brutto każda**. Poprzez pojęcie jednego zamówienia należy rozumieć jedną umowę z Wykonawcą. Wartość zamówienia to wartość umowy.”

Ad.7

Aktualne Przedmiary robót stanowiące Załącznik Nr 15 do SIWZ uwzględniające wszystkie uwagi przedstawione w pytaniach zostały zamieszczone przez Zamawiającego na jego stronie internetowej.

Ad.8

Zamawiający posiada pozwolenie na budowę, które ujął w zmienionym Załączniku Nr 17 do SIWZ zamieszczonym przez Zamawiającego na jego stronie internetowej.

Ad.9

Warunki przebudowy sieci gazowej Ø 160 na terenie działki Zamawiającego 137/1 są uwidocznione w Załączniku Nr 12 do SIWZ Branża Instalacje Wod –Kan (opis techniczny p.D)

Ad.10

Zamawiający informuje, iż Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie była wymagana.

Ad.11

Projekt przewiduje zastosowanie dwóch wind:

a) winda 630kg/8 osób/1400x1100mm – osobowa, przelotowa

b) winda 1600kg/21 osób/ 1400x2400mm – szpitalna, nieprzelotowa

Obie windy o napędzie elektrycznym, cichobieżnym, bez przekładniowym, bez maszynowni, Prędkość jazdy 1,0m/s. Kabina dźwigu powinna być metalowa ze stali nierdzewnej (nie dopuszcza się materiałów zamiennych i imitujących stal nierdzewną), wyposażenie umożliwiające korzystanie z dźwigu przez osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich zgodnie z §193, pkt. 2a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2004r. Nr 109 poz.1156), tj. poręcze na wysokości 0,9 m, przyciski opisane alfabetem Brajla na tablicy zlokalizowanej na wysokości 0,8-1,2m nie bliżej niż 0,5m od narożnika kabiny. Dodatkowe wyposażenie: informacja głosowa, możliwość zamykania i blokowania drzwi manualna, sterowanie nie wyposażone w kodowanie dostępu – obsługa możliwa bez dodatkowego czytnika, Ze względu na możliwość transportu ładunków kabinę należy wyposażyć w dodatkowe wzmocnione odbojnice do wysokości poręczy (na wszystkich ścianach kabiny), oświetlenie awaryjne, sufit podwieszany, podłoga wykładzina trudno ścieralna antypoślizgowa w kolorze czarnym lub szarym. Lustro montować na ścianie bocznej z panelem sterowania. Drzwi teleskopowe automatyczne szerokości 1100mm ze stali nierdzewnej dla windy osobowej, oraz drzwi teleskopowe automatyczne szer. 1200mm ze stali nierdzewnej dla windy szpitalnej (EI60). Sterowanie zbiorcze dwukierunkowe wyposażone w falownik częstotliwości umożliwiający płynną regulację obrotów, wyposażone w zjazd pożarowy (system zjazdu pożarowego do przystanku podstawowego po otrzymaniu sygnału z centrali pożarowej) i system dojazdu awaryjnego na parter w przypadku zaniku napięcia podstawowego. Automatyczne wyłączanie światła i wentylatora w kabinie po zakończeniu jazdy. Ze względu na specyfikę urządzeń dźwigowych nie precyzuje się szczegółowych wytycznych technicznych, instalacyjnych i budowlanych, a stanowią one element DTR



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001



FS 512050

wybranego urządzenia. Wytyczne geometryczno-ruchowe dla doboru windy do odczytania z rysunków projektowych

Ad.12

Parametry osłon technicznych zostały ujęte w zmienionym Załączniku Nr 8 do SIWZ - Architektura p. V – Technologia. Załącznik Nr 8 po dokonanej zmianie został zamieszczony przez Zamawiającego na jego stronie internetowej.

Ad.13

Projekt nie zawiera zestawienia. Należy dobrać ilość nadproży prefabrykowanych do ilości otworów drzwiowych w ścianach działowych pod kątem wybranego systemu.

Ad.14

Rodzaje drzew podano w Załączniku Nr 8 do SIWZ - rys. PZT A-1

Ad.15

W pozycjach 2,3 i 4 Załącznika Nr 15 do SIWZ – Architektura należy wpisać wartość 0

Ad.16

Zamawiający nie przewiduje zmian w przedmiarze dotyczącym gazów medycznych w zakresie, o którym mowa w pytaniu.

Ad.17

Zamawiający potwierdza, że wycinka drzew zostanie wykonana przez Zamawiającego, nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia i nie należy jej wyceniać w kosztorysie ofertowym.

Ad.18

Zamawiający potwierdza interpretację zapisu „koszty pracy sprzętu” ujętego w punkcie III. 6 d) ppkt. c) do SIWZ.

Ad.19

Zamawiający informuje, iż dostawa kolumn anestezjologicznych oraz kolumn chirurgicznych nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia i nie należy jej wyceniać w kosztorysie ofertowym. Natomiast dostawa paneli nadłóżkowych stanowi przedmiot zamówienia i należy ją wycenić w kosztorysie ofertowym.

Ad.20

Schemat systemu sygnalizacji źródeł zasilania przedstawiony został w Załączniku 14 do SIWZ Rys. 07. Schemat pokazuje jakie źródła są objęte systemem sygnalizacji. Panele sygnalizacyjne wchodzi w zakres instalacji gazów medycznych, a zasilanie i okablowanie systemu w skład robót elektrycznych – Przedmiar robót Załącznik nr 15 do SIWZ - Elektr–Teletech. Poz. 136

Ad.21

Zamawiający informuje, iż dostawa kolumn anestezjologicznych oraz kolumn chirurgicznych nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia i nie należy jej wyceniać w kosztorysie ofertowym. Natomiast dostawa paneli nadłóżkowych stanowi przedmiot zamówienia i należy ją wycenić w kosztorysie ofertowym.

Ad.22

Schemat systemu sygnalizacji źródeł zasilania przedstawiony został w Załączniku 14 do SIWZ Rys. 07. Schemat pokazuje jakie źródła są objęte systemem sygnalizacji. Panele sygnalizacyjne wchodzi w zakres instalacji gazów medycznych, a zasilanie i okablowanie systemu w skład robót elektrycznych – Przedmiar robót Załącznik nr 15 do SIWZ - Elektr–Teletech. Poz. 136

Ad.23

Zamawiający informuje, że demontaż tymczasowej sieci tlenu nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia i nie należy go wyceniać w kosztorysie ofertowym.



Ad.24

Zamawiający potwierdza że Wykonawca odpowiedzialny jest za uszkodzenia infrastruktury zinwentaryzowanej w dokumentacji przetargowej oraz w protokole przekazania placu budowy zgodnie z treścią punktu XVI.5 SIWZ

Ad.25

Zamawiający zmienia zapis pkt.I.16 SIWZ o treści:

„Sprzęt medyczny i wyposażenie (np. lampy operacyjne, meble itd.) inne niż istniejące i wydane do projektu nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia i nie należy go wyceniać w kosztorysie ofertowym”

na zapis o treści:

„Sprzęt medyczny i wyposażenie nie uwidocznione w projektach i przedmiarach robót nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia i nie należy go wyceniać w kosztorysie ofertowym”

oraz zmienia zapis pkt.XVI.16 o treści:

„Sprzęt medyczny i wyposażenie (np. lampy operacyjne, meble itd.) inne niż istniejące i wydane do projektu nie wchodzi w zakres niniejszej umowy i nie jest wliczony w cenę wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w pkt.55”

na zapis o treści:

„Sprzęt medyczny i wyposażenie nie uwidocznione w projektach i przedmiarach robót nie wchodzi w zakres niniejszej umowy i nie jest wliczony w cenę wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w pkt.55”

Ad.26

Zamawiający może ingerować w przedstawiony harmonogram realizacji inwestycji w przypadkach kolizji czasowo-rzeczowej wynikającej z bieżącej pracy Szpitala, która nie mogła być jednoznacznie określona przed zatwierdzeniem harmonogramu (przypadki losowe).

Ad.27

W przypadku określonym w punkcie XVI.30 SIWZ będą miały zastosowanie procedury wprowadzenia i wyceny robót zamiennych przewidziane w punkcie XVI.60 SIWZ

Ad.28

Zamawiający potwierdza, że zapis w punkcie XVI.39 SIWZ dotyczy pożaru pozostającego w związku przyczynowym z prowadzonymi robotami

Ad.29

Zamawiający informuje, że w pkt.XVI.67 chodzi o wymagalne należności Podwykonawców. Jednocześnie Zamawiający podtrzymuje zapis pkt.XVI.67, który jest zgodny z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 09 sierpnia 2013r. poz.907 z póź.zm). Ponadto Zamawiający informuje, że przepis art.143a ww. ustawy dotyczy umów na roboty budowlane, których termin realizacji wynosi powyżej 12 m-cy, natomiast termin realizacji w przedmiotowym postępowaniu wynosi do 12 m-cy od dnia podpisania umowy.

Ad.30

Zgodnie z pkt.III.3 Formularza Ofertowego stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ Zamawiający wymaga od Wykonawców wskazania wszystkich części zamówienia, których wykonanie Wykonawcy powierzą podwykonawcom.

Ad.31

Zamawiający usuwa zapis pkt.XVI.101 SIWZ o treści:

“Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi za wady powstałe na skutek wad rozwiązań projektowych oraz za wady robót budowlanych powstałe na skutek dostarczonej przez siebie dokumentacji projektowej.”

Ad.32

Zamawiający potwierdza, że zapis w pkt.XVI.103 SIWZ w zdaniu drugim dotyczy istotnych napraw (art.581 §1 kc) oraz, że bieg gwarancji dotyczy na nowo tylko wymienianego/naprawianego elementu robót.

Ad.33

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach punktu XVI SIWZ – „Ogólne warunki umowy”. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ad.34

Zamawiający zmienia zapis pkt.XVI.104.1b) o treści:

“ b) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy o którym mowa w pkt.55”

na zapis o treści

“ b) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w pkt.55”

Ad.35

Zamawiający informuje, że w pkt.XVI.104.1 c), d), f) chodzi o każde opóźnienie.

Ad.36

Zamawiają nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach punktu XVI SIWZ – „Ogólne warunki umowy”. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ad.37

Zamawiający informuje, że w pkt.XVI.114 chodzi o wszystkie stwierdzone w toku czynności odbioru robót budowlanych wady.

Ad.38

Zamawiający informuje, że w pkt.XVI.123 d) chodzi o każde opóźnienie.

Ad.39

Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone będzie kosztorysem powykonawczym na podstawie cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy oraz ilości faktycznie wykonanych robót potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. Stawki cen jednostkowych podane przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym nie ulegną zmianie w ciągu realizacji umowy. Rozliczenie powykonawcze za faktycznie wykonane ilości robót z zastosowaniem cen jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym może prowadzić do przekroczenia kwoty wynagrodzenia określonego w ofercie.

Ad.40

Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:

- składanie ofert do dnia 20.03.2014r godz. 09:00
- otwarcie ofert w dniu 20.03.2014r godz. 09:15

Ad.41

Projekt budowlany wszystkich branż został ujęty w zmienionym Załączniku Nr 17 do SIWZ i zamieszczony przez Zamawiającego na jego stronie internetowej

Ad.42

Wydajność projektowanej sprężarki wynosi 57 m3/h.

Ad.43

Zamawiający dokonał zmiany w Załączniku Nr 14 do SIWZ – Projekt wykonawczy branża GAZY MEDYCZNE rys.09. – uzupełnienie brakującego oznaczenia na rzucie sprężarkowi linii przekroju D-D.



Ad.44

Budynek tlenowni wraz z siecią tlenową w budynku głównym i Pawilonie Nr I uwidoczniiony w Projekcie wykonawczym branża GAZY MEDYCZNE (Załącznik Nr 14 do SIWZ) stanowi oddzielne zadanie, nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia i nie należy jej wyceniać w kosztorysie ofertowym. Podobnie wykonanie tymczasowej sieci tlenu z Pawilonu Nr I do Pawilonu Nr II oraz jej demontaż nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia i nie należy ich wyceniać w kosztorysie ofertowym. Ciągłość dostaw tlenu zapewnia Zamawiający.

Ad.45

Projekt przewiduje zastosowanie dwóch wind:

a) winda 630kg/8 osób/1400x1100mm – osobowa, przelotowa

b) winda 1600kg/21 osób/ 1400x2400mm – szpitalna, nieprzelotowa

Obie windy o napędzie elektrycznym, cichobieźnym, bez przekładniowym, bez maszynowni, Prędkość jazdy 1,0m/s. Kabina dźwigu powinna być metalowa ze stali nierdzewnej (nie dopuszcza się materiałów zamiennych i imitujących stal nierdzewną), wyposażenie umożliwiające korzystanie z dźwigu przez osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich zgodnie z §193, pkt. 2a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2004r. Nr 109 poz.1156), tj. poręcze na wysokości 0,9 m, przyciski opisane alfabetem Brajla na tablicy zlokalizowanej na wysokości 0,8-1,2m nie bliżej niż 0,5m od narożnika kabiny. Dodatkowe wyposażenie: informacja głosowa, możliwość zamykania i blokowania drzwi manualna, sterowanie nie wyposażone w kodowanie dostępu – obsługa możliwa bez dodatkowego czytnika, Ze względu na możliwość transportu ładunków kabinę należy wyposażyć w dodatkowe wzmocnione odbojnice do wysokości poręczy (na wszystkich ścianach kabiny), oświetlenie awaryjne, sufit podwieszany, podłoga wykładzina trudno ścieralna antypoślizgowa w kolorze czarnym lub szarym. Lustro montować na ścianie bocznej z panelem sterowania. Drzwi teleskopowe automatyczne szerokości 1100mm ze stali nierdzewnej dla windy osobowej, oraz drzwi teleskopowe automatyczne szer. 1200mm ze stali nierdzewnej dla windy szpitalnej (EI60). Sterowanie zbiorcze dwukierunkowe wyposażone w falownik częstotliwości umożliwiający płynną regulację obrotów, wyposażone w zjazd pożarowy (system zjazdu pożarowego do przystanku podstawowego po otrzymaniu sygnału z centrali pożarowej) i system dojazdu awaryjnego na parter w przypadku zaniku napięcia podstawowego. Automatyczne wyłączanie światła i wentylatora w kabinie po zakończeniu jazdy. Ze względu na specyfikę urządzeń dźwigowych nie precyzuje się szczegółowych wytycznych technicznych, instalacyjnych i budowlanych, a stanowią one element DTR wybranego urządzenia. Wytyczne geometryczno-ruchowe dla doboru windy do odczytania z rysunków projektowych

Ad.46

Zamawiający informuje, iż dostawa i montaż kolumn anestezjologicznych oraz kolumn chirurgicznych nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia i nie należy ich wyceniać w kosztorysie ofertowym. Natomiast doprowadzenie instalacji i mediów pod montaż kolumn anestezjologicznych i kolumn chirurgicznych oraz dostawa i montaż paneli nadłóżkowych stanowi przedmiot zamówienia i należy je wycenić w kosztorysie ofertowym. Panele nadłóżkowe zostały ujęte w Załączniku Nr 14 do SIWZ. Co do wyposażenia paneli w punkty poboru gazów medycznych to należy przyjąć takie ilości i rodzaje punktów poboru jakie wynikają z projektu instalacji gazów medycznych.



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001



FS 512050

Ad.47

Zamawiający dopuszcza kostkę beton gr. 8 cm koloru szarego na ciągach dróg wewnętrznych. Pozostałe nawierzchnie: chodniki, parkingi, place - rodzaj i kolorystyka wg Projektu wykonawczego branża ARCHITEKTURA - Załącznik Nr 8 do SIWZ

Ad.48

Integralną część centrali stanowi komora nawilżania, wykonanie wg rozwiązania dostawcy centrali, nie narzuca się konkretnej wielkości i ilości lanc.

Ad.49

Parametry okablowania zasilającego tomograf : 110 kVA przy założonym $\cos \varnothing$ 0,86. Okablowanie strukturalne łączące poszczególne części aparatu będzie instalowane przez producenta aparatu.

Ad.50

W opracowaniu na schemacie ideowym, główny SZR dla projektowanego budynku podany jest w formie bloku z podaniem podstawowych parametrów jakie musi spełniać projektowany SZR, a rysunek montażowy podany jest wg informacji dostawcy kompletnej szafy SZR-u (w opracowaniu przyjęto dostawcę firmę „Schneider Electric”).

Ad.51

Zamawiający nie dopuszcza na etapie realizacji optymalizacji rozwiązań projektowych

Ad.52

Projekt nie przewiduje wykonania badań saperskich

Ad.53

Zamawiający posiada teren na którym jest możliwość rozplantowania części materiału pochodzącego z wykopu, jednak przedmiar nie zakłada takiego rozwiązania.

Ad.54

Wszystkie przewidywane zmiany do umowy, w tym zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku zaistnienia wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie z ich technologią i warunkami technicznymi zapewniającymi właściwą jakość wykonania, zostały określone przez Zamawiającego w pkt.XVI ppkt.140-144 SIWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu.

Ad.55

Roboty ziemne wpisane są w pozycji 1.3.11 – „Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i korony nasypów, kategoria gruntu IV” – Załącznik nr 15 do SIWZ - Przedmiar robót - Drogi

Ad.56

Powierzchnia stanowisk postojowych wynosi 210m² – zmieniony rys. „D2- Plan sytuacyjny – Załącznik Nr 10 do SIWZ został zamieszczony przez Zamawiającego na jego stronie internetowej.

Ad.57

Załącznik Nr 15 do SIWZ Przedmiar robót - Drogi w pkt. 1.6.2., 1.6.3. oraz 1.6.4. są określone grubości warstwy, stąd jako j.m. użyto powierzchni na której należy wykonać daną warstwę (przy stałej grubości warstwy). Ilość materiału została podana w m³.

Ad.58

Ze względu na jednoznaczne określenie w SST do wykonania nawierzchni należy wykorzystać materiał Ecoraster E50 lub równoważny.

Ad.59

Ilość robót ziemnych odnosi się do robót związanych z infrastrukturą drogową i została szczegółowo wyliczona na podstawie modelu istniejącego terenu oraz rysunku „D-5 – Przekroje poprzeczne” Załącznik Nr 10 do SIWZ.

Ad.60

Nadmiar ziemi należy odwieść na odległość zgodną z przedmiarem robót pozycja 1.3.2. oraz 1.3.3. Załącznik Nr 15 do SIWZ

Ad.61

Zamawiający dokonał uzupełnienia przedmiaru kanalizacji opadowej w Załączniku Nr 15 do SIWZ, zmieniony Załącznik Nr 15 – Przedmiar robót został zamieszczony przez Zamawiającego na jego stronie internetowej.

Ad.62

Zgodnie z projektem do wyceny należy przyjąć 146,4m przewodów. Brakujące elementy należy wycenić wraz z przyłączami kanalizacji opadowej. Zamawiający dokonał uzupełnienia przedmiaru kanalizacji opadowej w Załączniku Nr 15 do SIWZ, zmieniony Załącznik Nr 15 – Przedmiar robót został zamieszczony przez Zamawiającego na jego stronie internetowej

Ad.63

Zamawiający wymaga wyceny metody montażu tradycyjnie

Ad.64

Myjnia chirurgiczna opisana w Projekcie wykonawczym (technologia medyczna) stanowiącym Załącznik Nr 8 do SIWZ – ry.A41TM i A42TM. Przykładowi producenci to firmy: Alvo, Wiejak lub równoważne.

Ad.65

Do wyceny należy przyjąć 70szt. grzejników oraz 13 podejść pod grzejniki. Zamawiający dokonał uzupełnienia przedmiaru w Załączniku Nr 15 do SIWZ, który został zamieszczony przez Zamawiającego na jego stronie internetowej

Ad.66

Zamawiający potwierdza że instalacje wod – kan i co w Pawilonie I są przedmiotem wyceny. Wydruk projektu - rys.4 i co3 Załącznika Nr 12 do SIWZ zawiera błędne określenie - „PAWILON I POZA OPRACOWANIEM”.

Ad.67

Ilości przyborów zgodna z wrysowanymi w projekcie. Należy przyjąć odpowiednio:

- umywalka 46x35 – 28szt.
- umywalka 50x42 – 13szt.
- miski ustępowe – 11szt.
- bidety – 2szt.
- wpusty ściekowe – 7szt.
- zawory czterpalne – 6szt.

Zamawiający dokonał uzupełnienia przedmiaru w Załączniku Nr 15 do SIWZ, zmieniony Załącznik Nr 15 – Przedmiar robót został zamieszczony przez Zamawiającego na jego stronie internetowej

Ad.68

Zamawiający informuje że demontaż istniejącego agregatu wraz z instalacjami, nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia i nie należy go wyceniać w kosztorysie ofertowym.

Ad.69

Dla potrzeb sterowania agregatem przewidziano kabel YTKSYekw 14x1,5 mm² + dla potrzeb własnych agregatu kabel YKY 5x2,5 mm² w osłonie z rury AROTA. Zamawiający dokonał uzupełnienia przedmiaru w Załączniku Nr 15 do SIWZ, zmieniony Załącznik Nr 15 – Przedmiar robót został zamieszczony przez Zamawiającego na jego stronie internetowej

Ad.70

Gwarantowane zasilanie dla potrzeb UPS – ów dla podtrzymania zasilania określa się na minimum 0,5 h.



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001



FS 512050

Ad.71

W projekcie wykonawczym podano rodzaj lamp słupkowych, nie sprecyzowano natomiast latarni wysokich oświetlenia ogólnego. Rodzaj latarni wysokich należy dobrać dostosowując do istniejących latarni na terenie szpitala.

Ad.72

Tak.

Ad.73

Zamawiający zmienia zapis pkt.IV.2.3 SIWZ o treści:

„Zamawiający uzna, że warunek został spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał: tj. zakończył (rozpocząć mogło nastąpić wcześniej) **co najmniej trzy roboty budowlane,** w tym co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie budynku użyteczności publicznej (zdefiniowanego w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) oraz co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie budynku szpitala, o wartości wykonanych robót **co najmniej 6 000 000,00 zł brutto każda.** Poprzez pojęcie jednego zamówienia należy rozumieć jedną umowę z Wykonawcą. Wartość zamówienia to wartość umowy”

na zapis o treści :

„Zamawiający uzna, że warunek został spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał: tj. zakończył (rozpocząć mogło nastąpić wcześniej) **co najmniej trzy roboty budowlane,** w tym co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie (zdefiniowanej w art.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz. 1409)) budynku użyteczności publicznej (zdefiniowanego w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) oraz co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie (zdefiniowanej w art.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz. 1409)) budynku szpitala, o wartości wykonanych robót **co najmniej 6 000 000,00 zł brutto każda.** Poprzez pojęcie jednego zamówienia należy rozumieć jedną umowę z Wykonawcą. Wartość zamówienia to wartość umowy.”

Ad.74

Zamawiający nie określił limitu kar umownych w stosunku do wartości umowy.

Ad.75

Projekt uzyskał dopuszczenie do stosowania recykulacji.

Ad.76

Zamawiający nie dopuszcza stosowania modułów recykulacyjnych.

Ad.77

Nawilzacze i automatyka nie muszą być wbudowane w centralę, natomiast w skład centrali musi wchodzić co najmniej komora nawilżania wraz z lancami parowymi. Nawilzacze parowe muszą posiadać atest PZH.

Ad.78

Projekt budowlany został uzgodniony z rzeczoznawcą ds. sanitarno-higienicznych. Nie dopuszcza się zastosowania stropów laminarnych zamiast nawiewników sufitowych z filtrem.



Ad.79

Parametry urządzeń podane są w zestawieniu urządzeń i materiałów, proponowane urządzenia winny spełniać wymagania określone w nim oraz STWiOR. Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty kart informacji technicznej w przypadku propozycji zastosowania urządzeń równoważnych

Ad.80

Zamawiający dopuszcza również zastosowanie systemu zabudowy panelowej ścian i sufitów ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej również malowanej proszkowo, ale pod warunkiem akceptacji Projektanta i Zamawiającego. Wszystkie prace wynikające ze zmiany technologii – po stronie Wykonawcy

Ad.81

Zamawiający dopuszcza również konstrukcję ściany systemowej w salach operacyjnych zapewniającą możliwość prowadzenia instalacji wewnątrz ściany.

Ad.82

Tak.

Ad.83

Tak

Ad.84

Zamawiający informuje, iż będzie wymagał dla sal operacyjnych zabudowy systemowej szczelnej, która posiadała będzie stosowny atest PZH. Dokument ten będzie wymagany od Wykonawcy na etapie realizacji umowy

Ad.85

Zamawiający wymagał będzie, aby centrale wentylacyjne zostały wykonane jako wersje higieniczne i posiadały stosowny atest PZH. Dokument ten będzie wymagany od Wykonawcy na etapie realizacji umowy

Ad.86

Zamawiający wymagał będzie, aby strop laminarny posiadał atest PZH. Dokument ten będzie wymagany od Wykonawcy na etapie realizacji umowy

Ad.87

Zamawiający wymagał będzie, aby nawiewniki posiadały atest PZH. Dokument ten będzie wymagany od Wykonawcy na etapie realizacji umowy.

Ad.88

W projekcie nie występują moduły recyrkulacyjne.

Ad.89

Projekt zawiera szczegółowe wytyczne do wykonania automatyki - Załącznik Nr 13 do SIWZ (pkt. 4.5 opisu technicznego oraz rysunek nr 10-WMK).

Ad.90

Zamawiający nie widzi potrzeby zabudowywania armatury i automatyki wewnątrz central wentylacyjnych

Ad.91

Zamawiający nie widzi potrzeby zabudowywania automatyki wewnątrz central wentylacyjnych.

Ad.92

Projekt zawiera szczegółowe wytyczne do wykonania automatyki - Załącznik Nr 13 do SIWZ (pkt. 4.5 opisu technicznego oraz rysunek nr 10-WMK).

Ad.93

Sposób posadowienia w rejonie Pawilonu II może odbiegać od ustalonego w projekcie wykonawczym konstrukcji. Prace należy prowadzić pod stałym nadzorem geologicznym. W trakcie głębienia wykopów zostanie podjęta przez geologa, z ewentualnym udziałem projektanta



konstrukcji, wiążąca decyzja co do rzędnej i sposobu posadowienia, z zapisem zmian w trybie nadzoru autorskiego.

Ad.94

Ewentualna konieczność zmian, o których mowa w pytaniu zostanie stwierdzona w protokole konieczności i rozliczona w kosztorysie powykonawczym.

Ad.95

Projekt nie uwzględnia pompowania wody z wykopu. Decyzję co do tego rodzaju prac należy podjąć podczas realizacji inwestycji, o ile taka konieczność faktycznie wystąpi. Ewentualna konieczność, o której mowa w zdaniu pierwszym zostanie stwierdzona w protokole konieczności i rozliczona w kosztorysie powykonawczym.

Ad.96

Zamawiający nie widzi konieczności zabezpieczenia konstrukcji przeciwpożarowo.

Ad.97

Zamawiający stwierdza, że rozwiązanie projektowe jest poprawne.

Ad.98

Zamawiający stwierdza, że rozwiązanie projektowe jest poprawne.

Ad.99

Zamawiający nie przewiduje stosowania technologii uzdatniania powietrza RCI.

Ad.100

Zamawiający dokonał uzupełnienia przedmiaru - Załączniku Nr 15 do SIWZ, zmieniony Załącznik Nr 15 – Przedmiar robót został zamieszczony przez Zamawiającego na jego stronie internetowej.

Ad.101

Zamawiający dokonał uzupełnienia przedmiaru - Załączniku Nr 15 do SIWZ, zmieniony Załącznik Nr 15 – Przedmiar robót został zamieszczony przez Zamawiającego na jego stronie internetowej.

Ad.102

Zamawiający dokonał uzupełnienia przedmiaru - Załączniku Nr 15 do SIWZ, zmieniony Załącznik Nr 15 – Przedmiar robót został zamieszczony przez Zamawiającego na jego stronie internetowej.

Ad.103

Zamawiający dokonał uzupełnienia przedmiaru - Załączniku Nr 15 do SIWZ, zmieniony Załącznik Nr 15 – Przedmiar robót został zamieszczony przez Zamawiającego na jego stronie internetowej.

Ad.104

Zamawiający dokonał uzupełnienia przedmiaru - Załączniku Nr 15 do SIWZ, zmieniony Załącznik Nr 15 – Przedmiar robót został zamieszczony przez Zamawiającego na jego stronie internetowej.

Ad.105

Projekt przewiduje zastosowanie dwóch wind:

a) winda 630kg/8 osób/1400x1100mm – osobowa, przelotowa

b) winda 1600kg/21 osób/ 1400x2400mm – szpitalna, nieprzelotowa

Obie windy o napędzie elektrycznym, cichobieżnym, bez przekładniowym, bez maszynowni, Prędkość jazdy 1,0m/s. Kabina dźwigu powinna być metalowa ze stali nierdzewnej (nie dopuszcza się materiałów zamiennych i imitujących stal nierdzewną), wyposażenie umożliwiające korzystanie z dźwigu przez osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich zgodnie z §193, pkt. 2a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001



FS 512050

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2004r. Nr 109 poz.1156), tj. poręcze na wysokości 0,9 m, przyciski opisane alfabetem Brajla na tablicy zlokalizowanej na wysokości 0,8-1,2m nie bliżej niż 0,5m od narożnika kabiny. Dodatkowe wyposażenie: informacja głosowa, możliwość zamykania i blokowania drzwi manualna, sterowanie nie wyposażone w kodowanie dostępu – obsługa możliwa bez dodatkowego czytnika, Ze względu na możliwość transportu ładunków kabinę należy wyposażyć w dodatkowe wzmocnione odbojnice do wysokości poręczy (na wszystkich ścianach kabiny), oświetlenie awaryjne, sufit podwieszany, podłoga wykładzina trudno ścieralna antypoślizgowa w kolorze czarnym lub szarym. Lustro montować na ścianie bocznej z panelem sterowania. Drzwi teleskopowe automatyczne szerokości 1100mm ze stali nierdzewnej dla windy osobowej, oraz drzwi teleskopowe automatyczne szer. 1200mm ze stali nierdzewnej dla windy szpitalnej (EI60). Sterowanie zbiorcze dwukierunkowe wyposażone w falownik częstotliwości umożliwiający płynną regulację obrotów, wyposażone w zjazd pożarowy (system zjazdu pożarowego do przystanku podstawowego po otrzymaniu sygnału z centrali pożarowej) i system dojazdu awaryjnego na parter w przypadku zaniku napięcia podstawowego. Automatyczne wyłączanie światła i wentylatora w kabinie po zakończeniu jazdy. Ze względu na specyfikę urządzeń dźwigowych nie precyzuje się szczegółowych wytycznych technicznych, instalacyjnych i budowlanych, a stanowią one element DTR wybranego urządzenia. Wytyczne geometryczno-ruchowe dla doboru windy do odczytania z rysunków projektowych

Ad.106

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie drzwi medycznych wykonanych ze stali kwasoodpornej izolowanych termicznie i akustycznie plastrami miodu.

Ad.107

Centrale klimatyzacyjne muszą być wykonane jako wersje higieniczne i posiadać stosowny atest PZH.

Ad.108

Przytoczony zapis znalazł się w opisie technicznym omyłkowo. Centrale K6 i K7 będą pracowały na 100% powietrza świeżego, bez recyrkulacji.

Ad.109

Ilość powietrza na centralach jest stała i wynosi 1200m³/h.

Ad.110

Centrale mają być wykonane w wersji dachowej.

Ad.111

Zastosowane tace mają zapewnić skuteczny odpływ skroplin, jak również umożliwiać skuteczną dezynfekcję. Nie narzuca się jednego, konkretnego rozwiązania technicznego. Centrale mają być wykonane jako higieniczne i posiadać stosowny atest PZH.

Ad.112

Zamawiający stwierdza że rozwiązanie projektowe jest poprawne.

Ad.113

Zastosowane centrale winny być wykonane jako higieniczne, czyli muszą być przystosowane do częstego mycia. Nie narzuca się jednej, konkretnej technologii wykonania urządzeń.

Ad.114

Należy zastosować 39% wodny roztwór glikolu propylenowego

Ad.115

Zamawiający stwierdza, że przyjęte parametry są prawidłowe

Ad.116

Zamawiający stwierdza, że przyjęte rozwiązania uzyskały uzgodnienie rzeczoznawcy ds. sanitarno-higienicznych



Ad.117

Parametry osłon technicznych zostały ujęte w zmienionym Załączniku Nr 8 do SIWZ - Architektura p. V – Technologia. Załącznik Nr 8 po dokonanej zmianie został zamieszczony przez Zamawiającego na jego stronie internetowej.

Ad.118

Drzwi medyczne powinny posiadać ościeżnicę stalową obejmującą regulowaną.

Ad.119

Drzwi wewnętrzne w pomieszczeniu Tomografu (1.43) należy pozostawić jako istniejące wraz z ościeżnicami.

Ad.120

Typ ogrodzenia wg projektu wykonawczego

Ad.121

Kostka brukowa betonowa zgodnie z Załącznikiem Nr 16 do SIWZ – Drogi - SST D.05.03.23 i dokumentacją projektową.

Ad.122

Zgodnie z zapisem pkt.III.6 d) SIWZ zestawienie: materiałów, robocizny i sprzętu Wykonawca powinien opracować we własnym zakresie i zawrzeć w kosztorysie ofertowym.

Ad.123

Zamawiający uzupełnił przedmiar w Załączniku Nr 15 do SIWZ, zmieniony Załącznik Nr 15 – Przedmiar robót został zamieszczony przez Zamawiającego na jego stronie internetowej.

Zestawienia stolarki budowlanej uwidocznione są w Projekcie wykonawczym Załącznik Nr 8 do SIWZ

Ad.124

Projekt wykonawczy zawiera rysunek zestawczy zadaszeń – Załącznik Nr 8 do SIWZ – rys A59 ZDS.

Ad.125

Zamawiający informuje, iż nie będzie udostępniał Wykonawcom przedmiarów robót w dowolnie przez nich wybranych formatach programu kosztorysowego. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż udostępnił na swojej stronie internetowej Przedmiary robót – Załącznik Nr 15 do SIWZ w formacie .pdf, który umożliwia wszystkim Wykonawcom równy dostęp do nich

Ad.126

Zamawiający dokonał uzupełnienia przedmiaru - Załączniku Nr 15 do SIWZ, zmieniony Załącznik Nr 15 – Przedmiar robót został zamieszczony przez Zamawiającego na jego stronie internetowej.

Ad.127

Zamawiający dokonał uzupełnienia przedmiaru - Załączniku Nr 15 do SIWZ, zmieniony Załącznik Nr 15 – Przedmiar robót został zamieszczony przez Zamawiającego na jego stronie internetowej.

Ad.128

Zamawiający dokonał uzupełnienia przedmiaru - Załączniku Nr 15 do SIWZ, zmieniony Załącznik Nr 15 – Przedmiar robót został zamieszczony przez Zamawiającego na jego stronie internetowej.

Ad.129

Zamawiający uzupełnił Projekt wykonawczy branża ARCHITEKTURA stanowiący Załącznik Nr 8 do SIWZ o rysunek Zestawienia Zestawów Szklanych przewiązki, zmieniony Załącznik Nr 8 został zamieszczony przez Zamawiającego na jego stronie internetowej.



Ad.130

Parametry osłon technicznych zostały ujęte w zmienionym Załączniku Nr 8 do SIWZ - Architektura p. V – Technologia. Załącznik Nr 8 po dokonanej zmianie został zamieszczony przez Zamawiającego na jego stronie internetowej.

Ad.131

Zamawiający zmienia zapis pkt.IV.2.3 SIWZ o treści:

„Zamawiający uzna, że warunek został spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał: tj. zakończył (rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) **co najmniej trzy roboty budowlane,** w tym co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie budynku użyteczności publicznej (zdefiniowanego w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) oraz co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie budynku szpitala, o wartości wykonanych robót **co najmniej 6 000 000,00 zł brutto każda.** Poprzez pojęcie jednego zamówienia należy rozumieć jedną umowę z Wykonawcą. Wartość zamówienia to wartość umowy”

na zapis o treści :

„Zamawiający uzna, że warunek został spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał: tj. zakończył (rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) **co najmniej trzy roboty budowlane,** w tym co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie (zdefiniowanej w art.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz. 1409)) budynku użyteczności publicznej (zdefiniowanego w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) oraz co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie (zdefiniowanej w art.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz. 1409)) budynku szpitala, o wartości wykonanych robót **co najmniej 6 000 000,00 zł brutto każda.** Poprzez pojęcie jednego zamówienia należy rozumieć jedną umowę z Wykonawcą. Wartość zamówienia to wartość umowy.”

Ad.132

Centrale klimatyzacyjne muszą być wykonane jako wersje higieniczne i posiadać stosowny atest PZH.

Ad.133

Przytoczony zapis znalazł się w opisie technicznym omyłkowo. Centrale K6 i K7 będą pracowały na 100% powietrza świeżego, bez recyrkulacji.

Ad.134

Ilość powietrza na centralach jest stała i wynosi 1200m³/h.

Ad.135

Centrale mają być wykonane w wersji dachowej.

Ad.136

Zastosowane tace mają zapewnić skuteczny odpływ skroplin, jak również umożliwiać skuteczną dezynfekcję. Nie narzuca się jednego, konkretnego rozwiązania technicznego. Centrale mają być wykonane jako higieniczne i posiadać stosowny atest PZH.

Ad.137

Zamawiający stwierdza że rozwiązanie projektowe jest poprawne.

Ad.138

Zastosowane centrale winny być wykonane jako higieniczne, czyli muszą być przystosowane do częstego mycia. Nie narzuca się jednej, konkretnej technologii wykonania urządzeń.

Ad.139

Należy zastosować 39% wodny roztwór glikolu propylenowego

Ad.140

Zamawiający stwierdza, że przyjęte parametry są prawidłowe

Ad.141

Zamawiający stwierdza, że przyjęte rozwiązania uzyskały uzgodnienie rzeczoznawcy ds. sanitarno-higienicznych

Ad.142

Rysunek nr A-61 DW (detal 2) wchodzi w skład dokumentacji wykonawczej i został wydrukowany w omyłkowej orientacji papieru. Zamawiający dokonał zamiany rysunku - Załącznik Nr 8 do SIWZ Rys.A-61, zmieniony Załącznik Nr 8 został zamieszczony przez Zamawiającego na jego stronie internetowej.

Ad.143

Tak

Ad.144

Projekt wykonawczy jest obowiązujący i zgodny z projektem budowlanym zamiennym. Inwestor dysponuje warunkami technicznymi nr TP/1667/4207 z dnia 23.10.2013 wydanymi przez Tarnowskie Wodociągi, Uzgodnieniem ZUDP nr 614/2013 oraz Projektem Budowlanym Zamiennym i Decyzją Pozwolenia na Budowę dla przyjętego rozwiązania. Rozwiązanie opracowane w Projekcie Wykonawczym na podstawie Projektu Budowlanego Zamiennego podlega wycenie Wykonawcy. Zamawiający uzupełnił Załącznik Nr 17 do SIWZ – Projekt budowlany o branże, zmieniony Załącznik Nr 17 został zamieszczony przez Zamawiającego na jego stronie internetowej

Ad.145

Tak.

Ad.146

Zamawiający dokonał zmiany Załącznika Nr 15 – w poz. 384 – wartość 0, zmieniony Załącznik Nr 15 – Przedmiar robót został zamieszczony przez Zamawiającego na jego stronie internetowej.

Ad.147

W pomieszczeniu 1.04 należy zastosować wykładzinę antyelektrostatyczną, jak w pomieszczeniu nr 1.01. W pomieszczeniu nr 2.05 – wykładzina antyelektrostatyczna, zgodnie z przykładowym oznaczeniem firmy Polyflor opisanym w projekcie wykonawczym. W pomieszczeniu 2.06 należy zastosować wykładzinę jak w pomieszczeniu nr 2.05. Zamawiający dokonał zmiany Załącznika Nr 15 – poz. 453, 312, 313, 314, 316, zmieniony Załącznik Nr 15 – Przedmiar robót został zamieszczony przez Zamawiającego na jego stronie internetowej.

Ad.148

W pomieszczeniach 1.44 i 1.45 należy uwzględnić również wykładzinę PCV np. Polyflor Mistique Pur Bianco w/r 3480 lub rozwiązanie równoważne. W pomieszczeniu 1.43 należy uwzględnić wykładzinę PCV antyelektrostatyczną np. Polyflor w/r 0630 lub rozwiązanie równoważne. Zamawiający dokonał zmiany Załącznika Nr 15 poz. nr 454, 455, 456, zmieniony Załącznik Nr 15 – Przedmiar robót został zamieszczony przez Zamawiającego na jego stronie internetowej.

Ad.149

Pochwyty drewniane np. bukowe, olejowane lub lakierowane w kolorze naturalnym



Ad.150

Do kalkulacji należy przewidzieć aktyuator bezdotykowy. Zamawiający dokonał zmiany Załącznika Nr 8 – rys. 51, zmieniony Załącznik Nr 8 został zamieszczony przez Zamawiającego na jego stronie internetowej.

Ad.151

Ilość aktyuatorów bezdotykowych – Załącznik Nr 15 poz. nr 381

Ad.152

Poz. nr 47-51 dotyczą nadproży. Wzmocnienie pod tomograf uwzględniono w poz. 185-192 Przedmiaru robót - Załącznik Nr 15

Ad.153

Zamawiający dokonał zmiany Załącznika Nr 15 – poz. 363, zmieniony Załącznik Nr 15 – Przedmiar robót został zamieszczony przez Zamawiającego na jego stronie internetowej.

Ad.154

Projekt wykonawczy nie przewiduje brodzików i ścianek prysznicowych, czyli tzw. kabin prysznicowych. W pomieszczeniu nr 1.18 należy przewidzieć drzwi prysznicowe z tworzywa . Zamawiający dokonał zmiany Załącznika Nr 15 – poz. 356,362, 452, zmieniony Załącznik Nr 15 – Przedmiar robót został zamieszczony przez Zamawiającego na jego stronie internetowej.

Ad.155

W poz.5.1 przedmiaru ujęto 2901.0 mb rury Ø-16mm. Jest to długość całkowita, łącznie z podejściami do rozdzielaczy. Ilość rur została wyliczona programem do obliczeń instalacji c.o.

Ad.156

Dostawa i montaż tomografu komputerowego nie jest przedmiotem zamówienia i nie należy ich wyceniać w kosztorysie ofertowym. Istniejący tomograf zostanie przeniesiony do nowej lokalizacji. W gestii Wykonawcy leży wykonanie wyłącznie wszystkich wymaganych dla urządzenia instalacji elektrycznych w stopniu pozwalającym na zabudowę tomografu przez serwis urządzenia.

Ad.157

Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:

- składanie ofert do dnia 20.03.2014r godz. 09:00
- otwarcie ofert w dniu 20.03.2014r godz. 09:15

Ad.158

Zamawiający informuje, iż w kosztorysie ofertowym należy wycenić doprowadzenie instalacji i mediów pod montaż kolumn anestezjologicznych, natomiast ich dostawa i montaż nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia i nie należy jej wyceniać w kosztorysie ofertowym.

Ad.159

Zamawiający dopuszcza również zastosowanie okładzin sal operacyjnych z blachy nierdzewnej, okładziny Corian, paneli szklanych lakierowanych proszkowo , ale pod warunkiem akceptacji Projektanta i Zamawiającego. Wszystkie prace wynikające ze zmiany technologii – po stronie Wykonawcy

Ad.160

Zamawiający dysponuje wymaganymi dokumentami, w tym pozwoleniem na rozbiórkę obiektów kolidujących z nowoprojektowanym układem drogowym. Prace rozbiórkowe uwzględniono w Załączniku Nr 15 – Przedmiar robót

Ad.161

Zamawiający dopuszcza również zbiornik retencyjny o innych wymiarach i kształcie (np.owalnym), jak również zbiornik z tworzyw sztucznych, pod warunkiem zachowania wymaganej pojemności.



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001



FS 512050

Ad.162

Projekt wykonawczy jest obowiązujący i zgodny z projektem budowlanym zamiennym. Inwestor dysponuje warunkami technicznymi nr TP/1667/4207 z dnia 23.10.2013 wydanymi przez Tarnowskie Wodociągi, Uzgodnieniem ZUDP nr 614/2013 oraz Projektem Budowlanym Zamiennym i Decyzją Pozwolenia na Budowę dla przyjętego rozwiązania. Rozwiązanie opracowane w Projekcie Wykonawczym na podstawie Projektu Budowlanego Zamiennego podlega wycenie Wykonawcy. Zamawiający uzupełnił Załącznik Nr 17 do SIWZ – Projekt budowlany o branże, zmieniony Załącznik Nr 17 został zamieszczony przez Zamawiającego na jego stronie internetowej

Ad.163

Tak.

Ad.164

Dokumentacja zawiera projekt konstrukcji wsporczej. Zamawiający dokonał zmiany Załącznika Nr 15 poz. nr 457, zmieniony Załącznik Nr 15 – Przedmiar robót został zamieszczony przez Zamawiającego na jego stronie internetowej.

Ad.165

Zamawiający dokonał zmiany Załącznika Nr 15 – poz. 193, zmieniony Załącznik Nr 15 – Przedmiar robót został zamieszczony przez Zamawiającego na jego stronie internetowej.

Ad.166

Zamawiający dokonał zmiany Załącznika Nr 15 – poz. 397, zmieniony Załącznik Nr 15 – Przedmiar robót został zamieszczony przez Zamawiającego na jego stronie internetowej

Ad.167

Zamawiający dokonał zmiany Załącznika Nr 15 – poz. 398, zmieniony Załącznik Nr 15 – Przedmiar robót został zamieszczony przez Zamawiającego na jego stronie internetowej

Ad.168

Zamawiający dokonał zmiany Załącznika Nr 15 – poz. 399, zmieniony Załącznik Nr 15 – Przedmiar robót został zamieszczony przez Zamawiającego na jego stronie internetowej

Ad.169

Tak. Pozycja przedmiarowa bez zmian. Należy pozostawić membranę wierzchniego krycia.

Ad.170

Zamawiający dokonał zmiany Załącznika Nr 15 – poz. 400, zmieniony Załącznik Nr 15 – Przedmiar robót został zamieszczony przez Zamawiającego na jego stronie internetowej

Ad.171

Zamawiający dokonał zmiany Załącznika Nr 15 – poz. 402, zmieniony Załącznik Nr 15 – Przedmiar robót został zamieszczony przez Zamawiającego na jego stronie internetowej

Ad.172

Zamawiający dokonał zmiany Załącznika Nr 15 – poz. 403, zmieniony Załącznik Nr 15 – Przedmiar robót został zamieszczony przez Zamawiającego na jego stronie internetowej

Ad.173

Zamawiający dokonał zmiany Załącznika Nr 15 – poz. 451, zmieniony Załącznik Nr 15 – Przedmiar robót został zamieszczony przez Zamawiającego na jego stronie internetowej

Ad.174

Zamawiający dokonał zmiany Załącznika Nr 15 - poz. 404, zmieniony Załącznik Nr 15 – Przedmiar robót został zamieszczony przez Zamawiającego na jego stronie internetowej

Ad.175

Zamawiający dokonał zmiany Załącznika Nr 15 – poz. 405, oraz Załącznika nr 8 – rys 9A, zmieniony Załącznik Nr 15 – Przedmiar robót oraz Załącznik Nr 8 zostały zamieszczone przez Zamawiającego na jego stronie internetowej.



Ad.176

Zamawiający dokonał zmiany Załącznika Nr 15 – poz. 444-450, zmieniony Załącznik Nr 15 – Przedmiar robót został zamieszczony przez Zamawiającego na jego stronie internetowej.

Ad.177

Zamawiający dokonał zmiany Załącznika Nr 15 – poz. 386, 387 oraz 439-443, zmieniony Załącznik Nr 15 – Przedmiar robót został zamieszczony przez Zamawiającego na jego stronie internetowej.

Ad.178

Instalację LAN należy wykonać zgodnie z ogólnymi warunkami umowy zawartymi w p. XVI SIWZ (w szczególności punkt 17, 29 i 30), które określają wymagania, funkcjonalność sieci oraz stosowanie alternatywnych propozycji, opisem zawartym w Projekcie wykonawczym branża ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA stanowiącym Załącznik Nr 11 do SIWZ. Możliwość stosowania materiałów i rozwiązań zamiennych oraz alternatywne propozycje opisu technicznego dla instalacji sieci LAN podane zostały w punkcie 9 Załącznika Nr 11 do SIWZ.

Ad.179

Zamawiający informuje, iż zastosowanie prawidłowej stawki VAT należy do Wykonawcy.

Ad.180

Lamele dekoracyjne zostały opisane szczegółowo na rysunkach elewacji – Załącznik Nr 8 do SIWZ

Ad.181

Zamawiający dokonał zmiany Załącznika Nr 15 - poz. 29, zmieniony Załącznik Nr 15 – Przedmiar robót został zamieszczony przez Zamawiającego na jego stronie internetowej.

Ad.182

Zamawiający dokonał zmiany Załącznika Nr 15 –poz. 284, zmieniony Załącznik Nr 15 – Przedmiar robót został zamieszczony przez Zamawiającego na jego stronie internetowej

Ad.183

Zamawiający dokonał zmiany Załącznika Nr 15 –poz. 285, zmieniony Załącznik Nr 15 – Przedmiar robót został zamieszczony przez Zamawiającego na jego stronie internetowej

Ad.184

Zamawiający dokonał zmiany Załącznika Nr 15 –poz.286, zmieniony Załącznik Nr 15 – Przedmiar robót został zamieszczony przez Zamawiającego na jego stronie internetowej

Ad.185

Zamawiający dokonał zmiany Załącznika Nr 15 –poz. 287, zmieniony Załącznik Nr 15 – Przedmiar robót został zamieszczony przez Zamawiającego na jego stronie internetowej

Ad.186

Bezprzerwowe zasilanie dla pomieszczeń grupy 2 zapewnione jest przez zaprojektowane rozwiązania w tym zasilanie z agregatu i UPS-ów.

Ad.187

Proponowane rozwiązanie jest poprawne

Ad.188

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów określonych dla tej pozycji w Załączniku Nr 13 do SIWZ

Ad.189

Należy wycenić zawiesia zwykłe.

Jednocześnie, działając na podstawie art.38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia :

1/ poprzez dodanie w punkcie I SIWZ podpunktu 16a o treści: „W Projekcie wykonawczym branża ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA stanowiącym Załącznik Nr 11 do SIWZ dodatkowo należy uwzględnić w rozdzielnicy RP2 (Rys. S5/2) dobudowę w miejscu rezerwowym obwodów nr P2/11 i P2/12 z zabezpieczeniami nadprądowymi 16A B dla zasilania nowych gniazd wtykowych i porządkowych, które należy zlokalizować na poziomie I piętra w łącznikach komunikacyjnych (Rys R3/1 – pomieszczenia 1.35 i 1.36). Gniazda te należy rozmieścić równomiernie na długości łącznika co ok.10 mb maksymalnie 10 szt. na jednym obwodzie. Uwagę należy uwzględnić przy obliczeniu ceny oferty w kosztorysie ofertowym.”

2/ poprzez dodanie w punkcie XVI SIWZ podpunktu 16a o treści: „W Projekcie wykonawczym branża ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA stanowiącym Załącznik Nr 11 do SIWZ dodatkowo należy uwzględnić w rozdzielnicy RP2 (Rys. S5/2) dobudowę w miejscu rezerwowym obwodów nr P2/11 i P2/12 z zabezpieczeniami nadprądowymi 16A B dla zasilania nowych gniazd wtykowych i porządkowych, które należy zlokalizować na poziomie I piętra w łącznikach komunikacyjnych (Rys R3/1 – pomieszczenia 1.35 i 1.36). Gniazda te należy rozmieścić równomiernie na długości łącznika co ok.10 mb maksymalnie 10 szt. na jednym obwodzie. Powyższe wchodzi w zakres niniejszej umowy i jest wliczone w cenę wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w pkt.55.”

3/ poprzez dodanie w punkcie I SIWZ podpunktu 16b o treści: „W Projekcie wykonawczym branża ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA (Zagospodarowanie terenu – kable projektowane i przekładane) stanowiącym Załącznik Nr 11 do SIWZ dodatkowo należy uwzględnić ułożenie kabli sterowniczych dla nowego agregatu prądotwórczego (rys. R1/1 i opis techniczny p.nr 15) wzdłuż projektowanej trasy kabli (3xYKY5x185 mm²) relacji agregat (obiekt nr 8) – stacja (obiekt nr 12). Dla potrzeb sterowania agregatem kabel YTKSYekw 14x1,5 mm² oraz dla potrzeb własnych agregatu kabel YKY5x2,5mm² w osłonie z rury AROTA. Uwagę należy uwzględnić przy obliczeniu ceny oferty w kosztorysie ofertowym.”

4/ poprzez dodanie w punkcie XVI SIWZ podpunktu 16b o treści: „W Projekcie wykonawczym branża ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA (Zagospodarowanie terenu – kable projektowane i przekładane) stanowiącym Załącznik Nr 11 do SIWZ dodatkowo należy uwzględnić ułożenie kabli sterowniczych dla nowego agregatu prądotwórczego (rys. R1/1 i opis techniczny p.nr 15) wzdłuż projektowanej trasy kabli (3xYKY5x185 mm²) relacji agregat (obiekt nr 8) – stacja (obiekt nr 12). Dla potrzeb sterowania agregatem kabel YTKSYekw 14x1,5 mm² oraz dla potrzeb własnych agregatu kabel YKY5x2,5mm² w osłonie z rury AROTA. Powyższe wchodzi w zakres niniejszej umowy i jest wliczone w cenę wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w pkt.55.”



5/ w związku z wyżej dokonanymi zmianami treści SIWZ w zakresie punktu I i XVI SIWZ Zamawiający dokonuje zmiany treści Przedmiaru robót, który stanowi Załącznik Nr 15 do SIWZ, zmieniony Załącznik Nr 15 – Przedmiar robót został zamieszczony przez Zamawiającego na jego stronie internetowej.

W związku z udzielonymi odpowiedziami oraz zmianą treści SIWZ w zakresie pkt.I. i XVI, działając na podstawie art.38 ust.4 i 4a oraz art.12a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:

- **składanie ofert do dnia 20.03.2014r godz. 09:00**

- **otwarcie ofert w dniu 20.03.2014r godz. 09:15**

oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie I, III.9, IV.2.3, V, X.1, XI.1, XVI, wymienionych w odpowiedziach Załączników Nr 8, 10 14,15 i 17 do SIWZ oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001



FS 512050