S1

ŚCIANA ZELBETOWA gr 25cm, FUNDAMENTOWA WEWNĘRZNA

REI - wg.rys.	U=—W/m2K	—dB
ZASYP GRUNTOWY		
IZOLACJA P.WILGOCIOWA NA GRUNCIE SYSTEMOWYM (WYTYCZNA 1)		
ŚCIANA ŻELBETOWA		25,0
IZOLACJA P.WILGOCIOWA NA GRUNCIE SYSTEMOWYM (WYTYCZNA 1)		
ZASYP GRUNTOWY		

S1.1

ŚCIANA ZELBETOWA gr 25cm, FUNDAMENTOWA ZEWN. DOCIEPLONA

REI - wg.rys.	U=—W/m2K	—dB
ZASYP GRUNTOWY		
FOLIA KUBEŁKOWA		
IZOLACJA TERMICZNA – POLISTYREN EKSTRUDOWANY U=0,036		8,0
IZOLACJA P.WILGOCIOWA NA GRUNCIE SYSTEMOWYM (WYTYCZNA 1)		
ŚCIANA ŻELBETOWA		25,0
IZOLACJA P.WILGOCIOWA NA GRUNCIE SYSTEMOWYM (WYTYCZNA 1)		
ZASYP GRUNTOWY		

S1.2

ŚCIANA ZELBETOWA gr 25cm, FUNDAMENTOWA ZEWN. DOCIEPLONA PAS PRZYGRUNTOWY h=40cm, OKŁADZINA WŁÓKNOCEMENTOWA

REI - wg.rys.	U=—W/m2K	—dB
PŁYTA WŁÓKNOCEMENTOWA NA RUSZCIE SYSTEMOWYM GR 8mm KLEJONA DO RUSZTU		0,8
SZCZELINA WENTYLACYJNA		2.0
IZOLACJA TERMICZNA – WEŁNA MINERALNA SZKLANA HYDROFOBOWA λD= 0,035 W/mK Z INTEGRALNYM WELNEM WIERZCHNIEGO KRYCIA MOCOWANA MECHANICZNIE		15,0
IZOLACJA P.WILGOCIOWA NA GRUNCIE SYSTEMOWYM (WYTYCZNA 1) DO WYS. 40cm NAD TEREN		
ŚCIANA ŻELBETOWA		25,0
IZOLACJA P.WILGOCIOWA NA GRUNCIE SYSTEMOWYM (WYTYCZNA 1)		
ZASYP GRUNTOWY		

S1.2a

ŚCIANA ZELBETOWA gr 25cm, FUNDAMENTOWA ZEWN. DOCIEPLONA PAS PRZYGRUNTOWY h=40cm, OKŁADZINA WŁÓKNOCEMENTOWA

REI - wg.rys.	U=—W/m2K	—dB
PŁYTA WŁÓKNOCEMENTOWA NA RUSZCIE SYSTEMOWYM GR 8mm KLEJONA DO RUSZTU		0,8
SZCZELINA WENTYLACYJNA		2.0
IZOLACJA TERMICZNA – WEŁNA MINERALNA SZKLANA HYDROFOBOWA λD= 0,035 W/mK Z INTEGRALNYM WELNEM WIERZCHNIEGO KRYCIA MOCOWANA MECHANICZNIE		10,0
IZOLACJA TERMICZNA – POLISTYREN EKSTRUDOWANY U=0,036		5,0
IZOLACJA P.WILGOCIOWA NA GRUNCIE SYSTEMOWYM (WYTYCZNA 1) DO WYS. 40cm NAD TEREN		
ŚCIANA ŻELBETOWA		25,0
IZOLACJA P.WILGOCIOWA NA GRUNCIE SYSTEMOWYM (WYTYCZNA 1)		
ZASYP GRUNTOWY		

S1.3

ŚCIANA ZELBETOWA gr 25cm, ZEWNĘTRZNA, DOCIEPLONA PAS PRZYGRUNTOWY h=40cm Z IZOLACJĄ P.WILGOCIOWĄ, OKŁADZINA WŁÓKNOCEMENTOWA

REI - wg.rys	U=0,262W/m2K	—dB
PŁYTA WŁÓKNOCEMENTOWA NA RUSZCIE SYSTEMOWYM GR 8mm KLEJONA DO RUSZTU		0,8
SZCZELINA WENTYLACYJNA		2.0
IZOLACJA TERMICZNA – WEŁNA MINERALNA SZKLANA HYDROFOBOWA λD= 0,035 W/mK Z INTEGRALNYM WELNEM WIERZCHNIEGO KRYCIA MOCOWANA MECHANICZNIE		15,0
IZOLACJA P.WILGOCIOWA NA GRUNCIE SYSTEMOWYM (WYTYCZNA 1) DO WYSOKOŚCI 40,0 cm NAD POZIOM PRZYLEGŁEGO TERENU		
ŚCIANA ŻELBETOWA		25,0
TYNK WEWNĘTRZNY CEM–WAP. Z GŁADZIĄ GIPSOWĄ LUB WAPIENNĄ (WYTYCZNA 4)		1,0

S1.3'

ŚCIANA ZELBETOWA gr 25cm, ZEWNĘTRZNA, DOCIEPLONA PAS PRZYGRUNTOWY h=40cm Z IZOLACJĄ P.WILGOCIOWĄ, OKŁADZINA WŁÓKNOCEMENTOWA

REI - wg.rys	U=0,262W/m2K	—dB
PŁYTA WŁÓKNOCEMENTOWA NA RUSZCIE SYSTEMOWYM GR 8mm KLEJONA DO RUSZTU		0,8
SZCZELINA WENTYLACYJNA		2.0
IZOLACJA TERMICZNA – WEŁNA MINERALNA SZKLANA HYDROFOBOWA λD= 0,035 W/mK Z INTEGRALNYM WELNEM WIERZCHNIEGO KRYCIA MOCOWANA MECHANICZNIE		15,0
IZOLACJA P.WILGOCIOWA NA GRUNCIE SYSTEMOWYM (WYTYCZNA 1) DO WYSOKOŚCI 40,0 cm NAD POZIOM PRZYLEGŁEGO TERENU		
ŚCIANA ŻELBETOWA ZATARTA NA GŁADKO		25,0

S1.4

ŚCIANA ZELBETOWA gr 25cm, ZEWNĘTRZNA, DOCIEPLONA, OKŁADZINA WŁÓKNOCEMENTOWA

REI - wg.rys	U=0,262W/m2K	—dB
PŁYTA WŁÓKNOCEMENTOWA NA RUSZCIE SYSTEMOWYM GR 8mm KLEJONA DO RUSZTU		0,8
SZCZELINA WENTYLACYJNA		2.0
IZOLACJA TERMICZNA – WEŁNA MINERALNA SZKLANA HYDROFOBOWA λD= 0,035 W/mK Z INTEGRALNYM WELNEM WIERZCHNIEGO KRYCIA MOCOWANA MECHANICZNIE		15,0
ŚCIANA ŻELBETOWA		25,0
TYNK WEWNĘTRZNY CEM–WAP. Z GŁADZIĄ GIPSOWĄ LUB WAPIENNĄ (WYTYCZNA 4)		1,0

S1.4'

ŚCIANA ZELBETOWA gr 25cm, ZEWNĘTRZNA, DOCIEPLONA, OKŁADZINA WŁÓKNOCEMENTOWA

REI - wg.rys	U=0,262W/m2K	—dB
PŁYTA WŁÓKNOCEMENTOWA NA RUSZCIE SYSTEMOWYM GR 8mm KLEJONA DO RUSZTU		0,8
SZCZELINA WENTYLACYJNA		2.0
IZOLACJA TERMICZNA – WEŁNA MINERALNA SZKLANA HYDROFOBOWA λD= 0,035 W/mK Z INTEGRALNYM WELNEM WIERZCHNIEGO KRYCIA MOCOWANA MECHANICZNIE		15,0
ŚCIANA ŻELBETOWA ZATARTA NA GŁADKO		25,0

S1.5

ŚCIANA ZELBETOWA gr 25cm, ZEWNĘTRZNA, DOCIEPLONA, OKŁADZINA CERAMICZNA

REI - wg.rys	U=0,245W/m2K	—dB
KSZTAŁTKA CERAMICZNA NA RUSZCIE SYSTEMOWYM		3,0
SZCZELINA WENTYLACYJNA		2.0
IZOLACJA TERMICZNA – WEŁNA MINERALNA SZKLANA HYDROFOBOWA λD= 0,035 W/mK Z INTEGRALNYM WELNEM WIERZCHNIEGO KRYCIA MOCOWANA MECHANICZNIE		15,0
ŚCIANA ŻELBETOWA		25,0
TYNK WEWNĘTRZNY CEM–WAP. Z GŁADZIĄ GIPSOWĄ LUB WAPIENNĄ (WYTYCZNA 4)		1,0

S1.5'

ŚCIANA ZELBETOWA gr 25cm, ZEWNĘTRZNA, DOCIEPLONA, OKŁADZINA CERAMICZNA

REI - wg.rys	U=0,245W/m2K	—dB
KSZTAŁTKA CERAMICZNA NA RUSZCIE SYSTEMOWYM		3,0
SZCZELINA WENTYLACYJNA		2.0
IZOLACJA TERMICZNA – WEŁNA MINERALNA SZKLANA HYDROFOBOWA λD= 0,035 W/mK Z INTEGRALNYM WELNEM WIERZCHNIEGO KRYCIA MOCOWANA MECHANICZNIE		15,0
ŚCIANA ŻELBETOWA ZATARTA NA GŁADKO		25,0

S1.6

ŚCIANA ZELBETOWA gr 25cm, ZEWNĘTRZNA, ATTYKOWA, OKŁADZINA CERAMICZNA

REI - wg.rys	U=—W/m2K	—dB
KSZTAŁTKA CERAMICZNA NA RUSZCIE SYSTEMOWYM		3,0
SZCZELINA WENTYLACYJNA		2.0
IZOLACJA TERMICZNA – WEŁNA MINERALNA SZKLANA HYDROFOBOWA λD= 0,035 W/mK Z INTEGRALNYM WELNEM WIERZCHNIEGO KRYCIA MOCOWANA MECHANICZNIE		15,0
ŚCIANA ŻELBETOWA		25,0
PAROIZOLACJA FOLIA PE 0.2mm		
IZOLACJA TERMICZNA – WEŁNA MINERALNA SKALNA HYDROFOBOWA λD= 0,040 W/mK, ARKUSZE SZTYWNE, MOCOWANA MECHANICZNIE (WYTYCZNA 5)		10,0
IZOLACJA PRZECIWWODNA SYSTEMOWA (WYTYCZNA 3) WYWINIĘTA NA ŚCIANĘ ATTYKOWĄ		

S1.7

ŚCIANA ZELBETOWA gr 25cm, WEWNĘTRZNA,

REI - wg.rys	U=—W/m2K	—dB
TYNK WEWNĘTRZNY CEM–WAP. Z GŁADZIĄ GIPSOWĄ LUB WAPIENNĄ (WYTYCZNA 4)		1,0
ŚCIANA ŻELBETOWA		25,0
TYNK WEWNĘTRZNY CEM–WAP. Z GŁADZIĄ GIPSOWĄ LUB WAPIENNĄ (WYTYCZNA 4)		1,0

S1.8

ŚCIANA ZELBETOWA gr 25cm, WEWNĘTRZNA,

REI - wg.rys	U=—W/m2K	—dB
TYNK WEWNĘTRZNY CEM–WAP. Z GŁADZIĄ GIPSOWĄ LUB WAPIENNĄ (WYTYCZNA 4)		1,0
ŚCIANA ŻELBETOWA ZATARTA NA GŁADKO		25,0

S1.9

ŚCIANA ZELBETOWA gr 25cm, WEWNĘTRZNA,

REI - wg.rys	U=—W/m2K	—dB
ŚCIANA ŻELBETOWA ZATARTA NA GŁADKO		25,0

S1.10

ŚCIANA FUNDAMENTOWA WEWN. ŻELBET 25cm - DYLATACYJNA

REI - wg.rys	U=—W/m2K	—dB
ZASYP GRUNTOWY		
IZOLACJA P.WILGOCIOWA NA GRUNCIE SYSTEMOWYM (WYTYCZNA 1)		
ŚCIANA ŻELBETOWA		25,0
IZOLACJA P.WILGOCIOWA SYSTEMOWA (WYTYCZNA 10), WARSTWA PODKŁADOWA KOTWIONA DO ŚCIANY BUD. ISTNIEJĄCEGO POPRZEZ WKŁAD DYLATACYJNY (POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS)		
POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS		3,0
ODSŁONIĘTĄ ŚCIANĘ BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO ZABEZPIECZYĆ NOWĄ IZOLACJĄ PRZECWWODNĄ (WYTYCZNA 11)		

S1.11

ŚCIANA ZELBETOWA gr 25cm, SZYBU WINDOWEGO

REI - wg.rys.	U=0,373W/m2K	—dB
ZASYP GRUNTOWY		
FOLIA KUBEŁKOWA		
IZOLACJA TERMICZNA – POLISTYREN EKSTRUDOWANY U=0,036 DO GŁĘBOKOŚCI 1,5m		8,0
IZOLACJA P.WILGOCIOWA NA GRUNCIE SYSTEMOWYM (WYTYCZNA 2)		
ŚCIANA ŻELBETOWA ZATARTA NA GŁADKO PONIŻEJ POZIOMY WYLEWKI MALOWANE GRUNTEM SYSTEMOWYM		25,0

S1.12

ŚCIANA ZELBETOWA gr 25cm, ZEWN. DOCIEPLONA, PAS PRZYGRUNTOWY h=40cm

REI - wg.rys.	U=0,248W/m2K	—dB
TYNKI MINERALNY SILIKATOWY NA SIATCE		0,5
IZOLACJA TERMICZNA POLISTYREN EKSTRUDOWANY λ= 0,034 W/mK,		12,0
IZOLACJA P.WILGOCIOWA NA GRUNCIE SYSTEMOWYM (TYP 1) DO WYSOKOŚCI 40cm NAD PRZYLEGŁYM TERENEM		
ŚCIANA ŻELBETOWA ZATARTA NA GŁADKO		25,0

S1.13

ŚCIANA ZELBETOWA gr 25cm, ZEWN. DOCIEPLONA,

REI - wg.rys.	U=0,248W/m2K	—dB
TYNKI MINERALNY SILIKATOWY NA SIATCE		0,5
IZOLACJA TERMICZNA – STYROPIAN EPS 070–038 λD= 0,038 W/mK,		15,0
ŚCIANA ŻELBETOWA ZATARTA NA GŁADKO		25,0

S1.14

ŚCIANA ZELBETOWA gr 25cm, ZEWN. DOCIEPLONA,

REI - wg.rys.	U=0,248W/m2K	—dB
TYNKI MINERALNY SILIKATOWY NA SIATCE		0,5
IZOLACJA TERMICZNA – STYROPIAN EPS 070–038 λD= 0,038 W/mK,		15,0
ŚCIANA ŻELBETOWA ZATARTA NA GŁADKO		25,0
TYNK WEWNĘTRZNY CEM–WAP. Z GŁADZIĄ GIPSOWĄ LUB WAPIENNĄ (WYTYCZNA 4)		1,0

S1.14'

ŚCIANA ZELBETOWA gr 25cm, ZEWN. DOCIEPLONA,

REI - wg.rys.	U=0,220W/m2K	—dB
TYNKI MINERALNY SILIKATOWY NA SIATCE		0,5
IZOLACJA TERMICZNA – STYROPIAN EPS 070–038 λD= 0,038 W/mK,		17,0
ŚCIANA ZELBETOWA ZATARTA NA GŁADKO		25,0
TYNK WEWNĘTRZNY CEM–WAP. Z GŁADZIĄ GIPSOWĄ LUB WAPIENNĄ (WYTYCZNA 4)		1,0

S1.15

ŚCIANA ZELBETOWA gr 25cm, ZEWN. ATTYKOWA

REI - wg.rys.	U=—W/m2K	—dB
TYNKI MINERALNY SILIKATOWY NA SIATCE		0,5
IZOLACJA TERMICZNA – STYROPIAN EPS 070–038 λD= 0,038 W/mK,		15,0
ŚCIANA ŻELBETOWA		25,0
PAROIZOLACJA FOLIA PE 0,2mm		
IZOLACJA TERMICZNA – WEŁNA MINERALNA SKALNA HYDROFOBOWA λD= 0,040 W/mK, ARKUSZE SZTYWNE, MOCOWANA MECHANICZNIE (WYTYCZNA 5)		10,0
IZOLACJA PRZECIWWODNA SYSTEMOWA (WYTYCZNA 3) WYWINIĘTA NA ŚCIANĘ ATTYKOWĄ		

S1.15'

ŚCIANA ZELBETOWA gr 25cm, ZEWN. ATTYKOWA

REI - wg.rys.	U=—W/m2K	—dB
TYNKI MINERALNY SILIKATOWY NA SIATCE		0,5
IZOLACJA TERMICZNA – STYROPIAN EPS 070–038 λD= 0,038 W/mK,		17,0
ŚCIANA ŻELBETOWA		25,0
PAROIZOLACJA FOLIA PE 0,2mm		
IZOLACJA TERMICZNA – WEŁNA MINERALNA SKALNA HYDROFOBOWA λD= 0,040 W/mK, ARKUSZE SZTYWNE, MOCOWANA MECHANICZNIE (WYTYCZNA 5)		10,0
IZOLACJA PRZECIWWODNA SYSTEMOWA (WYTYCZNA 3) WYWINIĘTA NA ŚCIANĘ ATTYKOWĄ		

S1.16

ŚCIANA ZELBETOWA gr 25cm, ZEWN. ATTYKOWA - DYLATACYJNA

REI - wg.rys.	U=—W/m2K	—dB
SCIANA BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO		
DYLATACJA–STYROPIAN		3,0
ŚCIANA ŻELBETOWA		25,0
PAROIZOLACJA FOLIA PE 0,2mm		
IZOLACJA TERMICZNA – WEŁNA MINERALNA SKALNA HYDROFOBOWA λD= 0,040 W/mK, ARKUSZE SZTYWNE, MOCOWANA MECHANICZNIE (WYTYCZNA 5)		10,0
IZOLACJA PRZECIWWODNA SYSTEMOWA (WYTYCZNA 3) WYWINIĘTA NA ŚCIANĘ ATTYKOWĄ		

S1.16'

ŚCIANA ZELBETOWA gr 25cm, ZEWN. ATTYKOWA - DYLATACYJNA

REI - wg.rys.	U=—W/m2K	—dB
SCIANA BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO		
DYLATACJA–STYROPIAN		5,0
ŚCIANA ŻELBETOWA		25,0
PAROIZOLACJA FOLIA PE 0,2mm		
IZOLACJA TERMICZNA – WEŁNA MINERALNA SKALNA HYDROFOBOWA λD= 0,040 W/mK, ARKUSZE SZTYWNE, MOCOWANA MECHANICZNIE (WYTYCZNA 5)		10,0
IZOLACJA PRZECIWWODNA SYSTEMOWA (WYTYCZNA 3) WYWINIĘTA NA ŚCIANĘ ATTYKOWĄ		

S1.16"

ŚCIANA ZELBETOWA gr 25cm, ZEWN. ATTYKOWA - DYLATACYJNA

REI - wg.rys.	U=—W/m2K	—dB
SCIANA BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO		
DYLATACJA–STYROPIAN		5,0
ŚCIANA ŻELBETOWA		25,0
TYNK WEWNĘTRZNY CEM–WAP. Z GŁADZIĄ GIPSOWĄ LUB WAPIENNĄ (WYTYCZNA 4)		1,0

S1.16'''

ŚCIANA ZELBETOWA gr 25cm, ZEWN. ATTYKOWA - DYLATACYJNA

REI - wg.rys.	U=—W/m2K	—dB
SCIANA BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO		
DYLATACJA–STYROPIAN		7,0
ŚCIANA ŻELBETOWA		25,0
TYNK WEWNĘTRZNY CEM–WAP. Z GŁADZIĄ GIPSOWĄ LUB WAPIENNĄ (WYTYCZNA 4)		1,0

S1.17

ŚCIANA ZELBETOWA gr 25cm, ZEWNĘTRZNA, PRZYSTROPOWA, OKŁADZINA CERAMICZNA

REI - wg.rys.	U=0,245W/m2K	—dB
KSZTAŁTKA CERAMICZNA NA RUSZCIE SYSTEMOWYM		3,0
SZCZELINA WENTYLACYJNA		2.0
IZOLACJA PRZECIWWODNA SYSTEMOWA (WYTYCZNA 3) WYWINIĘTA NA ŚCIANĘ		
IZOLACJA TERMICZNA – WEŁNA MINERALNA SZKLANA HYDROFOBOWA λD= 0,035 W/mK Z INTEGRALNYM WELNEM WIERZCHNIEGO KRYCIA MOCOWANA MECHANICZNIE		15,0
ŚCIANA ŻELBETOWA		25,0
TYNK WEWNĘTRZNY CEM–WAP. Z GŁADZIĄ GIPSOWĄ LUB WAPIENNĄ (WYTYCZNA 4)		1,0

S1.18

ŚCIANA ZELBETOWA gr 25cm, ZEWNĘTRZNA, PRZYSTROPOWA, OKŁADZINA WŁOKNOCEMENTOWA

REI - wg.rys.	U=0,262W/m2K	—dB
PŁYTA WŁÓKNOCEMENTOWA NA RUSZCIE SYSTEMOWYM GR 8mm KLEJONA DO RUSZTU		0,8
SZCZELINA WENTYLACYJNA		2.0
IZOLACJA PRZECIWWODNA SYSTEMOWA (WYTYCZNA 3) WYWINIĘTA NA ŚCIANĘ		
IZOLACJA TERMICZNA – WEŁNA MINERALNA SZKLANA HYDROFOBOWA λD= 0,035 W/mK Z INTEGRALNYM WELNEM WIERZCHNIEGO KRYCIA MOCOWANA MECHANICZNIE		15,0
ŚCIANA ŻELBETOWA		25,0
PAROIZOLACJA FOLIA PE 0.2mm		
IZOLACJA TERMICZNA – WEŁNA MINERALNA SKALNA HYDROFOBOWA λD= 0,040 W/mK, ARKUSZE SZTYWNE, MOCOWANA MECHANICZNIE (WYTYCZNA 5)		10,0
IZOLACJA PRZECIWWODNA SYSTEMOWA (WYTYCZNA 3) WYWINIĘTA NA ŚCIANĘ ATTYKOWĄ		

S1.19

ŚCIANA ZELBETOWA gr 25cm, ZEWNĘTRZNA, ATTYKOWA, OKŁADZINA WŁÓKNOCEMENTOWA

REI - wg.rys	U=—W/m2K	—dB
PŁYTA WŁÓKNOCEMENTOWA NA RUSZCIE SYSTEMOWYM GR 8mm KLEJONA DO RUSZTU		0,8
SZCZELINA WENTYLACYJNA		2.0
IZOLACJA TERMICZNA – WEŁNA MINERALNA SZKLANA HYDROFOBOWA λD= 0,035 W/mK Z INTEGRALNYM WELNEM WIERZCHNIEGO KRYCIA MOCOWANA MECHANICZNIE		15,0
ŚCIANA ŻELBETOWA		25,0
PAROIZOLACJA FOLIA PE 0.2mm		
IZOLACJA TERMICZNA – WEŁNA MINERALNA SKALNA HYDROFOBOWA λD= 0,040 W/mK, ARKUSZE SZTYWNE, MOCOWANA MECHANICZNIE (WYTYCZNA 5)		10,0
IZOLACJA PRZECIWWODNA SYSTEMOWA (WYTYCZNA 3) WYWINIĘTA NA ŚCIANĘ ATTYKOWĄ		

WYTYCZNE SYSTEMOWE

WYTYCZNA 1 - IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH WYKONANA JAKO POWŁOKOWA NA GRUNCIE SYSTEMOWYM NP SYSTEM f-my ICOPAL (2x SIPLAST FUNDAMENT SZYBKA IZOLACJA SBS NA GRUNCIE SYSTEMOWYM SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS) LUB RÓWNOWAŻNA, W STREFIE PRZYPOSADZKOWEJ CIĄGŁOŚĆ ZAPENIĆ WKLEJKĄ Z PAPY TYPU FUNDAMENT SBS ŁĄCZONĄ SYSTEMOWO Z PROFILAMI ZESTAWÓW

WYTYCZNA 2 - IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA PODŁÓG NA GRUNCIE

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA PODŁÓG NA GRUNCIE WYKONANA JAKO SYSTEMOWA Z WARSTWY PAPY (papa kauczukowo-żywiczno-asfaltowa typu T, na osnowie z włókniny poliestrowej o zwiększonej odporności na przebicie dynamiczne i statyczne, z asfaltem modyfikowanym elastomeram) NA PODKŁADZIE SYSTEMOWYM np. f-my ICOPAL (PAPA FUNDAMENT SZYBKI PROFIL SBS NA GRUNCIE SYSTEMOWYM SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS) LUB RÓWNOWAŻNA

WYTYCZNA 3 - IZOLACJA PRZECIWWODNA STROPODACHU

IZOLACJA PRZECIWWODNA STROPODACHU WYKONANA JAKO MEMBRANA 2xPAPA (papa na osnowie z włókniny poliestrowej z obustronną powłoką masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym) SYSTEM EXTRADACH f-my ICOPAL (PAPA PODKŁADOWA MOCOWANA MECHANICZNIE GLASBIT G200 S40, WARSTWA WIERZCHNIA PAPA ZGRZEWALNA EXTRADACH TOP 5,2 SZYBKI PROFIL SBS, MOŻLIWE JEST ZASTOSOWANIE PAROIZOLACJI SYSTEMOWEJ W FORMIE MEMBRANY BITUMICZNEJ GLASBIT G200 S40NA GRUNCIE SYSTEMOWYM) LUB RÓWNOWAŻNA,

WYTYCZNA 4 - WYKOŃCZENIE ŚCIAN

TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE KAT. III Z GŁADZIĄ GIPSOWĄ LUB WAPIENNĄ LUB TYNKI GIPSOWE, DOPUSZCZA SIĘ WYKONANIE TYNKÓW SYSTEMOWYCH CIENKOWARSTWOWYCH ZGODNIE Z WYTYCZNYMI SYSTEMU WYKONANIA ŚCIAN, W POMIESZCZENIACH MOKRYCH POD PŁYTKAMI NA ŚCIANACH WYKONAĆ IZOLACJĘ PRZECIWWILGOCIOWĄ PODPŁYTKOWĄ SYSTEMOWĄ, WIELKOŚĆ MEMBRANY IZOLACYJNEJ PODPŁYTKOWEJ WYKNAĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI NORMOWYMI (ODLEGŁOŚĆ OD PRZYBORÓW WODY, PUNKTÓW ELEKTRYCZNYCH I MOŻLIWOŚCI ROZPRYSKU)

WYTYCZNA 5 - IZOLACJA TERMICZNA STROPODACHU

IZOLACJĘ TERMICZNĄ STROPODACHU WYKONAĆ Z WEŁNY MINERALNEJ SKALNEJ W POSTACI ARKUSZY PŁASKICH I ARKUSZY PROFILOWANYCH - SPADKOWYCH NACHYLENIE 2% NP. DACHROCK MAX I DACHROCK SP LUB RÓWNOWAŻNYCH

WYTYCZNA 6 - PODŁOGI

WSZYSTKIE PODŁOGI WYKONAĆ JAKO PŁYWAJĄCE

WYTYCZNA 7 -IMPREGNACJA WYLEWEK WEWNĘTRZNYCH

WYLEWKĘ IMPREGNOWAĆ IMPREGNATEM EPOKSYDOWYM ROZPUSZCZALNIKOWYM DLA UZYSKANIA POWIERZCHNI NIEPYLĄCEJ

WYTYCZNA 8 -IMPREGNACJA WYLEWEK WENTYLATORNI

WYLEWKĘ IMPREGNOWAĆ IMPREGNATEM HYDROFOBIZUJĄCYM np. NANOFROST f-my BAUTECH lub równoważną.

WYTYCZNA 9 - USZCZELNIENIE DYLATACJI

USZCZELNIENIE DYLATACJI POŚREDNICH (DYLATACJE FUNDAMENTÓW CENTRAL WENTYLACYJNYCH) ORAZ DYLATACJĘ OBWODOWĄ WYKONAĆ JAKO SYSTEMOWĄ SZNUREM USZCZELNIAJĄCYM WGRZEWANYM np. Siplast Klej Szybki Styk SBS f-my ICOPAL LUB RÓWNOWAŻNA.

WYTYCZNA 11 - IZOLACJA SCIANY BUD. ISTNIEJĄCEGO

USZCZELNIENIE WYKONAĆ W POSTACI POWŁOKI NP., AQUAFIN 2K NA GRUNCIE SYSTEMOWYM f-my SCHOMBURG LUB RÓWNOWAŻNEJ, POWIERZCHNIĘ ŚCIANY OCZYŚCIĆ, USUNĄĆ ODSPOJONE FRAGMENTY ŚCINY, WYKONAĆ NAPRAWĘ I WYRÓWNANIE POWIERZCHNI ZAPRAWĄ NAPRAWCZĄ, A NASTĘPNIE WYKONAĆ NOWĄ IZOLACJĘ. DYLATACJE WYKONAĆ Z PŁYT POLISTYRENU EKSTRUDOWANEGO gr.3cm, W DOLNEJ STREFIE ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ, ORAZ W STREFIE PRZYPOSADKOWEJ W POZIOMIE PARTERU, "WYKLEJIĆ PAPĘ IZOLACJI POZIOMEK NA ŚCINĘ BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO

WYTYCZNA 12 - IZOLACJA SCIANY SZYBU WINDOWEGO

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA WYKONANA JAKO SYSTEMOWA Z WARSTWY PAPY (papa kauczukowo-żywiczno-asfaltowa typu T, na osnowie z włókniny poliestrowej o zwiększonej odporności na przebicie dynamiczne i statyczne, z asfaltem modyfikowanym elastomeram) NA PODKŁADZIE SYSTEMOWYM np. f-my ICOPAL (PAPA FUNDAMENT SZYBKI PROFIL SBS NA GRUNCIE SYSTEMOWYM SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS) LUB RÓWNOWAŻNA

WYTYCZNA 13 -CHUDE BETONY

WARSTWY PODBUDOWY WYKONAĆ Z CHUDEGO BETONU (C12/15) POD ŁAWĄ WYKONAĆ PODKŁAD IZOLUJĄCY Z 1X PAPA (PAPA TYPU FUNDAMENT SBS f-my ICOPAL (papa kauczukowo-żywiczno-asfaltowa typu T, na osnowie z włókniny poliestrowej o zwiększonej odporności na przebicie dynamiczne i statyczne, z asfaltem modyfikowanym elastomeram) LUB RÓWNOWAŻNA)

WYTYCZNA 14 - ZABUDOWY GK

ŚCIANKĘ WYKONAĆ Z PŁYT GIPSOWOKARTONOWYCH NP W SYSTEMIE RIGIMETR f-my RIGIPS, WYTYCZNE SZCZEGÓŁOWE WG SPISU WARSTW WYKOŃCZENIA "WK"

WYTYCZNA 15 - ZABUDOWY GK/PB

EKRAN OCHRONY RADIOLOGICZNEJ WYKONAĆ Z PŁYT Z WKŁADKĄ OŁOWIANĄ ZGDONIE Z PROJEKTEM OSŁON RADIOLOGICZNYCH. PŁYTY MONTOWAĆ NA RUSZCIE SYSTEMOWYM STALOWYM, WYTYCZNE SZCZEGÓŁOWE WG SPISU WARSTW WYKOŃCZENIA "WK"

WYTYCZNA 16 - ZABUDOWY GKF EI120

ŚCIANKĘ PONAD SUFITEM PODWIESZANYM WYKONAĆ Z PŁYT GIPSOWOKARTONOWYCH NP W SYSTEMIE RIGIMETR f-my RIGIPS O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI120

UWAGA - ZADASZENIA SZKLANE

DOBÓR SZKŁA (GRUBOŚCI I WIELKOŚCI PŁYT SZKLANYCH) I KONSTRUKCJI MONTAŻU DOBRAĆ WG. ZAPROPONOWANEGO SYSTEMU I UZGODNIĆ Z ARCHITEKTEM

AKKA
Pracownia Architektoniczna
31-153 Kraków, ul. Szlak 65
www.akka-architekci.pl
tel./fax. +48 (12) 632 18 53

INWESTOR	Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie Ul. Szpitalna13, 33-100 Tarnów
ADRES INWESTYCJI	dz. nr 137/1, 130/5, 73/10, 125/13, obr.164
TEMAT PROJEKTU	**PROJEKT WYKONAWCZY** **ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ZESPOŁU SZPITALNEGO DLA SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA IM. E. SZCZEKLIKA W TARNOWIE PRZY UL. SZPITALNEJ 13**
TEMAT RYSUNKU	**ZESTAWIENIE PRZEGRÓD BUDOWLANYCH**
BRANŻA	ARCHITEKTURA
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY
NR RYS.	**A28-ZPB**

PROJEKANT:
mgr inż. arch. **Agata Kita Kosowska**
Upr. MPOIA/058/2009
mgr inż. arch. **Andrzej Kosowski**
Upr. MPOIA/011/2004

SKALA	REWIZJA	KOD PROJEKTU	DATA
—-	000	1330	2013.12

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4 LUTEGO 1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. 00.80.904 Z POZ.ZM.). I NIE MOŻE BYC KOPIOWANY ANI ROZPOWSZECHNIANY BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORÓW

PLIK NR: PLIK