S2

ŚCIANA Z BETONU KOMÓRKOWEGO gr 25cm, WEWNĘRZNA

REI - wg.rys.	U=—W/m2K	.....dB
TYNK WEWNĘTRZNY CEM-WAP. Z GŁADZIĄ GIPSOWĄ LUB WAPIENNĄ (WYTYCZNA 4)		1,0
ŚCIANA Z BETONU KOMÓRKOWEGO		25,0
TYNK WEWNĘTRZNY CEM-WAP. Z GŁADZIĄ GIPSOWĄ LUB WAPIENNĄ (WYTYCZNA 4)		1,0

S2'

ŚCIANA Z BETONU KOMÓRKOWEGO gr 25cm, WEWNĘRZNA

REI - wg.rys.	U=—W/m2K	.....dB
TYNK WEWNĘTRZNY CEM-WAP. Z GŁADZIĄ GIPSOWĄ LUB WAPIENNĄ (WYTYCZNA 4)		1,0
ŚCIANA Z BETONU KOMÓRKOWEGO		25,0

S2"

ŚCIANA Z BETONU KOMÓRKOWEGO gr 25cm, TECHNICZNA

REI - wg.rys.	U=....W/m2K	—dB
ŚCIANA Z BETONU KOMÓRKOWEGO		25,0

S2.1

ŚCIANA Z BETONU KOMÓRKOWEGO gr 25cm, ZEWNĘRZNA, DOCIEPLONA, PAS PRZYGRUNTOWY h=40cm, OKŁADZINA WŁÓKNOCEMENTOWA

REI - wg.rys.	U=0.170W/m2K	—dB
PŁYTA WŁÓKNOCEMENTOWA NA RUSZCIE SYSTEMOWYM GR 8mm KLEJONA DO RUSZTU		0,8
SZCZELINA WENTYLACYJNA		2,0
IZOLACJA TERMICZNA – WEŁNA MINERALNA SZKLANA HYDROFOBOWA λD= 0,035 W/mK Z INTEGRALNYM WEŁNEM WIERZCHNIEGO KRYCIA MOCOWANA MECHANICZNIE		15,0
IZOLACJA P.WILGOCIOWA NA GRUNCIE SYSTEMOWYM (WYTYCZNA 1), DO WYS. 40cm NAD TEREN		
ŚCIANA Z BETONU KOMÓRKOWEGO		25,0
TYNK WEWNĘTRZNY CEM-WAP. Z GŁADZIĄ GIPSOWĄ LUB WAPIENNĄ (WYTYCZNA 4)		1,0

S2.2

ŚCIANA Z BETONU KOMÓRKOWEGO gr 25cm, ZEWNĘRZNA, DOCIEPLONAOKŁADZINA WŁÓKNOCEMENTOWA

REI - wg.rys.	U=0,170W/m2K	—dB
PŁYTA WŁÓKNOCEMENTOWA NA RUSZCIE SYSTEMOWYM GR 8mm KLEJONA DO RUSZTU		0,8
SZCZELINA WENTYLACYJNA		2,0
IZOLACJA TERMICZNA – WEŁNA MINERALNA SZKLANA HYDROFOBOWA λD= 0,035 W/mK Z INTEGRALNYM WEŁNEM WIERZCHNIEGO KRYCIA MOCOWANA MECHANICZNIE (WYTYCZNA 5)		15,0
ŚCIANA Z BETONU KOMÓRKOWEGO		25,0
TYNK WEWNĘTRZNY CEM-WAP. Z GŁADZIĄ GIPSOWĄ LUB WAPIENNĄ (WYTYCZNA 4)		1,0

S2.3

ŚCIANA Z BETONU KOMÓRKOWEGO gr 25cm, COKÓŁ CENTRAL WENTYLACYJNYCH

REI.....	U=—W/m2K	—dB
IZOLACJA PRZECIWWODNA SYSTEMOWA (WYTYCZNA 3) WYWINIĘTA NA ŚCIANĘ		
IZOLACJA TERMICZNA – WEŁNA MINERALNA SKALNA HYDROFOBOWA λD= 0,040 W/mK, ARKUSZE SZTYWNE, MOCOWANA MECHANICZNIE (WYTYCZNA 5)		10,0
ŚCIANA Z BETONU KOMÓRKOWEGO		25,0
IZOLACJA TERMICZNA – WEŁNA MINERALNA SKALNA HYDROFOBOWA λD= 0,040 W/mK, ARKUSZE SZTYWNE, MOCOWANA MECHANICZNIE (WYTYCZNA 5)		10,0
IZOLACJA PRZECIWWODNA SYSTEMOWA (WYTYCZNA 3) WYWINIĘTA NA ŚCIANĘ		

S2.4

ŚCIANA Z BETONU KOMÓRKOWEGO gr 12cm, COKÓŁ

REI.....	U=....W/m2K	—dB
IZOLACJA PRZECIWWODNA SYSTEMOWA (WYTYCZNA 3) WYWINIĘTA NA ŚCIANĘ		
IZOLACJA TERMICZNA – WEŁNA MINERALNA SKALNA HYDROFOBOWA λD= 0,040 W/mK, ARKUSZE SZTYWNE, MOCOWANA MECHANICZNIE (WYTYCZNA 5)		10,0
ŚCIANA Z BETONU KOMÓRKOWEGO, OBUDOWA SŁUPA STALOWGO		12,0

S3

ŚCIANA DZIAŁOWA Z BETONU KOMÓRKOWEGO gr 12cm, WEWNĘRZNA

REI.....	U=—W/m2K	.....dB
TYNK WEWNĘTRZNY CEM-WAP. Z GŁADZIĄ GIPSOWĄ LUB WAPIENNĄ (WYTYCZNA 4)		1,0
ŚCIANA Z BETONU KOMÓRKOWEGO		12,0
TYNK WEWNĘTRZNY CEM-WAP. Z GŁADZIĄ GIPSOWĄ LUB WAPIENNĄ (WYTYCZNA 4)		1,0

S6

DOCIEPLENIE SŁUPÓW

REI...	U=—W/m2K	—dB
TYNKI MINERALNY SILIKATOWY NA SIATCE		0,5
IZOLACJA TERMICZNA – WEŁNA MINERALNA SKALNA HYDROFOBOWA λD= 0,040 W/mK,		5,0
SŁUP ŻELBETOWY WG. PROJ. KONSTRUKCJI PODZIEMNA CZĘŚĆ KONSTRUKCJI DO WYSOKOSCI 40cm NAD POZIOM TERENU ZABEZPIECZYĆ PRZECIWWILGOCIOWO IZOLACJA (WYTYCZNA 1)		25,0
PONIEJ TERENU SŁUP IZOLOWAĆ PRZECIWILGOCIOWO (WYTYCZNA 1)		0,0

Wk1

OBUDOWA SYSTEMOWA Z PŁYT GK NA RUSZCIE SYSTEMOWYM

REI.....	U=—W/m2K	.....dB
PŁYTA GKFx2 (WYTYCZNA 14)		3,0
RUSZT SYSTEMOWY STALOWY SZER. 50mm—CW50		5,0

Wk2

OBUDOWA SYSTEMOWA Z PŁYT GK/PB NA RUSZCIE SYSTEMOWYM

REI.....	U=—W/m2K	.....dB
PŁYTA GK Z WKŁADKĄ OŁOWIANĄ (WYTYCZNA 15)		2,0
RUSZT SYSTEMOWY STALOWY SZER. 50mm—CW50		5,0

Wk3

OBUDOWA SYSTEMOWA Z PŁYT GK NA RUSZCIE SYSTEMOWYM

EI120	U=—W/m2K	.....dB
PŁYTA GKFx2 (WYTYCZNA 16)		3,0
RUSZT SYSTEMOWY STALOWY SZER. CW100 Z WYPEŁNIENIEM WEŁNĄ MINERALNĄ SZKLANĄ		10,0

WK4

DETAL WYKOŃCZENIA DACHU

NR.POM.: ...

REI-	U=—W/m2K	—dB
PANEL STALOWY TYPU LAMBDA L25, gr. 0,5mm		
WARSTWA SEPARACYJNA DO UKŁADANIA POD BLACHĄ (MATA STRUKTURALNA)		
MEMBRANA WIERZCHNIEGO KRYCIA NP METAL ROOF LUB RÓWNOWAŻNE		
DESKOWANIE PEŁNE		2,0
ŁATY DREWNIANE DREWNIANE 5X5cm		12,0
DESKOWANIE PEŁNE		2,0
ŁATY DREWNIANE DREWNIANE 6X15x30cm MOCOWANE PIONOWO CO 65cm		15,0
WYPEŁNIENIE WEŁNĄ MINERALNĄ SZKLANĄ λD= 0,033 W/mK,POMIĘDZY KROKWIAMI		15,0/10,0
BELKA ŻELBETOWA ZATARTA NA GŁADKO		25,0
SUFIT PODWIESZANY NA RUSZCIE SYSTEMOWYM		

Dt1

OSŁONA CENTRAL WENTYLACYJNYCH

REI -	U=—W/m2K	—dB
SYSTEM PANELI OSŁONOWYCH NA RYSZCIE SYSTEMOWYM NP. 84R f-my HUNTER DOUGLAS lub równoważne		

Dt2

OKŁADZINA WŁÓKNOCEMENTOWA

REI - wg.rys	U=—W/m2K	—dB
PŁYTA WŁÓKNOCEMENTOWA NA RUSZCIE SYSTEMOWYM GR 8mm KLEJONA DO RUSZTU		0,8

Dt.3

ŚCIANA Z BETONU KOMÓRKOWEGO gr 12cm, COKÓŁ KANAŁÓW WENT.

REI.....	U=....W/m2K	—dB
IZOLACJA PRZECIWWODNA SYSTEMOWA (WYTYCZNA 3) WYWINIĘTA NA ŚCIANĘ		
IZOLACJA TERMICZNA – WEŁNA MINERALNA SKALNA HYDROFOBOWA λD= 0,040 W/mK, ARKUSZE SZTYWNE, MOCOWANA MECHANICZNIE (WYTYCZNA 5)		10,0
ŚCIANA Z BETONU KOMÓRKOWEGO, OBUDOWA KANEU WENTYLACYJNEGO		15,0

Dt.4

OBUDOWA BELEK ŁACZNIKÓW

REI.....	U=....W/m2K	—dB
PANEL ALUMINIOWY WARSTWOWY NA RUSZCIE SYSTEMOWYM		0,3
IZOLACJA TERMICZNA – WEŁNA MINERALNA SZKLANA HYDROFOBOWA λD= 0,035 W/mK Z INTEGRALNYM WELNEM WIERZCHNIEGO KRYCIA MOCOWANA MECHANICZNIE		12,0
BELKA ŻELBETOWA WG. PROJ. KONSTRUKCJI		

Dt.5

IZOLACJA TERMICZNA ZA ŚCIANĄ KURTYNOWĄ

REI.....	U=....W/m2K	—dB
SCIANA KURTYNOWA PROFILE MB SR50 SZKLONA SZKŁEM NIETRANSPARENTNYM		
IZOLACJA TERMICZNA – WEŁNA MINERALNA SZKLANA HYDROFOBOWA λD= 0,035 W/mK		8,0

Dt.6

OBUDOWA SCIANY WJAZDU

REI.....	U=....W/m2K	—dB
PŁYTA WŁÓKNOCEMENTOWA NA RUSZCIE SYSTEMOWYM GR 8mm KLEJONA DO RUSZTU		
IZOLACJA P.WILGOCIOWA NA GRUNCIE SYSTEMOWYM (WYTYCZNA 1),		
SCIANA ŻELBETOWA WG. PROJ. KONSTRUKCJI		

D1

DACH WENTYLATORNI

NR.POM.: ...

REI...	U=....W/m2K	—dB
BLACHA STALOWA TRAPEZOWA T35 gr. 0,7mm		
ŁATY 6x4		4,0
KROKWIE DREWNIANE 8X12cm		12,0
KONSTRUKCJA WSPORCZA Z PROFILI STALOWYCH HEA 140		14,0
GŁÓWNA RAMA KONSTRUKCYJNA PROFILE STALOWE HEB 240		24,0

D2

ZADASZENIE PODJAZDU

NR.POM.: ...

REI...	U=....W/m2K	—dB
SZKŁO BEZPIECZNE (HARTOWANYM LAMINOWANYM VSG/ESG 10.10.4) NA KONSTRUKCJI STALOWEJ WG. PROJ. KONSTRUKCJI MOCOWANIE SZKŁA SYSTEM SPYDER		

D3

DACH ŁĄCZNIKA PRZY BUD. ADMINISTRACJI

NR.POM.: ...

REI...	U=0.241W/m2K	—dB
PANEL STALOWY TYPU LAMBDA L25, gr. 0,5mm		
WARSTWA SEPARACYJNA DO UKŁADANIA POD BLACHĄ (MATA STRUKTURALNA)		
MEMBRANA WIERZCHNIEGO KRYCIA NP METAL ROOF LUB RÓWNOWAŻNE		
DESKOWANIE PEŁNE		2,0
KROKWIE DREWNIANE 8X12cm		12,0
WYPEŁNIENIE WEŁNĄ MINERALNĄ SZKLANĄ λD= 0,033 W/mK,POMIĘDZY KROKWIAMI		12,0
WYPEŁNIENIE WEŁNĄ MINERALNĄ SZKLANĄ λD= 0,033 W/mK,POMIĘDZY KONSTRUKCJĄ NOŚNĄ PŁYT GKF		5,0
PAROIZOLACJA FOLIA PE=0,2mm		0,0
PŁYTA GKF 15mm NA RUSZCIE SYSTEMOWYM		1,5

D4

DACH ŁĄCZNIKA

NR.POM.: ...

R60	U=0,280W/m2K	—dB
PANEL STALOWY TYPU LAMBDA L25, gr. 0,5mm		
WARSTWA SEPARACYJNA DO UKŁADANIA POD BLACHĄ (MATA STRUKTURALNA)		
MEMBRANA WIERZCHNIEGO KRYCIA NP METAL ROOF LUB RÓWNOWAŻNE		
DESKOWANIE PEŁNE		2,0
KROKWIE DREWNIANE 8X12cm CO 60cm		12,0
WYPEŁNIENIE WEŁNĄ MINERALNĄ SZKLANĄ λD= 0,033 W/mK,POMIĘDZY KROKWIAMI		15,0
PAROIZOLACJA FOLIA PE=0,2mm		
PŁYTA ŻELBETOWA ZATARTA NA GŁADKO		15,0
PRZESTRZEŃ INSTALACYJNA		
SUFIT PODWIESZANY NA RUSZCIE SYSTEMOWYM		

ZS1

SCIANA PRZESZKLONA SYSTEMOWA

REI...	U=—W/m2K	—dB
SCIANA SŁUPOWO—RYGLOWA NA PROFILACH MBSR—50,		
ZESTAWY SZKLANE JEDNOKOMOROWE SZKŁO.....		
DOKŁADNE PARAMETRY ZESTAWÓW WG. ZESTAWIENIA ŚLUSARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ		

P1

POSADZKA NA GRUNCIE - GRES

NR.POM.: ...

R—	U=0,224W/m2K	—dB
GRES—WG. OPISU POMIESZCZEŃ NA KLEJU SYSTEMOWYM I WARSTWIĘ WYRÓWANWCZEJ		2,0
WYLEWKA CEMENETOWA ZBROJONA SIATKĄ ø3mm 10x10cm, BETON C20/25,		6,0
FOLIA BUDOWLANA 0,2 PE KLEJONA NA ZAKŁAD (WARSTWA ROZDZIELCZA)		
IZOL.TERMICZNA POLISTYREN EKSTRUDOWANY λD= 0,035 W/MK, 500kPa		14,0
IZOLACJA P.WILGOCIOWA SYSTEMOWA (WYTYCZNA 2)		
CHUDY BETON (C12/15)		20,0
POSPÓŁKA STABILIOZOWANA CEMENETEM NA ZASYPIE ZAGĘSZCZANYM		20,0

P1.1

POSADZKA NA GRUNCIE, GRES, OGRZEWANIE PODŁOGOWE

NR.POM.: ...

R—	U=0.249W/m2K	—dB
GRES—WG. OPISU POMIESZCZEŃ NA KLEJU SYSTEMOWYM I WARSTWIE WYRÓWNAWCZEJ		2,0
WYLEWKA CEMENETOWA ZBROJONA SIATKĄ ø3mm 10x10cm, BETON C20/25, PROWADZENIE PRZEWODÓW GRZEWCZYCH		7,0
FOLIA BUDOWLANA 0,2 PE KLEJONA NA ZAKŁAD (WARSTWA ROZDZIELCZA)		
IZOLACJA TERMICZNA – POLISTYREN EKSTRUDOWANY λ= 0,034 W/mK, 500kPa		13,0
IZOLACJA P.WILGOCIOWA SYSTEMOWA (WYTYCZNA 2)		
CHUDY BETON (C12/15)		20,0
POSPÓŁKA STABILIOZOWANA CEMENETEM		20,0

P1.2

POSADZKA NA GRUNCIE, PCV

NR.POM.: ...

R—	U=0,224W/m2K	—dB
WYKŁADZINA PCV—WG. OPISU POMIESZCZEŃ NA KLEJU SYSTEMOWYM I WARSTWIE WYRÓWANWCZEJ		2,0
WYLEWKA CEMENETOWA ZBROJONA SIATKĄ ø3mm 10x10cm, BETON C20/25		6,0
FOLIA BUDOWLANA 0,2 PE KLEJONA NA ZAKŁAD (WARSTWA ROZDZIELCZA)		
IZOLACJA TERMICZNA – POLISTYREN EKSTRUDOWANY λ= 0,034 W/mK, 500kPa		14,0
IZOLACJA P.WILGOCIOWA SYSTEMOWA (WYTYCZNA 2)		
CHUDY BETON (C12/15)		20,0
POSPÓŁKA STABILIOZOWANA CEMENETEM		20,0

P1.3

POSADZKA NA GRUNCIE - GRES, POMIESZCZENIA MOKRE

NR.POM.: ...

R—	U=0.224W/m2K	—dB
GRES, ANTYPOŚLIZGOWY—WG. OPISU POMIESZCZEŃ NA KLEJU SYSTEMOWYM I WARSTWIE WYRÓWANWCZEJ		2,0
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA PODPŁYTKOWA SYSTEM. (FOLIA W PŁYNIE)		
WYLEWKA CEMENETOWA ZBROJONA SIATKĄ ø3mm 10x10cm, BETON C20/25,		6,0
FOLIA BUDOWLANA 0,2 PE KLEJONA NA ZAKŁAD (WARSTWA ROZDZIELCZA)		
IZOLACJA TERMICZNA – POLISTYREN EKSTRUDOWANY λ= 0,034 W/mK, 500kPa		14,0
IZOLACJA P.WILGOCIOWA SYSTEMOWA (WYTYCZNA 2)		
CHUDY BETON (C12/15)		20,0
POSPÓŁKA STABILIOZOWANA CEMENETEM NA ZASYPIE ZAGĘSZCZANYM		20,0

P1.4

POSADZKA NA GRUNCIE - WYLEWKA IMPREGNOWANA

NR.POM.: ...

R—	U=0.224W/m2K	—dB
WYLEWKA CEMENETOWA ZBROJONA SIATKĄ ø3mm 10x10cm, BETON C20/25, WYLEWAKA ZATARTA NA GŁADKO I IMPREGNOWANA POWIERZCHNIOW PRZECIWPYLENIU (WYTYCZNA 7)		8,0
FOLIA BUDOWLANA 0,2 PE KLEJONA NA ZAKŁAD (WARSTWA ROZDZIELCZA)		
IZOLACJA TERMICZNA – POLISTYREN EKSTRUDOWANY λ= 0,034 W/mK, 500kPa		14,0
IZOLACJA P.WILGOCIOWA SYSTEMOWA (WYTYCZNA 2)		
CHUDY BETON (C12/15)		20,0
POSPÓŁKA STABILIOZOWANA CEMENETEM NA ZASYPIE ZAGĘSZCZANYM		20,0

P1.5

PŁYTA DENNA SZYBU WINDOWEGO - WYLEWKA IMPREGNOWANA

NR.POM.: ...

R—	U=....W/m2K	—dB
WYLEWKA CEMENETOWA ZBROJONA SIATKĄ ø3mm 10x10cm, BETON C20/25, WYLEWAKA ZATARTA NA GŁADKO I IMPREGNOWANA POWIERZCHNIOW PRZECIWPYLENIU (WYTYCZNA 7)		5,0
PŁYTA DENNA SZYBU WINDOWEGO ŻELBETOWA		50,0
IZOLACJA P.WILGOCIOWA SYSTEMOWA (TYP 2)		
CHUDY BETON (C12/15)		15,0

P1.5a

PŁYTA DENNA SZYBU WINDOWEGO - WYLEWKA IMPREGNOWANA

NR.POM.: ...

R—	U=....W/m2K	—dB
WYLEWKA CEMENETOWA ZBROJONA SIATKĄ ø3mm 10x10cm, BETON C20/25, WYLEWAKA ZATARTA NA GŁADKO I IMPREGNOWANA POWIERZCHNIOW PRZECIWPYLENIU (WYTYCZNA 7)		10,0
ZASYP ŻWIROWY ZAGĘSZCZANY		260,0
PŁYTA DENNA SZYBU WINDOWEGO ŻELBETOWA		30,0
IZOLACJA P.WILGOCIOWA SYSTEMOWA (TYP 2)		
CHUDY BETON (C12/15)		15,0

WYTYCZNE SYSTEMOWE

WYTYCZNA 1 - IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH WYKONANA JAKO POWŁOKOWA NA GRUNCIE SYSTEMOWYM NP SYSTEM f-my ICOPAL (2x SIPLAST FUNDAMENT SZYBKA IZOLACJA SBS NA GRUNCIE SYSTEMOWYM SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS) LUB RÓWNOWAŻNA, W STREFIE PRZYPOSADZKOWEJ CIAGŁOŚC ZAPENIĆ WKLEJKĄ Z PAPY TYPU FUNDAMENT SBS ŁĄCZONĄ SYSTEMOWO Z PROFILAMI ZESTAWÓW

WYTYCZNA 2 - IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA PODŁÓG NA GRUNCIE

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA PODŁÓG NA GRUNCIE WYKONANA JAKO SYSTEMOWA Z WARSTWY PAPY (papa kauczukowo-żywiczno-asfaltowa typu T, na osnowie z włókniny poliestrowej o zwiększonej odporności na przebicie dynamiczne i statyczne, z asfaltem modyfikowanym elastomeram) NA PODKŁADZIE SYSTEMOWYM np. f-my ICOPAL (PAPA FUNDAMENT SZYBKI PROFIL SBS NA GRUNCIE SYSTEMOWYM SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS) LUB RÓWNOWAŻNA

WYTYCZNA 3 - IZOLACJA PRZECIWWODNA STROPODACHU

IZOLACJA PRZECIWWODNA STROPODACHU WYKONANA JAKO MEMBRANA 2xPAPA (papa na osnowie z włókniny poliestrowej z obustronną powłoką masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem mlneralnym) SYSTEM EXTRADACH f-my ICOPAL (PAPA PODKŁADOWA MOCOWANA MECHANICZNIE GLASBIT G200 S40, WARSTWA WIERZCHNIA PAPA ZGRZEWALNA EXTRADACH TOP 5,2 SZYBKI PROFIL SBS, MOŻLIWE JEST ZASTOSOWANIE PAROIZOLACJI SYSTEMOWEJ W FORMIE MEMBRANY BITUMICZNEJ GLASBIT G200 S40NA GRUNCIE SYSTEMOWYM) LUB RÓWNOWAŻNA,

WYTYCZNA 4 - WYKOŃCZENIE ŚCIAN

TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE KAT. III Z GŁADZIĄ GIPSOWĄ LUB WAPIENNĄ LUB TYNKI GIPSOWE, DOPUSZCZA SIĘ WYKONANIE TYNKÓW SYSTEMOWYCH CIENKOWARSTWOWYCH ZGODNIE Z WYTYCZNYMI SYSTEMU WYKONANIA ŚCIAN. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH POD PŁYTKAMI NA ŚCIANACH WYKONAĆ IZOLACJĘ PRZECIWWILGOCIOWĄ PODPŁYTKOWĄ SYSTEMOWĄ, WIELKOŚĆ MEMBRANY IZOLACYJNEJ PODPŁYTKOWEJ WYKNAĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI NORMOWYMI (ODLEGŁOŚĆ OD PRZYBORÓW WODY, PUNKTÓW ELEKTRYCZNYCH I MOŻLIWOŚCI ROZPRYSKU)

WYTYCZNA 5 - IZOLACJA TERMICZNA STROPODACHU

IZOLACJĘ TERMICZNĄ STROPODACHU WYKONAĆ Z WEŁNY MINERALNEJ SKALNE W POSTACI ARKUSZY PŁASKICH I ARKUSZY PROFILOWANYCH - SPADKOWYCH NACHYLENIE 2% NP. DACHROCK MAX I DACHROCK SP LUB RÓWNOWAŻNYCH

WYTYCZNA 6 - PODŁOGI

WSZYSTKIE PODŁOGI WYKONAĆ JAKO PŁYWAJĄCE

WYTYCZNA 7 -IMPREGNACJA WYLEWEK WEWNĘTRZNYCH

WYLEWKĘ IMPREGNOWAĆ IMPREGNATEM EPOKSYDOWYM ROZPUSZCZALNIKOWYM DLA UZYSKANIA POWIERZCHNI NIEPYLĄCEJ

WYTYCZNA 8 -IMPREGNACJA WYLEWEK WENTYLATORNI

WYLEWKĘ IMPREGNOWAĆ IMPREGNATEM HYDROFOBIZUJĄCYM np. NANOFROST f-my BAUTECH lub równoważną

WYTYCZNA 9 - USZCZELNIENIE DYLATACJI

USZCZELNIENIE DYLATACJI POŚREDNICH (DYLATACJE FUNDAMENTÓW CENTRAL WENTYLACYJNYCH) ORAZ DYLATACJĘ OBWODOWĄ WYKONAĆ JAKO SYSTEMOWĄ SZNUREM USZCZELNIAJĄCYM WGRZEWANYM np. Siplast Klej Szybki Styk SBS f-my ICOPAL LUB RÓWNOWAŻNA,

WYTYCZNA 11 - IZOLACJA SCIANY BUD. ISTNIEJĄCEGO

USZCZELNIENIE WYKONAĆ W POSTACI POWŁOKI NP. AQUAFIN 2K NA GRUNCIE SYSTEMOWYM f-my SCHOMBURG LUB RÓWNOWAŻNEJ. POWIERZCHNIĘ ŚCIANY OCZYŚCIĆ, USUNĄĆ ODSPOJONE FRAGMENTY ŚCINY. WYKONAĆ NAPRAWĘ I WYRÓWNANIE POWIERZCHNI ZAPRAWĄ NAPRAWCZĄ, A NASTĘPNIE WYKONAĆ NOWĄ IZOLACJĘ. DYLATACJE WYKONAĆ Z PŁYT POLISTYRENU EKSTRUDOWANEGO gr.3cm. W DOLNEJ STREFIE ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ, ORAZ W STREFIE PRZYPOSADKOWEJ W POZIOMIE PARTERU, "WYKLEJIĆ PAPĘ IZOLACJI POZIOMEK NA ŚCINĘ BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO

WYTYCZNA 12 - IZOLACJA SCIANY SZYBU WINDOWEGO

IZLOACJA PRZECIWWILGOCIOWA WYKONANA JAKO SYSTEMOWA Z WARSTWY PAPY (papa kauczukowo-żywiczno-asfaltowa typu T, na osnowie z włókniny poliestrowej o zwiększonej odporności na przebicie dynamiczne i statyczne, z asfaltem modyfikowanym elastomeram) NA PODKŁADZIE SYSTEMOWYM np. f-my ICOPAL (PAPA FUNDAMENT SZYBKI PROFIL SBS NA GRUNCIE SYSTEMOWYM SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS) LUB RÓWNOWAŻNA

WYTYCZNA 13 -CHUDE BETONY

WARSTWY PODBUDOWY WYKONAĆ Z CHUDEGO BETONU (C12/15) POD ŁAWĄ WYKONAĆ PODKŁAD IZOLUJĄCY Z 1X PAPA (PAPA TYPU FUNDAMENT SBS f-my ICOPAL (papa kauczukowo-żywiczno-asfaltowa typu T, na osnowie z włókniny poliestrowej o zwiększonej odporności na przebicie dynamiczne i statyczne, z asfaltem modyfikowanym elastomeram) LUB RÓWNOWAŻNA)

WYTYCZNA 14 - ZABUDOWY GK

ŚCIANKĘ WYKONAĆ Z PŁYT GIPSOWOKARTONOWYCH NP W SYSTEMIE RIGIMETR f-my RIGIPS, WYTYCZNE SZCZEGÓLOWE WG SPISU WARSTW WYKOŃCZENIA "WK"

WYTYCZNA 15 - ZABUDOWY GK/PB

EKRAN OCHRONY RADIOLOGICZNEJ WYKONAĆ Z PŁYT Z WKŁADKĄ OŁOWIANĄ ZGDONIE Z PROJEKTEM OSŁON RADIOLOGICZNYCH. PŁYTY MONTOWAĆ NA RUSZCIE SYSTEMOWYM STALOWYM, WYTYCZNE SZCZEGÓLOWE WG SPISU WARSTW WYKOŃCZENIA "WK"

WYTYCZNA 16 - ZABUDOWY GKF EI120

ŚCIANKĘ PONAD SUFITEM PODWIESZANYM WYKONAĆ Z PŁYT GIPSOWOKARTONOWYCH NP W SYSTEMIE RIGIMETR f-my RIGIPS O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI120

UWAGA - ZADASZENIA SZKLANE

DOBÓR SZKŁA (GRUBOŚCI I WIELKOŚCI PŁYT SZKLANYCH) I KONSTRUKCJI MONTAŻU DOBRAĆ WG. ZAPROPONOWANEGO SYSTEMU I UZGODNIĆ Z ARCHITEKTEM

AKKA
Pracownia Architektoniczna
31-153 Kraków, ul. Szlak 65
www.akka-architekci.pl
tel./fax. +48 (12) 632 18 53

INWESTOR	Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie Ul. Szpitalna13, 33-100 Tarnów
ADRES INWESTYCJI	dz. nr 137/1, 130/5, 73/10, 125/13, obr.164
TEMAT PROJEKTU	**PROJEKT WYKONAWCZY** **ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ZESPOŁU SZPITALNEGO DLA SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA IM. E. SZCZEKLIKA W TARNOWIE PRZY UL. SZPITALNEJ 13**
TEMAT RYSUNKU	**ZESTAWIENIE PRZEGRÓD BUDOWLANYCH**
BRANŻA	ARCHITEKTURA
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY
NR RYS.	**A29-ZPB**

PROJEKANT:
mgr inż. arch. **Agata Kita Kosowska**
Upr. MPOIA/058/2009
mgr inż. arch. **Andrzej Kosowski**
Upr. MPOIA/011/2004

SKALA	REWIZJA	KOD PROJEKTU	DATA
1:50	000	1330	2013.12

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4 LUTEGO 1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. 00.80.904 Z POZ.ZM.). I NIE MOŻE BYC KOPIOWANY ANI ROZPOWSZECHNIANY BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORÓW

PLIK NR: PLIK