PAWILON 1

CHIRURGIA
POZA OPRACOWANIEM

SEKCJA 1

SPIS POMIESZCZEŃ – 1 PIĘTRO – CHEMODYNAMIKA					
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. NETTO	POSADZKA	WYS.POM.	WENTYLACJA
1.01	SALA ZABIEGOWA	38.84	PCV	270,0	W.MECH/KLIM (II kl.)
1.02	STEROWNIA	13.02	PCV	300,0	W.MECH/KLIM
1.03	MAGAZYN	5.38	PCV	275,0	W.MECH
1.04	ŚLUZA CZYSTA	5.11	PCV	275,0	W.MECH
1.05	POKÓJ PRZYG. PACJENT.	21.12	PCV	300,0	W.MECH/KLIM
1.06	SALA ZABIEGOWA	56.25	PCV	270,0	W.MECH/KLIM (II kl.)
1.07	STEROWNIA	12.26	PCV	300,0	W.MECH/KLIM
1.08	MAGAZYN	5.99	PCV	275,0	W.MECH
1.09	ŚLUZA CZYSTA	5.27	PCV	300,0	W.MECH
1.10	ŚLUZA BRUDNA	4.83	PCV	300,0	W.MECH
1.11	MAGAZYN CZYSTY	9.10	PCV	275,0	W.MECH
1.12	GABINET KIEROWNIKA	12.05	PCV	300,0	W.MECH
1.13	ŚLUZA PACJENT./MAT.	11.07	PCV	300,0	W.MECH
1.14	KORYTARZ	59.32	PCV	300,0	W.MECH
1.15	SZATNIA ZEWNĘTRZNA	9.65	PCV	275,0	W.MECH
1.16	SZATNIA CZYSTA	11.38	PCV	275,0	W.MECH
1.17	SZATNIA BRUDNA	4.75	PCV	275,0	W.MECH
1.18	WĘZEŁ SANITARNY	7.63	GRES	275,0	W.MECH
1.19	ŚLUZA BRUDNA	6.65	PCV	275,0	W.MECH
1.20	BRUDOWNIK	3.07	PCV	275,0	W.MECH
1.20A	POM. TECHNICZNE	2.09	PCV	275,0	W.MECH
1.21	KONFERENCJA/P.PRACY	22.79	PCV	300,0	W.MECH/KLIM/CHŁODZ
1.22	DYŻ.PIELĘGNIARSKA	17.07	PCV	300,0	W.MECH/KLIM/CHŁODZ
1.23a	HALL/POCZEKALNIA	93.98	PCV	300,0	W.MECH/CHŁODZ.
1.23a	KORYTARZ	7.47	PCV	300,0	W.MECH
1.24	ADMINISTRACJA	7.03	PCV	300,0	W.MECH/KLIM/CHŁODZ
1.25	GABINET ENDOSKOPOWY	10.40	PCV	300,0	W.MECH/KLIM/CHŁODZ
1.26	GABINET ENDOSKOPOWY	14.24	PCV	300,0	W.MECH/KLIM/CHŁODZ
1.27	ZMYWALNIA	9.17	PCV	300,0	W.MECH
1.28	WC. PACJENCI	3.90	GRES	275,0	W.MECH
1.29	SALA POZABIEGOWA	9.27	PCV	275,0	W.MECH/KLIM/CHŁODZ
1.30	WC. NP.	4.65	GRES	275,0	W.MECH
1.31	POM.TECH.	8.06	WYL.BET.	---	GRAWITACJA
1.32	KLATKA SCHODOWA	24.17	GRES	---	GRAWITACJA
1.33	SZACHT WINDOWY	0.00	---	---	GRAWITACJA
1.34	KOM. ŁĄCZNIK PAWILON 1	42.91	PCV	---	W.MECH
1.35	KOM. ŁĄCZNIK PAWILON 2	238.51	PCV	250,0	GRAWITACJA
1.36	KOM. ŁĄCZNIK ADMINISTRACJA	68.53	PCV	250,0	GRAWITACJA
1.37	WINDA	0.00	---	---	GRAWITACJA
	SUMA	886.97			

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA (m2)	1011.50
POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA (m2)	930.66
KUBATURA KONDYGNACJI (m3)	3945.000000

SPIS POMIESZCZEŃ –PAWILON 1, 1 PIĘTRO – PRZEBUDOWYWANE					
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. NETTO	POSADZKA	WYS.POM.	WENTYLACJA
1.38	KORYTARZ	15.09	PCV	300,0	W.MECH
1.39	POCZEKALNIA	7.41	PCV	300,0	W.MECH
1.40	GABINET KONSULTACYJNY	22.93	PCV	300,0	W.MECH/KLIM/CHŁODZ
1.41	MAGAZYN	4.67	PCV	275,0	W.MECH
1.39	WC.PACJENTÓW	4.14	GRES	275,0	W.MECH
1.40	TOMOGRAF	32.84	PCV	330,0	W.MECH/KLIM/CHŁODZ
1.41	STEROWNIA	11.05	PCV	300,0	W.MECH/KLIM/CHŁODZ
1.42	POM.PRZYGOT.PACJENTA	12.90	PCV	300,0	W.MECH
	SUMA	111.02			

LEGENDA

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

ŚCIANY ŻELBETOWE – PROJEKTOWANE

ŚCIANY MUROWANE – BETON KOMÓRKOWY YTONG

IZOLACJA TERMICZNA

- WEŁNA MINERALNA
- STYROPIAN

NADWIESZENIA

HYDRANT ø25mm/ L węża 30m

HP25/L30

DLA ETYKIET DRZWI PODANO SZEROKOŚĆI I WYSOKOŚĆ OTWORU PRZEJŚCIA
* NR DRZWI Z KIERUNKIEM OTWARCIA
** SZEROKOŚĆ OTWORU W ŚW. OŚCIEŻNICY
*** WYSOKOŚĆ OTW. W ŚW. OŚCIEŻNICY
**** KLASYFIKACJE POŻAROWĄ

DLA ETYKIET OKIEN PODANO
* NR OKNA
** SZEROKOŚĆ OTWORU W ŚW. MURU
*** WYSOKOŚĆ OTW. W ŚW. MURU
**** WYS. PARAPETU

DLA ETYKIET ZESTAWÓW PODANO SZEROKOŚĆI I WYSOKOŚĆ OTWORU PRZEJŚCIA
* NR ZESTAWU
** SZEROKOŚĆ OTWORU W ŚW. MURU
*** WYSOKOŚĆ OTW. W ŚW. MURU
**** KLASYFIKACJE POŻAROWĄ
DRZWI W RAMACH ZESTAWU NIENUMEROWANE

UWAGA – WSZYSTKIE PRZEJŚCIA INSTALACYJNE W ŚCIANACH USZCZELNIĆ AKUSTYCZNIE

UWAGI:
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie,
2. Należy zapoznać się z całością dokumentacji
3. Wszystkie projekty branżowe czytać wspólnie.
4. Przed realizacją inwstycji i przed jej kolejnymi etapami należy przeprowadzić sprawdzenie dokumentacji. Wszelkie wątpliwości konsultować z projektantami.
5. Szyb windowy wraz z otworowaniem należy wykonać zgodnie z wytycznymi wybranego systemu windowego. Ewentualne korekty w dokumentacji uzgodnić z projektantem.
6. Na rysunkach pokazano otworowanie dla elementów instalacji o średnicach większych niż 10cm. Pominięto otworowanie dla przewodów i rur o mniejszych średnicach (instalacji elektrycznych, słaboprądowych gazów medycznych, co, wodnych), w/w otwory należy wykonać na budowie wiertnicą. Trasy i przejścia sprawdzić przed realizacją na budowie i ewentualne kolizje zgłaszać projektantowi.
7. W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych należy przy wycenie uwzględnićwszystkie elementy danego systemu niezbędne do zrealizowania całości prac.
8. Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora, definiującej usługędo wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. W związku z tym wykonane roboty budowlane muszą zapewnić utrzymanie założonych parametrów.
9. projekt zakłada standard minimalny dla materiałów i instalacji, niezbędny do właściwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca może zaproponować alternatywne rozwiązania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu – do akceptacji przez Inwestora.
10. Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w specyfikacji (opisie), a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nie ujęte w specyfikacji winne być traktowane tak jakby były ujęte w obu. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić projektantowi
11. Wszystkie elementy nie ujęte w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki), a zdaniem Wykonawcy niezbędne do prawidłowego działania instalacji nie zwalniają Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia.
12. W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych Wykonawca, przed złożeniem oferty, powinien wyjaśnić sporne kwestie z Inwestorem, który jako jedyny jest upoważniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasności będą interpretowane z korzyścią dla Inwestora.
13. Wymiary elementów żelbetowych i stalowych wg opracowania konstrukcyjnego
14. Wszystkie prace związane z realizacją przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego należy wykonać zgodnie z polskimi normami i pod nadzorem osoby uprawnionej.
15. Wszystkie roboty należy wykonać w zgodzie z wiedzą techniczną, instrukcjami producentów, oraz sztuką budowlaną – dotyczy to w szczególności takich elementów jak dylatacji czy dodatkowego zbrojenia przeciwskurczowego, wylewek, posadzek itp

AKKA
Pracownia Architektoniczna
31-153 Kraków, ul. Szlak 65
www.akka-architekci.pl
tel./fax. +48 (12) 632 18 53

INWESTOR: Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie
Ul. Szpitalna13, 33-100 Tarnów

ADRES INWESTYCJI: dz. nr 137/1, 130/5, 73/10, 125/13, obr.164

TEMAT PROJEKTU: **PROJEKT WYKONAWCZY**
ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ZESPOŁU SZPITALNEGO DLA SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA IM. E. SZCZEKLIKA W TARNOWIE PRZY UL. SZPITALNEJ 13

TEMAT RYSUNKU: **RZUT PIĘTRA (3,75=222,48mnpm)**
Sekcja 1 - budynek głowny
1

BRANŻA: ARCHITEKTURA
FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
NR RYS.: **A3-R1.1**

PROJEKTANT:
mgr inż. arch. **Agata Kita Kosowska**
Upr. MPOIA/058/2009
mgr inż. arch. **Andrzej Kosowski**
Upr. MPOIA/011/2004

SKALA	REWIZJA	KOD PROJEKTU	DATA
1:100	000	1330	2013.12

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4 LUTEGO 1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. 90.80.904 Z PÓŹ.ZM.). I NIE MOŻE BYĆ KOPIOWANY ANI ROZPOWSZECHNIANY BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORÓW

PLIK NR: PUK