P1.6

POSADZKA NA PODŁODZE ISTNIEJĄCEJ - PCV

NR.POM.: ...

R--	U=....W/m2K	--dB
WYKŁADZINA PCV NA KLEJU SYSTEMOWYM I WARSTWIE WYRÓWNAWCZEJ		1,0
ISTNIEJĄCA WYLEWKA DO NAPRAWY I WYRÓWNANIA		

P1.7

POSADZKA NA PODŁODZE ISTNIEJĄCEJ - GRES

NR.POM.: ...

R--	U=....W/m2K	--dB
PŁYTKI GRES NA KLEJU SYSTEMOWYM I WARSTWIE WYRÓWNAWCZEJ		1,0
ISTNIEJĄCA WYLEWKA DO NAPRAWY I WYRÓWNANIA		

P1.8

POSADZKA NA PODŁODZE ISTNIEJĄCEJ - GRES - POMIESZCZENIA MOKRE

NR.POM.: ...

R--	U=....W/m2K	--dB
PŁYTKI GRES NA KLEJU SYSTEMOWYM I WARSTWIE WYRÓWNAWCZEJ		1,0
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA PODPŁYTKOWA SYSTEM. (FOLIA W PŁYNIE)		
ISTNIEJĄCA WYLEWKA DO NAPRAWY I WYRÓWNANIA		

P2

POSADZKA KONDYGNACJ POWTARZALNYCH

NR.POM.: ...

REI120	U=....W/m2K	--dB
WYKŁADZINA PCV-WG. OPISU POMIESZCZEŃ NA KLEJU SYSTEMOWYM I WARSTWIE WYRÓWNAWCZEJ		1,0
WYLEWKA CEMENETOWA ZBROJONA SIATKĄ ø3mm 10x10cm, BETON C20/25,		5,0
FOLIA BUDOWLANA 0,2 PE KLEJONA NA ZAKŁAD (WARSTWA ROZDZIELCZA)		
IZOL.TERMICZNA STYROPIAN TWARDY EPS 035-100, λD= 0,035 W/mK		4,0
PAROIZOLACJA FOLIA BUDOWLANA 0,2 PE KLEJONA NA ZAKŁAD		
PŁYTA ŻELBETOWA WG. PROJ. KONSTRUKCJI ZATARTA NA GŁADKO		26,0
PRZESTRZEŃ INSTALACYJNA		
SUFIT PODWIESZONY		

P2X

POSADZKA KONDYGNACJ POWTARZALNYCH WYKŁADZINA UZIEMIONA

NR.POM.: ...

REI120	U=....W/m2K	—dB
WYKŁADZINA PCV-WG. OPISU POMIESZCZEŃ NA KLEJU SYSTEMOWYM I WARSTWIE WYRÓWNAWCZEJ - WYKŁADZINA NA SIATCE MIĘDZIANEJ UZIEMIONA		1,0
WYLEWKA CEMENETOWA ZBROJONA SIATKĄ ø3mm 10x10cm, BETON C20/25,		5,0
FOLIA BUDOWLANA 0,2 PE KLEJONA NA ZAKŁAD (WARSTWA ROZDZIELCZA)		
IZOL.TERMICZNA STYROPIAN TWARDY EPS 035-100, λD= 0,035 W/mK		4,0
PAROIZOLACJA FOLIA BUDOWLANA 0,2 PE KLEJONA NA ZAKŁAD		
PŁYTA ŻELBETOWA WG. PROJ. KONSTRUKCJI ZATARTA NA GŁADKO		26,0
PRZESTRZEŃ INSTALACYJNA		
SUFIT PODWIESZONY		

P2.1

POSADZKA KONDYGNACJ POWTARZALNYCH, POMIESZCZENIA MOKRE

NR.POM.: ...

REI120	U=....W/m2K	--dB
GRES ANTYPOŚLIZGOWY-WG. OPISU POMIESZCZEŃ NA KLEJU SYSTEMOWYM I WARSTWIE WYRÓWNAWCZEJ		1,0
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA PODPŁYTKOWA SYSTEMOWA (FOLIA W PŁYNIE)		
WYLEWKA CEMENETOWA ZBROJONA SIATKĄ ø3mm 10x10cm, BETON C20/25,		5,0
FOLIA BUDOWLANA 0,2 PE KLEJONA NA ZAKŁAD (WARSTWA ROZDZIELCZA)		
IZOL.TERMICZNA STYROPIAN TWARDY EPS 035-100, λD= 0,035 W/mK		4,0
PAROIZOLACJA FOLIA BUDOWLANA 0,2 PE KLEJONA NA ZAKŁAD		
PŁYTA ŻELBETOWA WG. PROJ. KONSTRUKCJI ZATARTA NA GŁADKO		26,0
PRZESTRZEŃ INSTALACYJNA		
SUFIT PODWIESZONY		

P2.2

POSADZKA KONDYGNACJ POWTARZALNYCH PŁYTA STROPOWA PODCIENIA

NR.POM.: ...

REI120	U=....W/m2K	--dB
WYKŁADZINA PCV-WG. OPISU POMIESZCZEŃ NA KLEJU SYSTEMOWYM I WARSTWIE WYRÓWNAWCZEJ		1,0
WYLEWKA CEMENETOWA ZBROJONA SIATKĄ ø3mm 10x10cm, BETON C20/25,		5,0
FOLIA BUDOWLANA 0,2 PE KLEJONA NA ZAKŁAD (WARSTWA ROZDZIELCZA)		
IZOL.TERMICZNA STYROPIAN TWARDY EPS 035-100, λD= 0,035 W/mK		4,0
PAROIZOLACJA FOLIA BUDOWLANA 0,2 PE KLEJONA NA ZAKŁAD		
PŁYTA ŻELBETOWA WG. PROJ. KONSTRUKCJI ZATARTA NA GŁADKO		26,0
IZOLACJA TERMICZNA - WEŁNA MINERALNA SZKLANA HYDROFOBOWA λD= 0,035 W/mK Z INTEGRALNYM WEŁNEM WIERZCHNIEGO KRYCIA MOCOWANA MECHANICZNIE		20,0
PUSTKA WENTYLACYJNA		
PŁYTA WŁÓKNOCEMENTOWA NA RUSZCIE SYSTEMOWYM 12,0mm MONTOWANA NA ŚRUBACH		1,2

P2.2X

POSADZKA KONDYGNACJ POWTARZALNYCH PŁYTA STROPOWA PODCIENIA WYKŁADZINA UZIEMIONA

NR.POM.: ...

REI120	U=....W/m2K	--dB
WYKŁADZINA PCV-WG. OPISU POMIESZCZEŃ NA KLEJU SYSTEMOWYM I WARSTWIE WYRÓWNAWCZEJ, WYKŁADZINA NA SIATCE MIĘDZIANEJ UZIEMIONA		1,0
WYLEWKA CEMENETOWA ZBROJONA SIATKĄ ø3mm 10x10cm, BETON C20/25,		5,0
FOLIA BUDOWLANA 0,2 PE KLEJONA NA ZAKŁAD (WARSTWA ROZDZIELCZA)		
IZOL.TERMICZNA STYROPIAN TWARDY EPS 035-100, λD= 0,035 W/mK		4,0
PAROIZOLACJA FOLIA BUDOWLANA 0,2 PE KLEJONA NA ZAKŁAD		
PŁYTA ŻELBETOWA WG. PROJ. KONSTRUKCJI ZATARTA NA GŁADKO		26,0
IZOLACJA TERMICZNA - WEŁNA MINERALNA SZKLANA HYDROFOBOWA λD= 0,035 W/mK Z INTEGRALNYM WEŁNEM WIERZCHNIEGO KRYCIA MOCOWANA MECHANICZNIE		20,0
PUSTKA WENTYLACYJNA		
PŁYTA WŁÓKNOCEMENTOWA NA RUSZCIE SYSTEMOWYM 12,0mm MONTOWANA NA ŚRUBACH		1,2

P2.3

POSADZKA KONDYGNACJ POWTARZALNYCH,

NR.POM.: ...

REI120	U=....W/m2K	--dB
GRES ANTYPOŚLIZGOWY-WG. OPISU POMIESZCZEŃ NA KLEJU SYSTEMOWYM I WARSTWIE WYRÓWNAWCZEJ		2,0
WYLEWKA CEMENETOWA ZBROJONA SIATKĄ ø3mm 10x10cm, BETON C20/25,		4,0
FOLIA BUDOWLANA 0,2 PE KLEJONA NA ZAKŁAD (WARSTWA ROZDZIELCZA)		
IZOL.TERMICZNA STYROPIAN TWARDY EPS 035-100, λD= 0,035 W/mK		4,0
PAROIZOLACJA FOLIA BUDOWLANA 0,2 PE KLEJONA NA ZAKŁAD		
PŁYTA ŻELBETOWA WG. PROJ. KONSTRUKCJI ZATARTA NA GŁADKO		26,0
PRZESTRZEŃ INSTALACYJNA		
SUFIT PODWIESZONY		

P2.4

POSADZKA SPOCZNIKÓW KONDYGNACJI

NR.POM.: ...

R120	U=....W/m2K	--dB
GRES ANTYPOŚLIZGOWY-WG. OPISU POMIESZCZEŃ NA KLEJU SYSTEMOWYM I WARSTWIE WYRÓWNAWCZEJ		2,0
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA PODPŁYTKOWA SYSTEMOWA (FOLIA W PŁYNIE)		
WYLEWKA CEMENETOWA ZBROJONA SIATKĄ ø3mm 10x10cm, BETON C20/25,		4,0
FOLIA BUDOWLANA 0,2 PE KLEJONA NA ZAKŁAD (WARSTWA ROZDZIELCZA)		
IZOL.TERMICZNA STYROPIAN TWARDY EPS 035-100, λD= 0,035 W/mK		4,0
PAROIZOLACJA FOLIA BUDOWLANA 0,2 PE KLEJONA NA ZAKŁAD		
PŁYTA ŻELBETOWA WG. PROJ. KONSTRUKCJI		18,0
TYNK WEWNĘTRZNY CEM-WAP. Z GŁADZIĄ GIPSOWĄ LUB WAPIENNĄ (WYTYCZNA 4)		

P2.5

POSADZKA POM. TECHNICZNYCH

NR.POM.: ...

R120	U=....W/m2K	--dB
WYLEWKA CEMENETOWA ZBROJONA SIATKĄ ø3mm 10x10cm, BETON C20/25, WYLEWAKA ZATARTA NA GŁADKO I IMPREGNOWANA POWIERZCHNIOW PRZECIWPYLENIU (WYTYCZNA 7)		6,0
FOLIA BUDOWLANA 0,2 PE KLEJONA NA ZAKŁAD (WARSTWA ROZDZIELCZA)		
IZOL.TERMICZNA STYROPIAN TWARDY EPS 035-100, λD= 0,035 W/mK		4,0
PAROIZOLACJA FOLIA BUDOWLANA 0,2 PE KLEJONA NA ZAKŁAD		
PŁYTA ŻELBETOWA WG. PROJ. KONSTRUKCJI		12,0

P2.6

POSADZKA RAMP

NR.POM.: ...

REI120	U=....W/m2K	--dB
GRES ANTYPOŚLIZGOWY-WG. OPISU POMIESZCZEŃ NA KLEJU SYSTEMOWYM I WARSTWIE WYRÓWNAWCZEJ		2,0
PŁYTA ŻELBETOWA WG. PROJ. KONSTRUKCJI		26,0
TYNK WEWNĘTRZNY CEM-WAP. Z GŁADZIĄ GIPSOWĄ LUB WAPIENNĄ (WYTYCZNA 4)		

P2.7

POSADZKA WYJŚCA MASZYNOWNI

NR.POM.: ...

R120	U=....W/m2K	--dB
GRES ANTYPOŚLIZGOWY-WG. OPISU POMIESZCZEŃ NA KLEJU SYSTEMOWYM I WARSTWIE WYRÓWNAWCZEJ		2,0
WYLEWKA CEMENETOWA ZBROJONA SIATKĄ ø3mm 10x10cm, BETON C20/25,		6,0
FOLIA BUDOWLANA 0,2 PE KLEJONA NA ZAKŁAD (WARSTWA ROZDZIELCZA)		
IZOL.TERMICZNA STYROPIAN TWARDY EPS 035-100, λD= 0,035 W/mK		32,0
PAROIZOLACJA FOLIA BUDOWLANA 0,2 PE KLEJONA NA ZAKŁAD		
PŁYTA ŻELBETOWA WG. PROJ. KONSTRUKCJI ZATARTA NA GŁADKO		26,0
PRZESTRZEŃ INSTALACYJNA		
SUFIT PODWIESZONY		

P2.8

POSADZKA Z OGRZEWANIEM PODŁOGOWYM

NR.POM.: ...

R120	U=....W/m2K	--dB
GRES ANTYPOŚLIZGOWY-WG. OPISU POMIESZCZEŃ NA KLEJU SYSTEMOWYM I WARSTWIE WYRÓWNAWCZEJ		2,0
WYLEWKA CEMENETOWA ZBROJONA SIATKĄ ø3mm 10x10cm, BETON C20/25,		6,0
FOLIA BUDOWLANA 0,2 PE KLEJONA NA ZAKŁAD (WARSTWA ROZDZIELCZA)		
IZOL.TERMICZNA STYROPIAN TWARDY EPS 035-100, λD= 0,035 W/mK		2,0
PAROIZOLACJA FOLIA BUDOWLANA 0,2 PE KLEJONA NA ZAKŁAD		
PŁYTA ŻELBETOWA WG. PROJ. KONSTRUKCJI ZATARTA NA GŁADKO		26,0
PRZESTRZEŃ INSTALACYJNA		
SUFIT PODWIESZONY		

P3

STROPODACH

NR.POM.: ...

R120	U=0,172W/m2K	--dB
IZOLACJA PRZECIWWODNA SYSTEMOWA (WYTYCZNA 3) WYWINIĘTA NA ŚCIANĘ ATTYKOWĄ		
IZOLACJA TERMICZNA - WEŁNA MINERALNA SKALNA HYDROFOBOWA λD= 0,040 W/mK, ARKUSZE SZTYWNE, MOCOWANA MECHANICZNIE (WYTYCZNA 5), GRUBOŚĆ MINIMALNA 25,0cm, SPADEK 2%		25,0
PAROIZOLACJA FOLIA PE 0,2mm LUB MEMBRANA GLASBIT G200 S40		
PŁYTA ŻELBETOWA WG. PROJ. KONSTRUKCJI ZATARTA NA GŁADKO		26,0
PRZESTRZEŃ INSTALACYJNA		
SUFIT PODWIESZONY		

P4

STROPODACH CENTRAL WENTYLACYJNYCH

NR.POM.: ...

R120	U=0,198W/m2K	--dB
WYLEWKA CEMENETOWA ZBROJONA SIATKĄ ø3mm 10x10cm, BETON C20/25, DYLATOWANA (LINIE DYLATACJI USZCZELNIANNE SYSTEMOWO (WTYCZNA 9) IMPREGNOWANA POWIERZCHNIOWO ŻYWICĄ (WYTYCZNA 8)		10,0
IZOL.TERMICZNA POLISTYREN EKSTRUDOWANY λD= 0,035 W/MK, 500kPa		20,0
IZOLACJA PRZECIWWODNA SYSTEMOWA (WYTYCZNA 3) WYWINIĘTA NA ŚCIANĘ ATTYKOWĄ		
PAROIZOLACJA FOLIA PE 0,2mm LUB MEMBRANA GLASBIT G200 S40		
PŁYTA ŻELBETOWA WG. PROJ. KONSTRUKCJI ZATARTA NA GŁADKO		26,0
PRZESTRZEŃ INSTALACYJNA		
SUFIT PODWIESZONY		

P5

POSADZKA PLYTY ISTNIEJĄCEJ

NR.POM.: ...

REI...	U=....W/m2K	--dB
PŁYTKI GRESOWE-WG. OPISU POMIESZCZEŃ NA KLEJU SYSTEMOWYM I WARSTWIE WYRÓWNAWCZEJ		1,0
ISTNIEJĄCA PŁYTA ŻELBETOWA		

P6

POSADZKA PLYTY NOWEJ

NR.POM.: ...

REI...	U=....W/m2K	--dB
PŁYTKI GRESOWE-WG. OPISU POMIESZCZEŃ NA KLEJU SYSTEMOWYM I WARSTWIE WYRÓWNAWCZEJ		1,0
PŁYTA ŻELBETOWA ZBROJONA DWUSTRONNIE PRZECIWSKURCZOWO		15,0
IZOLACJA TERMICZNA - POLISTYREN EKSTRUDOWANY λ= 0,034 W/mK, 500kPa		10,0
IZOLACJA P.WILGOCIOWA NA GRUNCIE SYSTEMOWYM (TYP 2)		0,0
CHUDY BETON (C12/15)		15,0
ZASYP GRUNTOWY ZAGĘSZCZANY		0,0

P7

POSADZKA ŁACZNIKÓW

NR.POM.: ...

R60	U=....W/m2K	--dB
GRES-WG. OPISU POMIESZCZEŃ NA KLEJU SYSTEMOWYM I WARSTWIE WYRÓWNAWCZEJ		2,0
PŁYTA ŻELBETOWA WG. PROJ. KONSTRUKCJI ZATARTA NA GŁADKO		15,0
IZOLACJA TERMICZNA WEŁNA MINERALNA SZKLANA λD= 0,033 W/mK, ARKUSZE SZTYWNE, MOCOWANA MECHANICZNIE		15,0
PRZESTRZEŃ INSTALACYJNA		
PANEL ALUMINIOWY NA RUSZCIE SYSTEMOWYM		

P8

STROPODACH SZYBÓW WINDOWYCH

NR.POM.: ...

REI	U=....W/m2K	—dB
IZOLACJA PRZECIWWODNA SYSTEMOWA (WYTYCZNA 3) WYWINIĘTA NA ŚCIANĘ ATTYKOWĄ		
IZOLACJA TERMICZNA - WEŁNA MINERALNA SKALNA HYDROFOBOWA λD= 0,040 W/mK, ARKUSZE SZTYWNE, MOCOWANA MECHANICZNIE (WYTYCZNA 5), GRUBOŚĆ MINIMALNA 25,0cm, SPADEK 2%		20,0
PAROIZOLACJA FOLIA PE 0,2mm		
PŁYTA ŻELBETOWA WG. PROJ. KONSTRUKCJI ZATARTA NA GŁADKO		15,0
TYNK WEWNĘTRZNY CEM-WAP. Z GŁADZIĄ GIPSOWĄ LUB WAPIENNĄ (WYTYCZNA 4) POZA SZYBEM WINDOWYM		1,0

Ps1

KLATKA SCHODOWA

NR.POM.: ...

R120	U=....W/m2K	—dB
GRES, NA KLEJU SYSTEMOWYM I WARSTWIE WYRÓWNAWCZEJ		2,0
PŁYTA ŻELBETOWA WG. PROJEKTU KONSTRUKCJI		18,0
TYNK WEWNĘTRZNY CEM-WAP. Z GŁADZIĄ GIPSOWĄ LUB WAPIENNĄ (WYTYCZNA 4)		1,0

Ps2

SCHODY TECHNICZNE

NR.POM.: ...

REI--	U=....W/m2K	—dB
GRES, NA KLEJU SYSTEMOWYM I WARSTWIE WYRÓWNAWCZEJ		1,0
PŁYTA BETONOWA ZBROJONA PRZECIWSKURCZOWO SIATKĄ STALOWĄ		10,0
FOLIA BUDOWLANA 0,2 PE KLEJONA NA ZAKŁAD (WARSTWA ROZDZIELCZA)		
STYROPIAN TWARDY EPS 035-100, λD= 0,035 W/mK		min.10,0
PAROIZOLACJA FOLIA BUDOWLANA 0,2 PE KLEJONA NA ZAKŁAD		0,0
PŁYTA ŻELBETOWA WG. PROJ. KONSTRUKCJI ZATARTA NA GŁADKO		26,0
PRZESTRZEŃ INSTALACYJNA		0,0
SUFIT PODWIESZONY		0,0

WYTYCZNE SYSTEMOWE

WYTYCZNA 1 - IZLOACJA PRZECIWWILGOCIOWA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH WYKONANA JAKO POWŁOKOWA NA GRUNCIE SYSTEMOWYM NP SYSTEM f-my ICOPAL (2x SIPLAST FUNDAMENT SZYBKA IZOLACJA SBS NA GRUNCIE SYSTEMOWYM SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS) LUB RÓWNOWAŻNA, W STREFIE PRZYPOSADZKOWEJ CIĄGŁOŚC ZAPENIĆ WKLEJKĄ Z PAPY TYPU FUNDAMENT SBS ŁĄCZONĄ SYSTEMOWO Z PROFILAMI ZESTAWÓW

WYTYCZNA 2 - IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA PODŁÓG NA GRUNCIE

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA PODŁÓG NA GRUNCIE WYKONANA JAKO SYSTEMOWA Z WARSTWY PAPY (papa kauczukowo-żywiczno-asfaltowa typu T, na osnowie z włókniny poliestrowej o zwiększonej odporności na przebicie dynamiczne i statyczne, z asfaltem modyfikowanym elastomeram) NA PODKŁADZIE SYSTEMOWYM np. f-my ICOPAL (PAPA FUNDAMENT SZYBKI PROFIL SBS NA GRUNCIE SYSTEMOWYM SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS) LUB RÓWNOWAŻNA

WYTYCZNA 3 - IZLOACJA PRZECIWWODNA STROPODACHU

IZOLACJA PRZECIWWODNA STROPODACHU WYKONANA JAKO MEMBRANA 2xPAPA (papa na osnowie z włókniny poliestrowej z obustronną powłokąz masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym) SYSTEM EXTRADACH f-my ICOPAL (PAPA PODKŁADOWA MOCOWANA MECHANICZNIE GLASBIT G200 S40, WARSTWA WIERZCHNIA PAPA ZGRZEWALNA EXTRADACH TOP 5,2 SZYBKI PROFIL SBS, MOŻLIWE JEST ZASTOSOWANIE PAROIZOLACJI SYSTEMOWEJ W FORMIE MEMBRANY BITUMICZNEJ GLASBIT G200 S40NA GRUNCIE SYSTEMOWYM) LUB RÓWNOWAŻNA,

WYTYCZNA 4 - WYKOŃCZENIE ŚCIAN

TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE KAT. III Z GŁADZIĄ GIPSOWĄ LUB WAPIENNĄ LUB TYNKI GIPSOWE, DOPUSZCZA SIĘ WYKONANIE TYNKÓW SYSTEMOWYCH CIENKOWARSTWOWYCH ZGODNIE Z WYTYCZNYMI SYSTEMU WYKONANIA ŚCIAN, W POMIESZCZENIACH MOKRYCH POD PŁYTKAMI NA ŚCIANACH WYKONAĆ IZOLACJĘ PRZECIWWILGOCIOWĄ PODPŁYTKOWĄ SYSTEMOWĄ, WIELKOŚĆ MEMBRANY IZOLACYJNEJ PODPŁYTKOWEJ WYKNAĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI NORMOWYMI (ODLEGŁOŚĆ OD PRZYBORÓW WODY, PUNKTÓW ELEKTRYCZNYCH I MOŻLIWOŚCI ROZPRYSKU)

WYTYCZNA 5 - IZOLACJA TERMICZNA STROPODACHU

IZOLACJĘ TERMICZNĄ STROPODACHU WYKONAĆ Z WEŁNY MINERALNEJ SKALNE W POSTACI ARKUSZY PŁASKICH I ARKUSZY PROFILOWANYCH - SPADKOWYCH NACHYLENIE 2% NP. DACHROCK MAX I DACHROCK SP LUB RÓWNOWAŻNYCH

WYTYCZNA 6 - PODŁOGI

WSZYSTKIE PODŁOGI WYKONAĆ JAKO PŁYWAJĄCE

WYTYCZNA 7 - IMPREGNACJA WYLEWEK WEWNĘTRZNYCH

WYLEWKĘ IMPREGNOWAĆ IMPREGNATEM EPOKSYDOWYM ROZPUSZCZALNIKOWYM DLA UZYSKANIA POWIERZCHNI NIEPYLĄCEJ

WYTYCZNA 8 - IMPREGNACJA WYLEWEK WENTYLATORNI

WYLEWKĘ IMPREGNOWAĆ IMPREGNATEM HYDROFOBIZUJĄCYM np. NANOFROST f-my BAUTECH lub równoważną.

WYTYCZNA 9 - USZCZELNIENIE DYLATACJI

USZCZELNIENIE DYLATACJI POŚREDNICH (DYLATACJE FUNDAMENTÓW CENTRAL WENTYLACYJNYCH) ORAZ DYLATACJĘ OBWODOWĄ WYKONAĆ JAKO SYSTEMOWĄ SZNUREM USZCZELNIAJĄCYM WGRZEWANYM np. Siplast Klej Szybki Styk SBS f-my ICOPAL LUB RÓWNOWAŻNA.

WYTYCZNA 11 - IZOLACJA SCIANY BUD. ISTNIEJĄCEGO

USZCZELNIENIE WYKONAĆ W POSTACI POWŁOKI NP. AQUAFIN 2K NA GRUNCIE SYSTEMOWYM f-my SCHOMBURG LUB RÓWNOWAŻNEJ. POWIERZCHNIĘ ŚCIANY OCZYŚCIĆ, USUNĄĆ ODSPOJONE FRAGMENTY ŚCINY, WYKONAĆ NAPRAWĘ I WYRÓWNANIE POWIERZCHNI ZAPRAWĄ NAPRAWCZĄ, A NASTĘPNIE WYKONAĆ NOWĄ IZOLACJĘ. DYLATACJE WYKONAĆ Z PŁYT POLISTYRENU EKSTRUDOWANEGO gr.3cm. W DOLNEJ STREFIE ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ, ORAZ W STREFIE PRZYPOSADKOWEJ W POZIOMIE PARTERU, "WYKLEJIĆ PAPĘ IZOLACJI POZIOMEK NA ŚCINĘ BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO

WYTYCZNA 12 - IZOLACJA SCIANY SZYBU WINDOWEGO

IZLOACJA PRZECIWWILGOCIOWA WYKONANA JAKO SYSTEMOWA Z WARSTWY PAPY (papa kauczukowo-żywiczno-asfaltowa typu T, na osnowie z włókniny poliestrowej o zwiększonej odporności na przebicie dynamiczne i statyczne, z asfaltem modyfikowanym elastomeram) NA PODKŁADZIE SYSTEMOWYM np. f-my ICOPAL (PAPA FUNDAMENT SZYBKI PROFIL SBS NA GRUNCIE SYSTEMOWYM SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS) LUB RÓWNOWAŻNA

WYTYCZNA 13 - CHUDE BETONY

WARSTWY PODBUDOWY WYKONAĆ Z CHUDEGO BETONU (C12/15) POD ŁAWĄ WYKONAĆ PODKŁAD IZOLUJĄCY Z 1X PAPA (PAPA TYPU FUNDAMENT SBS f-my ICOPAL (papa kauczukowo-żywiczno-asfaltowa typu T, na osnowie z włókniny poliestrowej o zwiększonej odporności na przebicie dynamiczne i statyczne, z asfaltem modyfikowanym elastomeram) LUB RÓWNOWAŻNA)

WYTYCZNA 14 - ZABUDOWY GK

ŚCIANKĘ WYKONAĆ Z PŁYT GIPSOWOKARTONOWYCH NP W SYSTEMIE RIGIMETR f-my RIGIPS, WYTYCZNE SZCZEGÓŁOWE WG SPISU WARSTW WYKOŃCZENIA "WK"

WYTYCZNA 15 - ZABUDOWY GK/PB

EKRAN OCHRONY RADIOLOGICZNEJ WYKONAĆ Z PŁYT Z WKŁADKĄ OŁOWIANĄ ZGDONIE Z PROJEKTEM OSŁON RADIOLOGICZNYCH. PŁYTY MONTOWAĆ NA RUSZCIE SYSTEMOWYM STALOWYM, WYTYCZNE SZCZEGÓLOWE WG SPISU WARSTW WYKOŃCZENIA "WK"

WYTYCZNA 16 - ZABUDOWY GKF EI120

ŚCIANKĘ PONAD SUFITEM PODWIESZANYM WYKONAĆ Z PŁYT GIPSOWOKARTONOWYCH NP W SYSTEMIE RIGIMETR f-my RIGIPS O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI120

UWAGA - ZADASZENIA SZKLANE

DOBÓR SZKŁA (GRUBOŚCI I WIELKOŚCI PŁYT SZKLANYCH) I KONSTRUKCJI MONTAŻU DOBRAĆ WG. ZAPROPONOWANEGO SYSTEMU I UZGODNIĆ Z ARCHITEKTEM

AKKA
Pracownia Architektoniczna
31-153 Kraków, ul. Szlak 65
www.akka-architekci.pl
tel./fax. +48 (12) 632 18 53

INWESTOR	Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie Ul. Szpitalna13, 33-100 Tarnów
ADRES INWESTYCJI	dz. nr 137/1, 130/5, 73/10, 125/13, obr.164
TEMAT PROJEKTU	**PROJEKT WYKONAWCZY** **ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ZESPOŁU SZPITALNEGO DLA SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA IM. E. SZCZEKLIKA W TARNOWIE PRZY UL. SZPITALNEJ 13**
TEMAT RYSUNKU	**ZESTAWIENIE PRZEGRÓD BUDOWLANYCH**
BRANŻA	ARCHITEKTURA
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY
NR RYS.	**A30-ZPB**

PROJEKANT:
mgr inż. arch. **Agata Kita Kosowska**
Upr. MPOIA/058/2009
mgr inż. arch. **Andrzej Kosowski**
Upr. MPOIA/011/2004

SKALA	REWIZJA	KOD PROJEKTU	DATA
--	000	1330	2013.12

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4 LUTEGO 1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. 00.80.904 Z POZ.ZM.). I NIE MOŻE BYC KOPIOWANY ANI ROZPOWSZECHNIANY BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORÓW

PLIK NR: PLIK