ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

		D1.1	D2.1	D2.2	D2.3	D3.1	D3.2	D4
1	NUMER	D1.1	D2.1	D2.2	D2.3	D3.1	D3.2	D4
2	LOKALIZACJA	0.22	0.04, 0.08	0.09, 0.17, 0.18, 0.20, 0.31, 0.32, 1.02, 1.03, 1.07, 1.08, 1.11, 1.12, 1.19, 1.21, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.29, 2.12, 2.19, 2.20, 2.21, 2.23	1.16, 1.17, 1.19, 2.12, 2.18	0.37, 1.20, 1.20a, 1.41	0.38, 1.18, 1.42, 2.16	0.12, 1.39
3	SCHEMAT							
4	WYMIAR OTWORU MURU HO	205	210	210	210	210	210	210
	SO	125	102	102	102	92	92	102
5	WYMIAR ZEWN. STOLARKI H	200	205	205	205	205	205	205
	S	80	90	90	90	80	80	90
6	OTWIERANIE	UCHYLNE	UCHYLNE	UCHYLNE	UCHYLNE	UCHYLNE	UCHYLNE	UCHYLNE
7	MATERIAŁ	PŁYTA HPL	DREWNIANE	DREWNIANE	DREWNIANE	DREWNIANE	DREWNIANE	DREWNIANE
8	SZKLENIE	---	---	---	---	---	---	---
9	KOLOR	HPL	FORNIR	LAMINAT	LAMINAT	LAMINAT	LAMINAT	LAMINAT
10	ZAMEK	TAK ŁAZIENKOWY	TAK	TAK	---	TAK	ŁAZIENKOWY	TAK
11	ODPORNOŚĆ OGNIOWA	---	---	---	---	---	---	---
12	KLASA ANTYWŁAMANIOWA	---	---	---	---	---	---	---
13	ZAWIASY	SYSTEMOWE	SYSTEMOWE	SYSTEMOWE	SYSTEMOWE	SYSTEMOWE	SYSTEMOWE	SYSTEMOWE
14	WSPÓŁCZYNNIK IZOL.TERM	---	---	---	---	---	---	---
15	IZOL. AKUSTYCZNA	---	---	---	---	---	---	---
16	KLAMKA	TAK, POCHWYT	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	PRÓG	---	---	---	---	---	---	---
18	SAMOZAMYKACZ	---	---	---	TAK	---	---	TAK
19	WENTYLACJA	---	---	---	---	TAK (MIN. 0,028 m2)	TAK (MIN. 0,028 m2)	TAK (MIN. 0,028 m2)
20	KIERUNEK OTW. SKRZYDŁA	L / P	L / P	L / P	L / P	L / P	L / P	L / P
	ILOŚĆ	1 / –	2 / –	15 / 12	4 / 4	1 / 3	3 / 2	– / 2
21	UWAGI	ŚCIANKA KABINOWA, SYSTEMOWA, PŁYTA HPL NA KONSTRUKCJI STALOWEJ, ŚWIATŁO PRZEJŚCIA MIN. 80 x 200 cm, PRZEŚWIT MIN. 15 cm						
	PARTER	1 / –	2 / –	4 / 3	– / –	1 / –	1 / –	– / 1
	I PIĘTRO	– / –	– / –	7 / 8	3 / 2	– / 3	1 / 1	– / 1
	II PIĘTRO	– / –	– / –	4 / 1	1 / 2	– / –	1 / 1	– / –

		D4.1	D4.2	D4.3	D4.4	D5.1	D6.1	D7.1
1	NUMER	D4.1	D4.2	D4.3	D4.4	D5.1	D6.1	D7.1
2	LOKALIZACJA	0.19, 0.21, 0.23, 0.38, 1.04, 1.09, 1.18,	0.22, 1.40, 1.42	2.03, 2.07, 2.10	1.28	0.24, 0.36, 1.30	0.21	1.10, 1.15, 1.29, 2.17
3	SCHEMAT							
4	WYMIAR OTWORU MURU HO	210	210	210	210	210	210	210
	SO	102	102	102	102	112	94	104
5	WYMIAR ZEWN. STOLARKI H	205	205	205	205	205	205	205
	S	90	90	90	90	100	80	90
6	OTWIERANIE	UCHYLNE	UCHYLNE	UCHYLNE	UCHYLNE	UCHYLNE	PRZESUWNE	PRZESUWNE
7	MATERIAŁ	DREWNIANE	DREWNIANE	DREWNIANE	DREWNIANE	DREWNIANE	DREWNIANE	DREWNIANE
8	SZKLENIE	---	---	---	---	---	---	---
9	KOLOR	LAMINAT	LAMINAT	LAMINAT	LAMINAT	LAMINAT	LAMINAT	LAMINAT
10	ZAMEK	TAK / ŁAZIENKOWY	---	---	ŁAZIENKOWY	TAK ŁAZIENKOWY	TAK ŁAZIENKOWY	---
11	ODPORNOŚĆ OGNIOWA	---	---	---	---	---	---	---
12	KLASA ANTYWŁAMANIOWA	---	---	---	---	---	---	---
13	ZAWIASY	SYSTEMOWE	SYSTEMOWE	SYSTEMOWE	SYSTEMOWE	SYSTEMOWE	PROWADNICA SYSTEMOWA	PROWADNICA SYSTEMOWA
14	WSPÓŁCZYNNIK IZOL.TERM	---	---	---	---	---	---	---
15	IZOL. AKUSTYCZNA	---	---	---	---	---	---	---
16	KLAMKA	TAK	TAK	ANTABA	ANTABA	TAK	UCHW. WPUSZCZANY/ANTABA	UCHW. WPUSZCZANY/ANTABA
17	PRÓG	---	---	---	---	---	---	---
18	SAMOZAMYKACZ	---	TAK	TAK	TAK	TAK	---	---
19	WENTYLACJA	TAK (MIN. 0,028 m2)	TAK (MIN. 0,028 m2)	---	---	TAK (MIN. 0,028 m2)	---	---
20	KIERUNEK OTW. SKRZYDŁA	L / P	L / P	L / P	L / P	L / P	L / P	L / P
	ILOŚĆ	5 / 3	2 / 1	2 / 1	1 / –	1 / 2	1 / 1	5 / 2
21	UWAGI						ANTABA OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ	ANTABA OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ
	PARTER	4 / 1	1 / –	– / –	– / –	1 / 1	1 / 1	– / –
	I PIĘTRO	1 / 2	1 / 1	– / –	1 / –	– / 1	– / –	3 / 1
	II PIĘTRO	– / –	– / –	2 / 1	– / –	– / –	– / –	2 / 1

		D7.2	D8.1	D9.1	D9.2	D10.1	D10.2	D11.1
1	NUMER	D7.2	D8.1	D9.1	D9.2	D10.1	D10.2	D11.1
2	LOKALIZACJA	0.10, 0.33, 0.35, 1.45, 1.23B, 1.15, 1.22, 2.15	0.10, 1.45	1.05	1.13, 2.11, 2.13	2.04, 2.06, 2.09	2.16, 2.22	0.11
3	SCHEMAT							
4	WYMIAR OTWORU MURU HO	210	210	210	210	210	210	210
	SO	104	124	134	134	104	104	124
5	WYMIAR ZEWN. STOLARKI H	205	205	205	205	205	205	205
	S	90	110	120	120	90	90	110
6	OTWIERANIE	PRZESUWNE	PRZESUWNE	PRZESUWNE	PRZESUWNE	PRZESUWNE	PRZESUWNE	PRZESUWNE
7	MATERIAŁ	DREWNIANE	DREWNIANE	DREWNIANE	DREWNIANE	DREWNIANE	DREWNIANE	DREWNIANE
8	SZKLENIE	---	---	---	---	---	---	---
9	KOLOR	LAMINAT	LAMINAT	HPL	HPL	LAMINAT	LAMINAT	LAMINAT
10	ZAMEK	TAK	TAK	TAK	TAK	---	---	---
11	ODPORNOŚĆ OGNIOWA	---	---	---	---	---	---	---
12	KLASA ANTYWŁAMANIOWA	---	---	---	---	---	---	---
13	ZAWIASY	PROWADNICA SYSTEMOWA	PROWADNICA SYSTEMOWA	PROWADNICA SYSTEMOWA	PROWADNICA SYSTEMOWA	PROWADNICA SYSTEMOWA	PROWADNICA SYSTEMOWA	SYSTEMOWE
14	WSPÓŁCZYNNIK IZOL.TERM	---	---	---	---	---	---	---
15	IZOL. AKUSTYCZNA	---	---	---	---	---	---	---
16	KLAMKA	UCHW. WPUSZCZANY/ANTABA	UCHW. WPUSZCZANY/ANTABA	UCHW. WPUSZCZANY/ANTABA	UCHW. WPUSZCZANY/ANTABA	UCHW. WPUSZCZANY/ANTABA	UCHW. WPUSZCZANY/ANTABA	UCHW. WPUSZCZANY/ANTABA
17	PRÓG	---	---	---	---	---	---	---
18	SAMOZAMYKACZ	---	---	---	---	---	---	---
19	WENTYLACJA	---	---	---	---	TAK (MIN. 0,028 m2)	TAK (MIN. 0,028 m2)	TAK (MIN. 0,028 m2)
20	KIERUNEK OTW. SKRZYDŁA	L / P	L / P	L / P	L / P	L / P	L / P	L / P
	ILOŚĆ	2 / 3	3 / –	– / 1	2 / 4	1 / 2	– / 2	– / 1
21	UWAGI	ANTABA OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ	ANTABA OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ	DRZWI RĘCZNE	DRZWI OTWIERANE AUTOMATYCZNIE (AUTOMAT BESAM LUB RÓWNOWAŻNY) AKTYWATOR RĘCZNY, DRZWI WPIĘTE W SYSTEM SAP ANTABA OD STRONY ZEWN. OTWIERANIA DRZWI	ANTABA OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ	ANTABA OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ	ANTABA OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ
	PARTER	1 / 1	2 / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / 1
	I PIĘTRO	– / 2	1 / –	– / 1	1 / 1	– / –	– / –	– / –
	II PIĘTRO	1 / –	– / –	– / –	1 / 3	1 / 2	– / 2	– / –

WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
RYSUNEK POKAZUJE DRZWI OD STRONY OTWIERANIA SKRZYDŁA
WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
RYSUNEK ZESTAWIENIA STOLARKI ROZPATRYWAĆ Z RZUTAMI KONDYGNACJI

UWAGA:

1. PROPONOWANA STOLARKA WEWNĘTRZNA FIRMY DAN-POL LUB RÓWNOWAŻNA

2. PRZED REALIZACJA ZAMÓWIENIA PRZEDSTAWIĆ PROPOZYCJE DRZWI DO AKCPETACJI PROJEKTANTA I INWESTORA

3. KOLORYSTYKA DRZWI WEWNĘTRZNYCH DO USTALENIA Z ARCHITEKTEM I INWESTOREM PRZED ZAMÓWIENIEM I REALIZACJĄ

4. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE,

5. NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z CAŁOŚCIĄ DOKUMENTACJI

6. WSZYSTKIE PROJEKTY BRANŻOWE CZYTAĆ WSPÓLNIE.

7. PRZED REALIZACJĄ INWSTYCJI I PRZED JEJ KOLEJNYMI ETAPAMI NALEŻY PRZEPROWADZIĆ SPRAWDZENIE DOKUMENTACJI. WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI KONSULTOWAĆ Z ARCHITEKTEM.

AKKA
Pracownia Architektoniczna
31-153 Kraków, ul. Szlak 65
tel./fax. +48 (12) 632 18 53
www.akka-architekci.pl

INWESTOR: Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie
Ul. Szpitalna13, 33-100 Tarnów

ADRES INWESTYCJI: dz. nr 137/1, 130/5, 73/10, 125/13, obr.164

TEMAT PROJEKTU: **PROJEKT WYKONAWCZY**
ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ZESPOŁU SZPITALNEGO DLA SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA IM. E. SZCZEKLIKA W TARNOWIE PRZY UL. SZPITALNEJ 13

TEMAT RYSUNKU: **ZESTAWIENIE STOLARKI WEWNĘTRZNEJ**

BRANŻA: ARCHITEKTURA
FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
NR RYS. **A50-ZSW**

PROJEKANT:
mgr inż. arch. **Agata Kita Kosowska**
Upr. MPOIA/058/2009
mgr inż. arch. **Andrzej Kosowski**
Upr. MPOIA/011/2004

SKALA	REWIZJA	KOD PROJEKTU	DATA
1:100	001	1330	2013.12

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4 LUTEGO 1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. 00.80.904 Z PÓŹ.ZM.), I NIE MOŻE BYC KOPIOWANY ANI ROZPOWSZECHNIANY BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORÓW

PLIK NR: PLIK