DRZWI MEDYCZNE

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ																													
1		NUMER		M1.1		M1.2		M1.3		M1.4		M1.5		M2.1		M2.2		M2.3		M3.1		M3.2		M3.3	
2		LOKALIZACJA		1.01		1.07		1.10		2.03, 2.07, 2.10		2.02		1.04		1.09		2.04, 2.06, 2.09		1.01		1.06		2.01, 2.05, 2.08	
3		SCHEMAT																							
4	WYMIAR OTWORU MURU	H0		211		211		211		211		211		211		211		211		211		211		211	
		S0		102		102		102		102		102		102		102		102		132		132		132	
5	WYMIAR ZEWN. STOLARKI	H		205		205		205		205		205		205		205		205		205		205		205	
		S		90		90		90		90		90		90		90		90		120		120		120	
6	OTWIERANIE			UCHYLNE		UCHYLNE		UCHYLNE		UCHYLNE		UCHYLNE		PRZESUWNE		PRZESUWNE		PRZESUWNE		PRZESUWNE		PRZESUWNE		PRZESUWNE	
7	MATERIAŁ			STAL NIERDZEWNA		STAL NIERDZEWNA		STAL NIERDZEWNA		STAL NIERDZEWNA		STAL NIERDZEWNA		STAL NIERDZEWNA		STAL NIERDZEWNA		STAL NIERDZEWNA		STAL NIERDZEWNA		STAL NIERDZEWNA		STAL NIERDZEWNA	
8	SZKLENIE			---		---		---		---		SZKŁO BEZP. ø50		---		---		---		---		---		SZKŁO BEZP. ø50	
9	KOLOR			ST. NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA		ST. NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA		ST. NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA		ST. NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA		ST. NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA		ST. NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA		ST. NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA		ST. NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA		ST. NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA		ST. NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA		ST. NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA	
10	ZAMEK			---		---		---		---		ELEKTROZAMEK		---		---		---		---		---		---		---	
11	ODPORNOŚĆ OGNIOWA			---		---		---		---		---		---		---		---		---		---		---		---	
12	KLASA ANTYWŁAMANIOWA			---		---		---		---		---		---		---		---		---		---		---		---	
13	ZAWIASY			SYSTEMOWE		SYSTEMOWE		SYSTEMOWE		SYSTEMOWE		SYSTEMOWE		PROWADNICA SYSTEM.		PROWADNICA SYSTEM.		PROWADNICA SYSTEM.		PROWADNICA SYSTEM.		PROWADNICA SYSTEM.		PROWADNICA SYSTEM.	
14	WSPÓŁCZYNNIK IZOL.TERM			---		---		---		---		---		---		---		---		---		---		---		---	
15	IZOL. AKUSTYCZNA			---		---		---		---		---		---		---		---		---		---		---		---	
16	POW. NAŚWIETLAJĄCA			---		---		---		---		---		---		---		---		---		---		---		---	
17	PRÓG			---		---		---		---		---		---		---		---		---		---		---		---	
18	SAMOZAMYKACZ			TAK		TAK		TAK		TAK		TAK		---		---		---		---		---		---		---	
19	WENTYLACJA			---		---		---		---		---		---		---		---		---		---		---		---	
20	OSŁONA RTG			2,0mm Pb		2,0mm Pb		0.8mm Pb		---		---		0.8mm Pb		0.8mm Pb		---		1,4mm Pb		1,4mm Pb		---	
21	KIERUNEK OTW. SKRZYDŁA		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
	ILOŚĆ		–	1	1	–	1	–	1	2	1	2	1	–	–	1	2	1	–	1	–	1	2	1
22	UWAGI		ANTABA		ANTABA		ANTABA, WKŁADKA OŁOWIANA ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNOLOGII OSŁON		ANTABA,		ANTABA, DRZWI OTWERANE RĘCZNIE WPIĘTY W SYSTEM BLOKADY OTWARCIA		DRZWI OTWIERANE AUTOMATYCZNIE (AUTOMAT BESAM LUB RÓWNOWAŻNY) AKTYWATOR BEZDOTYKOWY,		DRZWI OTWIERANE AUTOMATYCZNIE (AUTOMAT BESAM LUB RÓWNOWAŻNY) AKTYWATOR BEZDOTYKOWY,		DRZWI OTWIERANE AUTOMATYCZNIE (AUTOMAT BESAM LUB RÓWNOWAŻNY) AKTYWATOR BEZDOTYKOWY,		DRZWI OTWIERANE AUTOMATYCZNIE (AUTOMAT BESAM LUB RÓWNOWAŻNY) AKTYWATOR BEZDOTYKOWY, DRZWI WPIĘTE W SYSTEM SAP, ANTABA OD STRONY ZEWN. OTWIERANIA DRZWI		DRZWI OTWIERANE AUTOMATYCZNIE (AUTOMAT BESAM LUB RÓWNOWAŻNY) AKTYWATOR BEZDOTYKOWY, DRZWI WPIĘTE W SYSTEM SAP, ANTABA OD STRONY ZEWN. OTWIERANIA DRZWI		DRZWI OTWIERANE AUTOMATYCZNIE (AUTOMAT BESAM LUB RÓWNOWAŻNY) AKTYWATOR BEZDOTYKOWY, DRZWI WPIĘTE W SYSTEM SAP, ANTABA OD STRONY ZEWN. OTWIERANIA DRZWI	

WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
RYSUNEK POKAZUJE DRZWI OD STRONY OTWIERANIA SKRZYDŁA
WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
RYSUNEK ZESTAWIENIA STOLARKI ROZPATRYWAC Z RZUTAMI KONDYGNACJI

OKNA MEDYCZE

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ					
1		NUMER		M4.1	M4.2
2		LOKALIZACJA		1.02,	1.07
3		SCHEMAT			
4	WYMIAR OTWORU MURU	H0		120	120
		S0		150	150
5	WYMIAR ZEWN. STOLARKI	H		---	---
		S		---	---
6	OTWIERANIE			STAŁE	STAŁE
7	MATERIAŁ			STAL NIERDZEWNA	STAL NIERDZEWNA
8	SZKLENIE			SZKŁO BEZPIECZNE	SZKŁO BEZPIECZNE
9	KOLOR			ST. NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA	ST. NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA
10	ZAMEK			---	---
11	ODPORNOŚĆ OGNIOWA			---	---
12	KLASA ANTYWŁAMANIOWA			---	---
13	ZAWIASY			---	---
14	NAWIEW/WENTYLACJA			---	---
15	WSPÓŁCZYNNIK IZOL.TERM			---	---
16	IZOL. AKUSTYCZNA			---	---
17	PARAPET ZEW.			---	---
18	PARAPET WEW.			---	---
19	ROLETA			---	---
20	OSŁONA RTG			SZKŁO OŁOWIOWE 2,0mmPb	SZKŁO OŁOWIOWE 2,0mmPb
21	KIERUNEK OTW. SKRZYDŁA			---	---
	ILOŚĆ / KOND			1 / 1	1 / 1
	SUMA			1	1
22	UWAGI			WKŁADKA OŁOWIANA ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNOLOGII OSŁON	WKŁADKA OŁOWIANA ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNOLOGII OSŁON

UWAGA:
1. PROPONOWANA STOLARKA WEWNĘTRZNA FIRMY DAN–POL LUB RÓWNOWAŻNA
2. PRZED REALIZACJA ZAMÓWIENIA PRZEDSTAWIĆ PROPOZYCJE DRZWI DO AKCPETACJI PROJEKTANTA I INWESTORA
3. KOLORYSTYKA DRZWI WEWNĘTRZNYCH DO USTALENIA Z ARCHITEKTEM I INWESTOREM PRZED ZAMÓWIENIEM I REALIZACJĄ
4. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE,
5. NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z CAŁOŚCIĄ DOKUMENTACJI
6. WSZYSTKIE PROJEKTY BRANŻOWE CZYTAĆ WSPÓLNIE.
7. PRZED REALIZACJĄ INWSTYCJI I PRZED JEJ KOLEJNYMI ETAPAMI NALEŻY PRZEPROWADZIĆ SPRAWDZENIE DOKUMENTACJI. WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI KONSULTOWAĆ Z ARCHITEKTEM.

AKKA
Pracownia Architektoniczna
31-153 Kraków, ul. Szlak 65
www.akka-architekci.pl tel./fax. +48 (12) 632 18 53

INWESTOR:
Specjalistyczny Szpital Im. E. Szczeklika w Tarnowie
Ul. Szpitalna13, 33-100 Tarnów

ADRES INWESTYCJI: dz. nr 137/1, 130/5, 73/10, 125/13, obr.164

TEMAT PROJEKTU:
PROJEKT WYKONAWCZY
ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ZESPOŁU SZPITALNEGO DLA SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA IM. E. SZCZECKLIKA W TARNOWIE PRZY UL. SZPITALNEJ 13

TEMAT RYSUNKU:
ZESTAWIENIE STOLARKI WEWNĘTRZNEJ

BRANŻA: ARCHITEKTURA
FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
NR RYS: **A51-ZSW**

PROJEKTANT:
mgr inż. arch. **Agata Kita Kosowska**
Upr. MPOIA/058/2009
mgr inż. arch. **Andrzej Kosowski**
Upr. MPOIA/011/2004

SKALA 1:100 | REWIZJA 000 | KOD PROJEKTU 1330 | DATA 2013.12

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4 LUTEGO 1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. 05.43.394 Z PÓŹN. ZM.). NIE MOŻE BYĆ KOPIOWANY ANI WYKORZYSTYWANY BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORÓW

PLIK NR: PLIK