DRZWI ALUMINIOWE

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ										
1	NUMER		Ad1		Ad2	Ad3		Ad4		Ad5
2	LOKALIZACJA		0.27		0.05	DRZWI WEWN. KL. SCHODOWEJ		DRZWI NA PRZEWIĄZKĘ		DRZWI NA PRZEWIĄZKĘ
3	SCHEMAT										
4	WYMIAR OTWORU MURU	H0	210		190	210		210		210
		S0	180		210	170		150		160
5	WYMIAR ZEWN. STOLARKI	H	200		90/90	200		200		200
		S	100/50		205	90/50		90/30		90/40
6	OTWIERANIE		UCHYLNE		PRZESUWNE	UCHYLNE		UCHYLNE		UCHYLNE
7	MATERIAŁ		ALUMINIOWE		ALUMINIOWE	ALUMINIOWE		ALUMINIOWE		ALUMINIOWE
8	SZKLENIE		---		SZKŁO BEZPIECZNE VSG 44.2	SZKŁO BEZPIECZNE		SZKŁO BEZPIECZNE		SZKŁO BEZPIECZNE
9	KOLOR		RAL7042		RAL 9006	RAL 9006		RAL 9006		RAL 9006
10	ZAMEK		TAK		KARTA DOSTĘPU	TAK		TAK		TAK
11	ODPORNOŚĆ OGNIOWA		EI 60		---	EI 60		EI 60		EI 60
12	KLASA ANTYWŁAMANIOWA		---		---	---		---		---
13	ZAWIASY		SYSTEMOWE		PROWADNICE SYSTEMOWE	SYSTEMOWE		SYSTEMOWE		SYSTEMOWE
14	WSPÓŁCZYNNIK IZOL.TERM		Umax.=2,6 W/(m2K)		---	---		---		---
15	IZOL. AKUSTYCZNA		---		---	---		---		---
16	KLAMKA		TAK		TAK – WPUSZCZONA	TAK		TAK		TAK
17	PRÓG		SYSTEMOWY		---	SYSTEMOWY		SYSTEMOWY		SYSTEMOWY
18	SAMOZAMYKACZ		---		---	TAK		TAK		TAK
19	WENTYLACJA		NAWIETRZAK SYSTEMOWY		---	---		---		---
20	KIERUNEK OTW. SKRZYDŁA		L	P	---	L	P	L	P	L	P
	ILOŚĆ		–	1	2	2	–	–	1	–	1
21	UWAGI				DRZWI OTWIERANE AUTOMATYCZNIE (AUTOMAT BESAM LUB RÓWNOAŻNY) AKTYWATOR RĘCZNY, DRZWI WPIĘTE W SYSTEM SAP ANTABA OD STRONY ZEWN. OTWIERANIA DRZWI					

WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
RYSUNEK POKAZUJE DRZWI OD STRONY OTWIERANIA SKRZYDŁA
WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
RYSUNEK ZESTAWIENIA STOLARKI ROZPATRYWAC Z RZUTAMI KONDYGNACJI

OKNA ALUMINIOWE

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ					
1	NUMER		Ao1	Ao2	Ao3
2	LOKALIZACJA		WEWNĘTRZNE/STEROWNIA	WEWNĘTRZNE/KORYTARZ-GABINETY	WEWNĘTRZNE/ZMYWALNIA
3	SCHEMAT				
4	WYMIAR OTWORU MURU	H0	120	70	70
		S0	150	300	70
5	WYMIAR ZEWN. STOLARKI	H	---	---	---
		S	---	---	---
6	OTWIERANIE		STAŁE	STAŁE	PODNOSZONE– PODAWCZE
7	MATERIAŁ		ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM
8	SZKLENIE		SZKŁO BEZPIECZNE	SZKŁO BEZPIECZNE	SZKŁO BEZPIECZNE
9	KOLOR		RAL 9006	RAL 9006	RAL 9006
10	ZAMEK		---	---	---
11	ODPORNOŚĆ OGNIOWA		---	---	---
12	KLASA ANTYWŁAMANIOWA		---	---	---
13	ZAWIASY		---	---	---
14	NAWIEW/WENTYLACJA		---	---	---
15	WSPÓŁCZYNNIK IZOL.TERM		---	---	---
16	IZOL. AKUSTYCZNA		---	---	---
17	PARAPET ZEW.		---	---	---
18	PARAPET WEW.		---	---	---
19	ROLETA		---	---	---
20	OSŁONA RTG		---	---	---
21	KIERUNEK OTW. SKRZYDŁA		---	---	---
	ILOŚĆ / KOND		2 / 1	2 / 1	1 / 1
	SUMA		2	2	1
22	UWAGI				

UWAGA:
1. PROPONOWANA STOLARKA WEWNĘTRZNA FIRMY DAN-POL LUB RÓWNOWAŻNA
2. PRZED REALIZACJA ZAMÓWIENIA PRZEDSTAWIĆ PROPOZYCJE DRZWI DO AKCPETACJI PROJEKTANTA I INWESTORA
3. KOLORYSTYKA DRZWI WEWNĘTRZNYCH DO USTALENIA Z ARCHITEKTEM I INWESTOREM PRZED ZAMÓWIENIEM I REALIZACJĄ
4. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE,
5. NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z CAŁOŚCIĄ DOKUMENTACJI
6. WSZYSTKIE PROJEKTY BRANŻOWE CZYTAĆ WSPÓLNIE.
7. PRZED REALIZACJĄ INWSTYCJI I PRZED JEJ KOLEJNYMI ETAPAMI NALEŻY PRZEPROWADZIĆ SPRAWDZENIE DOKUMENTACJI. WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI KONSULTOWAĆ Z ARCHITEKTEM.

AKKA
Pracownia Architektoniczna
31-153 Kraków, ul. Szlak 65
www.akka-architekci.pl
tel./fax. +48 (12) 632 18 53

INWESTOR
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie
Ul. Szpitalna13, 33-100 Tarnów

ADRES INWESTYCJI: dz. nr 137/1, 130/5, 73/10, 125/13, obr.164

TEMAT PROJEKTU:
PROJEKT WYKONAWCZY
ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ZESPOŁU SZPITALNEGO DLA SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA IM. E. SZCZEKLIKA W TARNOWIE PRZY UL. SZPITALNEJ 13

TEMAT RYSUNKU: **ZESTAWIENIE STOLARKI WEWNĘTRZNEJ**

BRANŻA: ARCHITEKTURA
FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
NR RYS.: **A52-ZSW**

PROJEKTANT:
mgr inż. arch. **Agata Kita Kosowska**
Upr. MPOIA/058/2009
mgr inż. arch. **Andrzej Kosowski**
Upr. MPOIA/011/2004

SKALA	REWIZJA	KOD PROJEKTU	DATA
1:100	000	1330	2013.12

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4 LUTEGO 1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. 00.80.904 Z POZ.ZM.). I NIE MOŻE BYC KOPIOWANY ANI ROZPOWSZECHNIANY BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORÓW

PLIK NR: PLIK