DRZWI STALOWE

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ															
1	NUMER		Sd1		Sd2		Sd3		Sd4		Sd5		Sd6		Sd7	
2	LOKALIZACJA		WYJŚCIE NA DACH		DRZWI DO POM. CENTRAL		DRZWI DO POM. CENTRAL		POMIESZCZENIE TECHNICZNE		POMIESZCZENIE TECHNICZNE		POMIESZCZENIE TECHNICZNE		0.39	
3	SCHEMAT															
4	WYMIAR OTWORU MURU	H0	210		146		146		210		175		210		210	
		S0	162		162		102		92		92		112		102	
5	WYMIAR ZEWN. STOLARKI	H	205		140		140		205		170		205		205	
		S	100/50		100/50		90		80		80		100		90	
6	OTWIERANIE		UCHYLNE		UCHYLNE		UCHYLNE		UCHYLNE		UCHYLNE		UCHYLNE		UCHYLNE	
7	MATERIAŁ		STALOWE		STALOWE, LAMELOWE		STALOWE, LAMELOWE		DREWNIANE		STALOWE, MAL. PROSZKOWO		STALOWE, MAL. PROSZKOWO		STALOWE, MAL. PROSZKOWO	
8	SZKLENIE		---		---		---		---		---		---		---	
9	KOLOR		RAL7042		RAL7042		RAL7042		LAMINAT		RAL9006		RAL9006		RAL9006	
10	ZAMEK		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK	
11	ODPORNOŚĆ OGNIOWA		EI 60		---		---		EI 60		EI 60		EI 60		EI 60	
12	KLASA ANTYWŁAMANIOWA		---		---		---		---		---		---		---	
13	ZAWIASY		SYSTEMOWE		SYSTEMOWE		SYSTEMOWE		SYSTEMOWE		SYSTEMOWE		SYSTEMOWE		SYSTEMOWE	
14	WSPÓŁCZYNNIK IZOL.TERM		Umax.=2,6 W/(m2K)		---		---		---		---		---		Umax.=2,6 W/(m2K)	
15	IZOL. AKUSTYCZNA		---		---		---		---		---		---		---	
16	KLAMKA		TAK		TAK		TAK		---		---		TAK		TAK	
17	PRÓG		SYSTEMOWY		---		---		SYSTEMOWY		SYSTEMOWY		SYSTEMOWY		SYSTEMOWY	
18	SAMOZAMYKACZ		TAK		---		---		---		---		---		TAK	
19	WENTYLACJA		---		TAK (LAMELE)		TAK (LAMELE)		---		---		---		---	
20	KIERUNEK OTW. SKRZYDŁA	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
	ILOŚĆ	–	1	–	2	–	2	1	–	–	3	2	–	–	1	
21	UWAGI									DRZWI TECHNICZNE, ZAMASKOWANE WG ZAŁĄCZONEGO DETALU						

WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
RYSUNEK POKAZUJE DRZWI OD STRONY OTWIERANIA SKRZYDŁA
WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
RYSUNEK ZESTAWIENIA STOLARKI ROZPATRYWAC Z RZUTAMI KONDYGNACJI

UWAGA:
1. PROPONOWANA STOLARKA WEWNĘTRZNA FIRMY DAN–POL LUB RÓWNOWAŻNA
2. PRZED REALIZACJA ZAMÓWIENIA PRZEDSTAWIĆ PROPOZYCJE DRZWI DO AKCPETACJI PROJEKTANTA I INWESTORA
3. KOLORYSTYKA DRZWI WEWNĘTRZNYCH DO USTALENIA Z ARCHITEKTEM I INWESTOREM PRZED ZAMÓWIENIEM I REALIZACJĄ
4. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE,
5. NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z CAŁOŚCIĄ DOKUMENTACJI
6. WSZYSTKIE PROJEKTY BRANŻOWE CZYTAĆ WSPÓLNIE.
7. PRZED REALIZACJĄ INWSTYCJI I PRZED JEJ KOLEJNYMI ETAPAMI NALEŻY PRZEPROWADZIĆ SPRAWDZENIE DOKUMENTACJI. WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI KONSULTOWAĆ Z ARCHITEKTEM.

AKKA
Pracownia Architektoniczna
31-153 Kraków, ul. Szlak 65
www.akka-architekci.pl tel./fax. +48 (12) 632 18 53

INWESTOR
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie
Ul. Szpitalna13, 33-100 Tarnów

ADRES INWESTYCJI
dz. nr 137/1, 130/5, 73/10, 125/13, obr.164

TEMAT PROJEKTU
PROJEKT WYKONAWCZY
ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ZESPOŁU SZPITALNEGO DLA SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA IM. E. SZCZEKLIKA W TARNOWIE PRZY UL. SZPITALNEJ 13

TEMAT RYSUNKU
ZESTAWIENIE STOLARKI WEWNĘTRZNEJ

BRANŻA: ARCHITEKTURA
FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
NR RYS.: **A53-ZSW**

PROJEKANT:
mgr inż. arch. **Agata Kita Kosowska**
Upr. MPOIA/058/2009
mgr inż. arch. **Andrzej Kosowski**
Upr. MPOIA/011/2004

SKALA	REWIZJA	KOD PROJEKTU	DATA
1:100	000	1330	2013.12

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4 LUTEGO 1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. 00.80.904 Z POZ.ZM.). I NIE MOŻE BYC KOPIOWANY ANI ROZPOWSZECHNIANY BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORÓW

PLIK NR: PLIK