LEGENDA

TABELE OPISU PRZEBIĆ
1. DLA STROPÓW

WKOŚ ZBOP * S180/P ±1,75 ** #15 *** (F15) ****

* RODZAJ INSTALACJI
** RZEDNA STROPU PRZEBICA
*** WIELKOŚĆ OTWORU W cm
**** ZABEZPIECZENIE POŻAROWE

2. DLA ŚCIAN
WENT * 60x20 ** g.o.+1,35 *** E ****

* RODZAJ INSTALACJI
** WIELKOŚĆ OTWORU W cm
*** g.o. RZEDNA GÓRY OTWORU
**** ZABEZPIECZENIE POŻAROWE

PRZEBICIA W STROPIE POWYŻEJ

PRZEBICIA W STROPIE PONIŻEJ

PRZEBICIA W ŚCIANACH

UWAGI:
1. NA RYSUNKU POMINIĘTO PRZEJŚCIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, TELETECHNICZNYCH, GAZÓW MED., WODNYCH, CO, ITP O MAŁYCH ŚREDNICACH OTWORÓW. OTWORY WIERCIĆ NA BUDOWIE.
2. NALEŻY PRZED REALIZACJĄ KOLEJNYCH ETAPÓW BUDOWY DOKONAĆ ANALIZY PRZEJŚĆ I TRAS PRZEWODÓW. WSZELKIE EWENTUALNE KOLIZJE ZGŁASZAĆ PROJEKTANTOM

SPIS POMIESZCZEŃ – POZIOM WENTYLATORNI

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. NETTO	POSADZKA	WYS.POM.	WENTYLACJA
3.01	KLATKA SCHODOWA	24,17	GRES	---	
3.02	KORYTARZ	5,76	GRES	220,0	
3.03	POMIESZCZENIE TECH.	10,43	WYL. BET.	250,0	GRAWITACJA
3.04	WINDA – POM.TECH.	5,78	WYL. BET.	250,0	
3.05	CENTRALE WENTYLACYJNE	210,39	WYL. BET.	250,0	
		256,54			

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA (m2)	278,85
POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA (m2)	260,85
KUBATURA KOND.0 (m3)	1395,00

LEGENDA
ŚCIANY ISTNIEJĄCE
ŚCIANY ŻELBETOWE – PROJEKTOWANE
ŚCIANY MUROWANE – BETON KOMÓRKOWY YTONG
IZOLACJA TERMICZNA
• WEŁNA MINERALNA
• STYROPIAN
NADWIESZENIA
HYDRANT Ø25mm/ L węża 30m

HP25/L30

DLA ETYKIET DRZWI PODANO SZEROKOŚĆ I WYSOKOŚĆ OTWORU PRZEJŚCIA W PRZYPADKU DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH PODANO ODPORNOŚĆ OGNIOWĄ EI

DLA ETYKIET OKNA PODANO SZEROKOŚĆ I WYSOKOŚĆ OTWORU W MURZE

UWAGI:
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie,
2. Należy zapoznać się z całością dokumentacji
3. Wszystkie projekty branżowe czytać wspólnie.
4. Przed realizacją inwestycji i przed jej kolejnymi etapami należy przeprowadzić sprawdzenie dokumentacji. Wszelkie wątpliwości konsultować z projektantami.
5. Szyb windowy wraz z otworowaniem należy wykonać zgodnie z wytycznymi wybranego systemu windowego. Ewentualne korekty w dokumentacji uzgodnić z projektantem.
6. Na rysunkach pokazano otworowanie dla elementów instalacji o średnicach większych niż 10cm. Pominięto otworowanie dla przewodów i rur o mniejszych średnicach (instalacji elektrycznych, sitaoprądowych gazów medycznych, co, wodnych), w/e otwory należy wykonać na budowie wiertnicą. Trasy i przejścia sprawdzić przed realizacją na budowie i ewentualne kolizje zgłaszać projektantowi.
7. W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych należy przy wycenie uwzględnić wszystkie elementy danego systemu niezbędne do zrealizowania całości prac.
8. Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora, definiującej usługodo wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. W związku z tym wykonane roboty budowlane muszą zapewnić utrzymanie założonych parametrów.
9. projekt zakłada standard minimalny dla materiałów i instalacji, niezbędny do właściwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca może zaproponować alternatywne rozwiązania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu – do akceptacji przez Inwestora.
10. Części opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi, wszystkie elementy ujęte w specyfikacji (opisie), a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nie ujęte w specyfikacji winne być traktowane tak jakby były ujęte w obu. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić projektantowi
11. Wszystkie elementy nie ujęte w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki), a zdaniem Wykonawcy niezbędne do prawidłowego działania instalacji nie zwalniają Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia.
12. W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych Wykonawca, przed złożeniem oferty, powinien wyjaśnić sporne kwestie z Inwestorem, który jako jedyny jest upoważniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasności będą interpretowane z korzyścią dla Inwestora.
13. Wymiary elementów żelbetowych i stalowych wg opracowania konstrukcyjnego
14. Wszystkie prace związane z realizacją przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego należy wykonać zgodnie z polskimi normami i pod nadzorem osoby uprawnionej.
15. Wszystkie roboty należy wykonać w zgodzie z wiedzą techniczną, instrukcjami producentów, oraz sztuką budowlaną – dotyczy to w szczególności takich elementów jak dylatacji czy dodatkowego zbrojenia przeciwskurczowego, wylewek, posadzek itp

AKKA
Pracownia Architektoniczna
31-153 Kraków, ul. Sztak 65
www.akka-architekci.pl
tel./fax. +48 (12) 632 18 53

INWESTOR: Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie
Ul. Szpitalna13, 33-100 Tarnów

OBIEKT INWESTYCJI: dz. nr 137/1, 130/5, 73/10, 125/13, obr.164

TEMAT PROJEKTU: **PROJEKT WYKONAWCZY**
ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ZESPOŁU SZPITALNEGO DLA SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA IM. E. SZCZEKLIKA W TARNOWIE PRZY UL. SZPITALNEJ 13

TEMAT RYSUNKU: **RZUT KONDYGNACJI TECHNICZNEJ (+11,85)**

BRANŻA: ARCHITEKTURA — NR RYS.: **A6-R.3**

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKTANT:
mgr inż. arch. **Agata Kita Kosowska**
Upr. MPOIA/OSB/2009
mgr inż. arch. **Andrzej Kosowski**
Upr. MPOIA/D/11/2004

SKALA: 1:50 — WERSJA: 000 — NUMER PROJEKTU: 1330 — DATA: 2013.12

© COPYRIGHT BY AKKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA. TEN RYSUNEK JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM I NIE MOŻE BYĆ KOPIOWANY LUB PRZEKAZYWANY BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORÓW