





LEGENDA

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

ŚCIANY ŻELBETOWE – PROJEKTOWANE

ŚCIANY MUROWANE – BETON KOMÓRKOWY YTONG

IZOLACJA TERMICZNA

- WEŁNA MINERALNA
- STYROPIAN

NADWIESZENIA

HYDRANT Ø25mm/ L węża 30m

DLA ETYKIET DRZWI PODANO SZEROKOŚCI I WYSOKOŚĆ OTWORU PRZEJŚCIA
* NR DRZWI Z KIERUNKIEM OTWARCIA
** SZEROKOŚĆ OTWORU W ŚW. OŚCIEŻNICY
*** WYSOKOŚĆ OTW. W ŚW. OŚCIEŻNICY
**** KLASYFIKACJE POŻAROWĄ

DLA ETYKIET OKIEN PODANO
* NR OKNA
** SZEROKOŚĆ OTWORU W ŚW. MURU
*** WYSOKOŚĆ OTW. W ŚW. MURU
**** WYS. PARAPETU

DLA ETYKIET ZESTAWÓW PODANO SZEROKOŚCI I WYSOKOŚĆ OTWORU PRZEJŚCIA
* NR ZESTAWU
** SZEROKOŚĆ OTWORU W ŚW. MURU
*** WYSOKOŚĆ OTW. W ŚW. MURU
**** KLASYFIKACJE POŻAROWĄ
DRZWI W RAMACH ZESTAWU NIENUMEROWANE

UWAGA – WSZYSTKIE PRZEJŚCIA INSTALACYJNE W ŚCIANACH USZCZELNIĆ AKUSTYCZNIE

LEGENDA

TABELE OPISU PRZEBIĆ
1. DLA STROPÓW

* RODZAJ INSTALACJI
** RZĘDNA STROPU PRZEBICA
*** WIELKOŚĆ OTWORU W cm
**** ZABEZPIECZENIE POŻAROWE

2. DLA ŚCIAN
* RODZAJ INSTALACJI
** WIELKOŚĆ OTWORU W cm
*** g.o. RZĘDNA GÓRY OTWORU
**** ZABEZPIECZENIE POŻAROWE

PRZEBICIA W STROPIE POWYŻEJ

PRZEBICIA W STROPIE PONIŻEJ

PRZEBICIA W ŚCIANACH

UWAGI:
1. NA RYSUNKU POMINIĘTO PRZEJŚCIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, TELETECHNICZNYCH, GAZÓW MED., WODNYCH, CO, ITP O MAŁYCH ŚREDNICACH OTWORÓW. OTWORY WIERCIĆ NA BUDOWIE.
2. NALEŻY PRZED REALIZACJĄ KOLEJNYCH ETAPÓW BUDOWY DOKONAĆ ANALIZY PRZEJŚĆ I TRAS PRZEWODÓW. WSZELKIE EWENTUALNE KOLIZJE ZGŁASZAĆ PROJEKTANTOM

SPIS POMIESZCZEŃ – 1 PIĘTRO – CHEMODYNAMIKA

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. NETTO	POSADZKA	WYS.POM.	MENTYLACJA
1.01	SALA ZABIEGOWA	38.84	PCV	270,0	WMECH/KLIM (9 KL)
1.02	STERONKA	13.02	PCV	300,0	WMECH/KLIM
1.03	MAGAZYN	5.38	PCV	275,0	WMECH
1.04	ŚLUZA CZYSTA	5.11	PCV	275,0	WMECH
1.05	POKÓJ PRZYG. PACJENT.	21.12	PCV	300,0	WMECH/KLIM
1.06	SALA ZABIEGOWA	56.25	PCV	270,0	WMECH/KLIM (9 KL)
1.07	STERONKA	12.26	PCV	300,0	WMECH/KLIM
1.08	MAGAZYN	5.99	PCV	275,0	WMECH
1.09	ŚLUZA CZYSTA	5.27	PCV	300,0	WMECH
1.10	ŚLUZA BRUDNA	4.83	PCV	300,0	WMECH
1.11	MAGAZYN CZYSTY	8.10	PCV	275,0	WMECH
1.12	GABINET KIEROWNIKA	12.05	PCV	300,0	WMECH
1.13	ŚLUZA PACJENT./WAT.	11.07	PCV	300,0	WMECH
1.14	KORYTARZ	59.32	PCV	300,0	WMECH
1.15	SZATNIA ZEWNĘTRZNA	9.65	PCV	275,0	WMECH
1.16	SZATNIA CZYSTA	11.38	PCV	275,0	WMECH
1.17	SZATNIA BRUDNA	4.75	PCV	275,0	WMECH
1.18	WĘZEŁ SANITARNY	7.63	GRES	275,0	WMECH
1.19	ŚLUZA BRUDNA	6.65	PCV	275,0	WMECH
1.20	BRUDOWNIK	3.07	PCV	275,0	WMECH
1.20A	POM. TECHNICZNE	2.09	PCV	275,0	WMECH
1.21	KONFERENCJA/P.PRACY	22.79	PCV	300,0	WMECH/KLIM/CHŁODZ
1.22	DYŻ.PIELĘGNIARSKA	17.07	PCV	300,0	WMECH/KLIM/CHŁODZ
1.23a	HALL/PRZECZALNIA	93.98	PCV	300,0	WMECH/CHŁODZ
1.23a	KORYTARZ	7.47	PCV	300,0	WMECH
1.24	ADMINISTRACJA	7.63	PCV	300,0	WMECH/KLIM/CHŁODZ
1.25	GABINET ENDOSKOPOWY	10.40	PCV	300,0	WMECH/KLIM/CHŁODZ
1.26	GABINET ENDOSKOPOWY	14.24	PCV	300,0	WMECH/KLIM/CHŁODZ
1.27	ZMYWALNIA	9.17	PCV	300,0	WMECH
1.28	WC. PACJENCI	3.90	GRES	275,0	WMECH
1.29	SALA POZABIEGOWA	9.27	PCV	275,0	WMECH/KLIM/CHŁODZ
1.30	WC. NP	4.65	GRES	275,0	WMECH
1.31	POM.TECH.	8.06	WYL.BET.	---	GRAWITACJA
1.32	KLATKA SCHODOWA	24.17	GRES	---	GRAWITACJA
1.33	SZACHT WINDOWY	0.00	---	---	GRAWITACJA
1.34	KOM. ŁĄCZNIK PAWILON 1	42.91	PCV	---	WMECH
1.35	KOM. ŁĄCZNIK PAWILON 2	238.51	PCV	250,0	GRAWITACJA
1.36	KOM. ŁĄCZNIK ADMINISTRACJA	68.53	PCV	250,0	GRAWITACJA
1.37	WINDA	0.00	---	---	GRAWITACJA
SUMA		886.97			

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA (m2)	1011.50
POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA (m2)	930.66
KUBATURA KONDYGNACJA (m3)	3945.000000

SPIS POMIESZCZEŃ –PAWILON 1, 1 PIĘTRO – PRZEBUDOWYWANE

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. NETTO	POSADZKA	WYS.POM.	MENTYLACJA
1.38	KORYTARZ	15.09	PCV	300,0	WMECH
1.39	PODZIAŁKA	7.45	PCV	300,0	WMECH
1.40	GABINET KONSULTACYJNY	22.93	PCV	300,0	WMECH/KLIM/CHŁODZ
1.41	MAGAZYN	4.67	PCV	275,0	WMECH
1.39	WC.PACJENTÓW	4.14	GRES	275,0	WMECH
1.40	TOMOGRAF	32.84	PCV	330,0	WMECH/KLIM/CHŁODZ
1.41	STERONKA	11.05	PCV	300,0	WMECH/KLIM/CHŁODZ
1.42	POM.PRZYGOT.PACJENTA	12.90	PCV	300,0	WMECH
SUMA		111.02			

UWAGI:
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
2. Należy zapoznać się z całością dokumentacji
3. Wszystkie projekty branżowe czytać wspólnie.
4. Przed realizacją inwestycji i przed jej kolejnymi etapami należy przeprowadzić sprawdzenie dokumentacji. Wszelkie wątpliwości konsultować z projektantami.
5. Szyb windowy wraz z otworowaniem należy wykonać zgodnie z wytycznymi wybranego systemu windowego. Ewentualne korekty w dokumentacji uzgadnić z projektantem.
6. Na rysunkach pokazano otworowanie dla elementów instalacji o średnicach większych niż 10cm. Pominięto otworowanie dla przewodów i rur o mniejszych średnicach (instalacji elektrycznych, słaboprądowych gazów medycznych, co, wodnych), w/w otwory należy wykonać na budowie wiertnicą. Trasy i przejścia sprawdzić przed realizacją na budowie i ewentualne kolizje zgłaszać projektantowi.
7. W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych należy przy wycenie uwzględnićwszystkie elementy danego systemu niezbędne do zrealizowania całości prac.
8. Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora, definicyjnej ustawgo wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. W związku z tym wykonane roboty budowlane muszą zapewnić utrzymanie założonych parametrów.
9. projekt zakłada standard minimalny dla materiałów i instalacji, niezbędny do właściwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca może zaproponować alternatywne rozwiązania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu – do akceptacji przez Inwestora.
10. Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w specyfikacji (opisie), a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nie ujęte w specyfikacji winne być traktowane tak jakby były ujęte w obu. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić projektantowi
11. Wszystkie elementy nie ujęte w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki), a zdaniem Wykonawcy niezbędne do prawidłowego działania instalacji nie zwalniają Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia.
12. W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych Wykonawca, przed złożeniem oferty, powinien wyjaśnić sporne kwestie z Inwestorem, który jako jedyny jest upoważniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasności będą interpretowane z korzyścią dla Inwestora.
13. Wymiary elementów żelbetowych i stalowych wg opracowania konstrukcyjnego
14. Wszystkie prace związane z realizacją przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego należy wykonać zgodnie z polskimi normami i pod nadzorem osoby uprawnionej.
15. Wszystkie roboty należy wykonać w zgodzie z wiedzą techniczną, instrukcjami producentów, oraz sztuką budowlaną – dotyczy to w szczególności takich elementów jak dylatacji czy dodatkowego zbrojenia przeciwskurczowego, wylewek, posadzek itp



AKKA
Pracownia Architektoniczna
31-153 Kraków, ul. Szlak 65
www.akka-architekci.pl tel./fax. +48 (12) 632 18 53

INWESTOR
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie
Ul. Szpitalna13, 33-100 Tarnów

ADRES INWESTYCJI: dz. nr 137/1, 130/5, 73/10, 125/13, obr.164

TEMAT PROJEKTU: **PROJEKT WYKONAWCZY**
ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ZESPOŁU SZPITALNEGO DLA SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA IM. E. SZCZEKLIKA W TARNOWIE PRZY UL. SZPITALNEJ 13

TEMAT RYSUNKU: **RZUT PIĘTRA (3,75=222,48mnpm)**
Sekcja 2 - łączniki

BRANŻA: ARCHITEKTURA
FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
NR RYS. **A70-R1.2-WYM**

PROJEKTANT:
mgr inż. arch. **Agata Kita Kosowska** Upr. MPOIA/0582/2009
mgr inż. arch. **Andrzej Kosowski** Upr. MPOIA/011/2004

SKALA: 1:100 REWIZJA: 000 KOD PROJ.: 1330 DATA: 2013.12

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM NA PODSTAWIE USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH. POWIELANIE LUB JEGO WYKORZYSTANIE BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE.