LEGENDA

TABELE OPISU PRZEBIĆ
1. DLA STROPÓW

* RODZAJ INSTALACJI
** RZEDNA STROPU PRZEBICA
*** WIELKOŚĆ OTWORU W cm
**** ZABEZPIECZENIE POŻAROWE

WOD4 PPOŻ *	
STROP +15,00 **	
Ø125 ***	
EI120 ****	

2. DLA ŚCIAN
* RODZAJ INSTALACJI
** WIELKOŚĆ OTWORU W cm
*** g.o. RZEDNA GÓRY OTWORU
**** ZABEZPIECZENIE POŻAROWE

WEN1 *	
60x20 **	
g.o.+1,10 ***	
EI ****	

PRZEBICIA W STROPIE POWYŻEJ

PRZEBICIA W STROPIE PONIŻEJ

PRZEBICIA W ŚCIANACH

UWAGI:
1. NA RYSUNKU POMINIĘTO PRZEJŚCIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, TELETECHNICZNYCH, GAZÓW MED., WODNYCH, CO, ITP O MAŁYCH ŚREDNICACH OTWORÓW. OTWORY WIERCIĆ NA BUDOWIE.
2. NALEŻY PRZED REALIZACJĄ KOLEJNYCH ETAPÓW BUDOWY DOKONAĆ ANALIZY PRZEJŚĆ I TRAS PRZEWODÓW. WSZELKIE EWENTUALNE KOLIZJE ZGŁASZAĆ PROJEKTANTOM
3. POKRYCIE GŁÓWNA ZADASZENIA CENTRAL WENTYLACYJNYCH – BLACHA TRAPEZOWA wg. ZESTAWIENIA WARSTW
4. POKRYCIE STROPODACHU PAPĄ TERMOZGRZEWALNĄ wg. ZESTAWIENIA WARSTW.
WSZYSTKIE MATERIAŁY W KLASIE "NRO"

UWAGI:
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie,
2. Należy zapoznać się z całością dokumentacji
3. Wszystkie projekty branżowe czytać wspólnie.
4. Przed realizacją inwestycji i przed jej kolejnymi etapami należy przeprowadzić sprawdzenie dokumentacji. Wszelkie wątpliwości konsultować z projektantami.
5. Szyb windowy wraz z otworowaniem należy wykonać zgodnie z wytycznymi wybranego systemu windowego. Ewentualne korekty w dokumentacji uzgodnić z projektantem.
6. Na rysunkach pokazano otworowanie dla elementów instalacji o średnicach większych niż 10cm. Pominięto otworowanie dla przewodów i rur o mniejszych średnicach (instalacji elektrycznych, sitabaprzepływ gazów medycznych, co, wodnych), w/w otwory należy wykonać na budowie wiertnicą. Trasy i przejścia sprawdzić przed realizacją na budowie i ewentualne kolizje zgłaszać projektantowi.
7. W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych należy przy wycenie uwzględnićwszystkie elementy danego systemu niezbędne do zrealizowania całości prac.
8. Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora, definiującej usługęo wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. W związku z tym wykonane roboty budowlane muszą zapewnić utrzymanie założonych parametrów.
9. projekt zakłada standard minimalny dla materiałów i instalacji, niezbędny do właściwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca może zaproponować alternatywne rozwiązania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu – do akceptacji przez Inwestora.
10. Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. wszystkie elementy ujęte w specyfikacji (opisie), a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nie ujęte w specyfikacji winne być traktowane tak jakby były ujęte w obu. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić projektantowi
11. Wszystkie elementy nie ujęte w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki), a zdaniem Wykonawcy niezbędne do prawidłowego działania instalacji nie zwalniają Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia.
12. W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych Wykonawca, przed złożeniem oferty, powinien wyjaśnić sporne kwestie z Inwestorem, który jako jedyny jest upoważniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasności będą interpretowane z korzyścią dla Inwestora.
13. Wymiary elementów żelbetowych i stalowych wg opracowania konstrukcyjnego.
14. Wszystkie prace związane z realizacją przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego należy wykonać zgodnie z polskimi normami i pod nadzorem osoby uprawnionej.
15. Wszystkie roboty należy wykonać w zgodzie z wiedzą techniczną, instrukcjami producentów, oraz sztuką budowlaną – dotyczy to w szczególności takich elementów jak dylatacji czy dodatkowego zbrojenia przeciwskurczowego, wylewek, posadzek itp.

AKKA
Pracownia Architektoniczna
31-153 Kraków, ul. Szlak 65
www.akka-architekci.pl
tel./fax. +48 (12) 632 18 53

INWESTOR: Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie
Ul. Szpitalna13, 33-100 Tarnów

ADRES INWESTYCJI: dz. nr 137/1, 130/5, 73/10, 125/13, obr.164

TEMAT PROJEKTU: **PROJEKT WYKONAWCZY**
ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ZESPOŁU SZPITALNEGO DLA SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA IM. E. SZCZEKLIKA W TARNOWIE PRZY UL. SZPITALNEJ 13

TREŚĆ RYSUNKU: **RZUT DACHU BUDYNKU GŁÓWNEGO**

BRANŻA: ARCHITEKTURA — NR RYS.: **A8-R.D.**

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKTANT:
mgr inż. arch. **Agata Kita Kosowska** Upr. MPOIA/058/2009
mgr inż. arch. **Andrzej Kosowski** Upr. MPOIA/011/2004

SKALA	FORMAT	NUMER PROJEKTU	DATA
1:50	000	1330	2013.12

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM NA PODSTAWIE USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ.U. NR 24 POZ. 83 Z 1994 R. Z PÓŹN. ZM.). KAŻDE WYKORZYSTANIE NIEZGODNE Z PRZEZNACZENIEM BEZ ZGODY AUTORÓW JEST ZABRONIONE.

PLIK ID: PLIK