MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

SKALA: 1:500

Nr sekcji mapy zasadniczej (65): 174.121.0531 (488), 174.121.0532 (489)

(2000): 7.124.20.15.4.2, 7.124.20.15.4.4,

m. Tarnów, obr. 164, dz. nr 137/1, ul. Szpitalna,

Układ: "2000" Poziom odniesienia: "ADRIATYK" KERG 489-264/13 DZ 2191/13

powstała na podstawie mapy zasadniczej i ewidencyjnej w skali 1:500
oraz pomiaru bezpośredniego w terenie,
Zaktualizowano w terenie wg. stanu z dnia: 10.04.2013r.

zakres opracowania

Wykonawca: „GEO-PROJEKT" TARNÓW S.C.
Rakoczy Sławomir, Krawczyk Roman
33-100 Tarnów, ul. Bernardyńska 15
tel./fax (014) 628-33-58 tel. (014) 628-33-59
www.geo-projekt.eu e-mail:geo@geo-projekt.eu
NIP 873-298-77-77 REGON 852737614

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Dariusz Świdnicki
Nr upr. 20039

Uwaga: W KW prowadzonej dla działki 137/1 nie ujawniono obciążeń służebnościami gruntowymi.

126301	2	9	2	2	48926413	26042013	4

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych , które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych

"Zgodnie z art.18 ustawy z dnia 17.05.1989r –Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj.Dz.U.z2000r.Nr100 poz.1086, ze zm.) rozpowszechnianie i rozprowadzanie niniejszej mapy wymaga zezwolenia Prezydenta Miasta Tarnowa – miasta na prawach powiatu"

	NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY
	PROJEKTOWANY BUDYNEK
	PROJEKTOWANE ŁĄCZNIKI KOMUNIKCYJNE
	ZACHOWANA KOTŁOWNIA
	ROZBIÓRKI
	PROJEKTOWANY UKŁAD DROGOWY
	PROJEKTOWANY UKŁAD PARKINGÓW
	NAWIERZCHNIE PARKINGÓW – BILOGICZNIE CZYNNE WYKONANE W TECHNOLOGII KRATY TRAWNIKOWEJ (EKORASTER)
	NAWIERZCHNIE TRAWIASTE
	PROJEKTOWANE CHODNIKI
	WEJŚCIE GŁOWNE DO BUDYNKU
	WEJŚCIA DO BUDYNKÓW
WE	WEJŚCIE EWAKUACYJNE
	GŁOWNY WJAZD Z DROGI PUBLICZNEJ
	PROJEKTOWANE NASADZENIA DRZEW IGLASTYCH
	PROJEKTOWANE NASADZENIA DRZEW LIŚCIASTYCH (LIPA, KLON)
	WYCINKA DRZEW ZGODNIE Z POZWOLENIEM NR 32 Z DNIA 03.04.2013r, PISMO NR OZT.5146.41.2013.MSz
	PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO OGRODZENIA

W projekcie wykożystano mapę cyfrową zgodną z mapą zaewidencjonowana pod nr 489–264/13 z dnia 25.04.2013

PROJEKTOWANE ELEMENTY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ UZGODNIONE ZUDP NR 501/2013	
t	PROJEKTOWANE INSTALACJE WEWNĘTRZNE TELEFONICZNE
o	PROJEKTOWANA INSTALACJA TLENU MEDYCZNEGO
W PE90x8,2	PROJEKTOWANA PRZEKŁADKA INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ
G160	PROJEKTOWANA PRZEKŁADKA INSTALACJI GAZOCIĄGOWEJ
K 110PCV	PROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZACYJNA
S1	PROJEKTOWANE STUDZIENKI KANALIZACYJNE
Kd 110PCV	PROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZACYJI DESZCZOWEJ
Sd1	PROJEKTOWANE STUDZIENKI KANALIZACYJI DESZCZOWEJ
ZB	PROJEKTOWANY ZBIORNIK RETENCYJNY KANALIZACYJI DESZCZOWEJ
C 2x100 327/2013	TRASA UZGODNIONEJ PRZEKŁADKI INSTALACJI CIEPŁOWNICZEJ PROJEKTOWANY (ZUDP NR 327/2013)
C	PROJEKTOWANA INSTALACJA CIEPŁOWNICZA
sN	PROJEKTOWANA PRZEKŁADKA KABLA ŚREDNIEGO NAPIĘCIA
MS2	PROJEKTOWANA MUFA KABLOWA
eNN	PROJEKTOWANE KABLE INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ NISKIEGO NAPIĘCIA NAPIĘCIA
	PROJEKTOWANE PRZEPUSTY W ŚCIANACH FUND. BUDYNKU WYKONANE 0,7 M POD POZIOMEM TERENU WUKONANE ZA POMOCĄ RUR AROT DWK 160
	PROJEKTOWANY PRZENIESIONY HYDRANT 80ø

PROJEKTOWANE ELEMENTY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ UZGODNIONE ZUDP NR 614/2013	
c22	PROJEKTOWANY FRAGM. INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ TLENU MEDYCZNEGO
Kd 160PCV	PROJEKTOWANA INSTALACJA WEWNĘTRZNA KANALIZACYJI DESZCZOWEJ
D1	PROJEKTOWANE STUDZIENKI KANALIZACYJI DESZCZOWEJ WŁAZOWE ø1000
ZR	PROJEKTOWANY ZBIORNIK RETENCYJNY KANALIZACYJI DESZCZOWEJ 25m3, PREFABRYKOWANY
K8	PROJEKTOWANE STUDZIENKI ø500 WODOŚCIEKOWE KANALIZACYJI DESZCZOWEJ
eNN	PROJEKTOWANE KABLE INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ NISKIEGO NAPIĘCIA
ennL	PROJEKTOWANE KABLE INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ OŚWIETLENIA ZEWN.
	PROJEKTOWANE LAMPY OŚWIETLENIOWE WYSOKIE
	PROJEKTOWANE LAMPY OŚWIETLENIOWE OZDOBNE
S1	PROJEKTOWANA PRZEKŁADKA STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ

BUDYNKI ISTNIEJĄCE:
I. BUDYNEK GŁÓWNY
II. PAWILON I
III. CHIRURGIA
IV. ADMINISTRACJA
V. PAWILON II
VI. BUDYNEK KRWIODAWSTWA
VII. STACJA TRANSFORMATOROWA S–1230
VIII. STACJA TRANSFORMATOROWA "SZPITAL"
IX. KOTŁOWNIA

BILANS TERENU DLA INWESTYCJI

1. POWIERZCHNIA DZIAŁKI.....32 761,00m2 (100%)
2. POWIERZCHNIA ZABUDOWY ISTNIEJĄCEJ.....6 120,00m2 (18,68%)
3. POWIERZCHNIA ZABUDOWY PROJEKTOWANEJ
   I. BUDYNEK GŁÓWNY Z PRZEWIĄZKAMI.....1088,32m2
   II. BUDYNEK TLENOWNI.....28,36m2
   III. AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY.....27,00m2

SUMA POWIERZCHNI ZABUDOWY PROJEKTOWANEJ.....1143,68m2 (3,49%)
SUMA CAŁKOWITA POWIERZCHNI ZABUDOWY 7263,68m2

4. POWIERZCHNIA NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH (DROGI, CHODNIKI, PARKINGI) PROJEKTOWANYCH.....3256,00m2
5. POWIERZCHNIA NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH (DROGI, CHODNIKI,PARKINGI) ISTNIEJĄCYCH.....7346,32m2
   SUMA POWIERZCHNI UTAWRDZONYCH 10 602,32m2 (32,36%)
6. POWIERZCHNIA PARKINGÓW ZIELONYCH.....750,00m2
7. POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA.....14 143,00m2
   SUMA POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ.....14 893m2 (45,5%)
8. CAŁKOWITA ILOŚĆ WYZNACZONYCH MIEJSC PARKINGOWYCH.....126
   W TYM NOWOPROJEKTOWANYCH.....75

ZAGOSPODAROWANIE TERENU – I ETAP INWESTYCJI ORAZ PROJEKT ZAMIENNY
1. NOWOPROJEKTOWANY BUDYNEK
2. NOWOPROJEKTOWANE ŁĄCZNIKI
3. ISTNIEJĄCA TLENOWNIA DO ROZBIÓRKI
4. PROJEKTOWANA TLENOWNIA
5. PROJEKTOWANA KANALIZACJA OPADOWA ZE ZBIORNIKIEM

ZAGOSPODAROWANIE TERENU – II ETAP INWESTYCJI
6. PRZEBUDOWA WJAZDU Z ULICY STARODĄBROWSKIEJ
7. PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEGO UKŁADU DROGOWEGO
8. PROJEKTOWANY PREFABRYKOWANY AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY
9. BUDYNKI TECHNICZNE DO ROZBIÓRKI
   INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

AKKA
Pracownia Architektoniczna
31-153 Kraków, ul. Szlak 65
www.akka-architekci.pl tel./fax. +48 (12) 632 18 53

INWESTOR: Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie
Ul. Szpitalna13, 33-100 Tarnów

ADRES INWESTYCJI: dz. nr 137/1, 130/5, 73/10, 125/13, obr.164

TEMAT PROJEKTU: **PROJEKT WYKONAWCZY**
ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ZESPOŁU SZPITALNEGO DLA SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA IM. E. SZCZEKLIKA W TARNOWIE PRZY UL. SZPITALNEJ 13

TEMAT RYSUNKU: **PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU**

SPECJALNOŚĆ: ARCHITEKTURA
FAZA: PROJ. BUDOWLANY
NR RYS.: **PZT-1**

PROJEKTANT:
mgr inż. arch. **Agata Kita Kosowska**
Upr. MPOIA/058/2009

SPRAWDZAJĄCY
mgr inż. arch. **Andrzej Kosowski**
Upr. MPOIA/011/2004

SKALA	REWIZJA	KOD PROJEKTU	DATA
1:500	000	1330	2013.11

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4 LUTEGO 1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. 00.80.904 Z PÓŹ.ZM.). I NIE MOŻE BYĆ KOPIOWANY ANI WYZYSKIWANY BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORÓW

PLIK NR: PLIK