## P1

POSADZKI NA GRUNCIE

NR.POM.: ...

| R--- | U=0,205W/m2K | —dB |
|---|---|---|
| POSADZKA—WG. OPISU POMIESZCZEŃ | | 2,0 |
| WYLEWKA CEMENETOWA ZBROJONA SIATKĄ ø3mm 10x10cm | | 6,0 |
| FOLIA BUDOWLANA 0,2 PE KLEJONA NA ZAKŁAD (WARSTWA ROZDZIELCZA) | | |
| IZOL.TERMICZNA STYROPIAN TWARDY EPS 035—200, λD= 0,035 W/mK | | 14,0 |
| IZOLACJA P.WILGOCIOWA SYSTEMOWA (Pkt.1.1) — PAPA TERMOZGRZEWALNA | | |
| CHUDY BETON | | 20,0 |
| POSPÓŁKA STABILIOZOWANA CEMENETEM | | 20,0 |

## P1.1

POSADZKI NA GRUNCIE - OGRZEWANIE PODŁOGOWE

NR.POM.: ...

| R--- | U=0,238W/m2K | —dB |
|---|---|---|
| POSADZKA—WG. OPISU POMIESZCZEŃ | | 2,0 |
| WYLEWKA CEMENETOWA ZBROJONA SIATKĄ ø3mm 10x10cm | | 7,0 |
| FOLIA BUDOWLANA 0,2 PE KLEJONA NA ZAKŁAD (WARSTWA ROZDZIELCZA) | | |
| IZOL.TERMICZNA STYROPIAN TWARDY EPS 035—200, λD= 0,035 W/mK | | 13,0 |
| IZOLACJA P.WILGOCIOWA SYSTEMOWA (Pkt.1.1) — PAPA TERMOZGRZEWALNA | | |
| CHUDY BETON | | 20,0 |
| POSPÓŁKA STABILIOZOWANA CEMENETEM | | 20,0 |

## P2

POSADZKI STROPU NAD PARTEREM

NR.POM.: ...

| R120/REI60 | U=...W/m2K | —dB |
|---|---|---|
| POSADZKA—WG. OPISU POMIESZCZEŃ | | 1,0 |
| WYLEWKA CEMENETOWA ZBROJONA SIATKĄ ø3mm 10x10cm | | 5,0 |
| FOLIA BUDOWLANA 0,2 PE KLEJONA NA ZAKŁAD (WARSTWA ROZDZIELCZA) | | |
| IZOL.TERMICZNA STYROPIAN TWARDY EPS 035—100, λD= 0,035 W/mK | | 4,0 |
| FOLIA BUDOWLANA 0,2 PE KLEJONA NA ZAKŁAD (WARSTWA ROZDZIELCZA) | | |
| PŁYTA ŻELBETOWA | | 26,0 |
| TYNK CEM—WAP. Z GŁADZIĄ WAPIENNĄ LUB GIPSOWĄ | | 1,0 |
| PRZESTRZEŃ INSTALACYJNA (ZMIENNA) | | |
| SUFIT PODWIESZANY SYSTEMOWY | | |

## P2.1

POSADZKI STROPU NAD PARTEREM, POMIESZCZENIA MOKRE

NR.POM.: ...

| R120/REI60 | U=...W/m2K | —dB |
|---|---|---|
| POSADZKA—WG. OPISU POMIESZCZEŃ | | 1,0 |
| IZOLACJA PRZECIWWILOCIOWA SYSTEMOWA FOLIA W PŁYNIE | | 0,0 |
| WYLEWKA CEMENETOWA ZBROJONA SIATKĄ ø3mm 10x10cm | | 5,0 |
| FOLIA BUDOWLANA 0,2 PE KLEJONA NA ZAKŁAD (WARSTWA ROZDZIELCZA) | | |
| IZOL.TERMICZNA STYROPIAN TWARDY EPS 035—100, λD= 0,035 W/mK | | 4,0 |
| FOLIA BUDOWLANA 0,2 PE KLEJONA NA ZAKŁAD (WARSTWA ROZDZIELCZA) | | |
| PŁYTA ŻELBETOWA | | 26,0 |
| TYNK CEM—WAP. Z GŁADZIĄ WAPIENNĄ LUB GIPSOWĄ | | 1,0 |
| PRZESTRZEŃ INSTALACYJNA (ZMIENNA) | | |
| SUFIT PODWIESZANY SYSTEMOWY | | |

## P2.2

POSADZKI RAMP KOMUNIKACYJNYCH

NR.POM.: ...

| R120/REI60 | U=...W/m2K | —dB |
|---|---|---|
| POSADZKA—WG. OPISU POMIESZCZEŃ | | 1,0 |
| PŁYTA ŻELBETOWA | | 26,0 |
| TYNK CEM—WAP. Z GŁADZIĄ WAPIENNĄ LUB GIPSOWĄ | | 1,0 |
| PRZESTRZEŃ INSTALACYJNA (ZMIENNA) | | |
| SUFIT PODWIESZANY SYSTEMOWY | | |

## P2.3

POSADZKI POMIESZCZEŃ TECHNICZNYCH

NR.POM.: ...

| R120/REI60 | U=...W/m2K | —dB |
|---|---|---|
| POSADZKA—WG. OPISU POMIESZCZEŃ, WYLEWKA CEMENETOWA ZBROJONA SIATKĄ ø3mm 10x10cm, IMPREGNOWANA POWIERZCHNIOWO, ZATARTA NA GŁADKO | | 6,0 |
| FOLIA BUDOWLANA 0,2 PE KLEJONA NA ZAKŁAD (WARSTWA ROZDZIELCZA) | | 0,0 |
| IZOL.TERMICZNA STYROPIAN TWARDY EPS 035—100, λD= 0,035 W/mK | | 4,0 |
| FOLIA BUDOWLANA 0,2 PE KLEJONA NA ZAKŁAD (WARSTWA ROZDZIELCZA) | | 0,0 |
| PŁYTA ŻELBETOWA | | 26,0 |
| TYNK CEM—WAP. Z GŁADZIĄ WAPIENNĄ LUB GIPSOWĄ | | 1,0 |

## P2.4

POSADZKI PŁYT ŁĄCZNIKÓW KOMUNIKACYJNYCH

NR.POM.: ...

| R60 | U=0,258W/m2K | —dB |
|---|---|---|
| POSADZKA—WG. OPISU POMIESZCZEŃ NA WARSTWIE WYRÓWNUJĄCEJ | | 2,0 |
| PŁYTA ŻELBETOWA | | 15,0 |
| WEŁNA MINERALNA SZKLANA, λD= 0,035 W/mK | | 15,0 |
| PRZESTRZEŃ INSTALACYJNA (ZMIENNA) | | |
| PŁYTA ELEWACYJNA — PANEL ALUMINIOWY | | 2,0 |

## P2.5

POSADZKA PŁYTY STROPOWEJ PARTERU NAD PODCIENIEM

NR.POM.: ...

| R120/REI60 | U=0.166W/m2K | —dB |
|---|---|---|
| POSADZKA—WG. OPISU POMIESZCZEŃ | | 1,0 |
| WYLEWKA CEMENETOWA ZBROJONA SIATKĄ ø3mm 10x10cm | | 5,0 |
| FOLIA BUDOWLANA 0,2 PE KLEJONA NA ZAKŁAD (WARSTWA ROZDZIELCZA) | | |
| IZOL.TERMICZNA STYROPIAN TWARDY EPS 035—100, λD= 0,035 W/mK | | 4,0 |
| FOLIA BUDOWLANA 0,2 PE KLEJONA NA ZAKŁAD (WARSTWA ROZDZIELCZA) | | |
| PŁYTA ŻELBETOWA | | 26,0 |
| WEŁNA MINERALNA SZKLANA, λD= 0,035 W/mK | | 20,0 |
| PUSTKA WENTYLACYJNA | | 2,0 |
| PŁYTA ELEWACYJNA — PANEL ALUMINIOWY | | 2,0 |

## P2.7

POSADZKI STROPU NAD 2 PIĘTREM

NR.POM.: ...

| R120/REI60 | U=...W/m2K | —dB |
|---|---|---|
| POSADZKA—WG. OPISU POMIESZCZEŃ | | 1,0 |
| IZOLACJA PRZECIWWILOCIOWA SYSTEMOWA FOLIA W PŁYNIE | | 0,0 |
| WYLEWKA CEMENETOWA ZBROJONA SIATKĄ ø3mm 10x10cm | | 7,0 |
| FOLIA BUDOWLANA 0,2 PE KLEJONA NA ZAKŁAD (WARSTWA ROZDZIELCZA) | | |
| IZOL.TERMICZNA STYROPIAN TWARDY EPS 035—100, λD= 0,035 W/mK | | 43,0 |
| FOLIA BUDOWLANA 0,2 PE KLEJONA NA ZAKŁAD (WARSTWA ROZDZIELCZA) | | |
| PŁYTA ŻELBETOWA | | 26,0 |
| TYNK CEM—WAP. Z GŁADZIĄ WAPIENNĄ LUB GIPSOWĄ | | 1,0 |
| PRZESTRZEŃ INSTALACYJNA (ZMIENNA) | | |
| SUFIT PODWIESZANY SYSTEMOWY | | |

## Ps1

PŁYTA SCHODÓW WEWNĘTRZNYCH

NR.POM.: ...

| R--- | U=...W/m2K | —dB |
|---|---|---|
| POSADZKA—WG. OPISU POMIESZCZEŃ — GRES NA KLEJU I WARSTWIE WYRÓWNAWCZEJ | | 2,0 |
| PŁYTA ŻELBETOWA SCHODÓW | | 15,0 |
| TYNK CEM—WAP. Z GŁADZIĄ WAPIENNĄ LUB GIPSOWĄ | | 1,0 |

## Ps2

POSADZKI STROPU KLATKI

NR.POM.: ...

| R120 | U=...W/m2K | —dB |
|---|---|---|
| POSADZKA—WG. OPISU POMIESZCZEŃ | | 1,0 |
| WYLEWKA CEMENETOWA ZBROJONA SIATKĄ ø3mm 10x10cm | | 5,0 |
| FOLIA BUDOWLANA 0,2 PE KLEJONA NA ZAKŁAD (WARSTWA ROZDZIELCZA) | | |
| IZOL.TERMICZNA STYROPIAN TWARDY EPS 035—100, λD= 0,035 W/mK | | 4,0 |
| FOLIA BUDOWLANA 0,2 PE KLEJONA NA ZAKŁAD (WARSTWA ROZDZIELCZA) | | |
| PŁYTA ŻELBETOWA | | 15,0 |
| TYNK CEM—WAP. Z GŁADZIĄ WAPIENNĄ LUB GIPSOWĄ | | 1,0 |
| PRZESTRZEŃ INSTALACYJNA (ZMIENNA) | | |
| SUFIT PODWIESZANY SYSTEMOWY | | |

## D1

DACH NAD ŁACZNIKAMI

NR.POM.: ...

| R60 | U=0.202W/m2K | —dB |
|---|---|---|
| BLACHA ALUMINIOWA PŁASKA NA RĄBEK STOJĄCY | | 1,0 |
| MATA DYSTANSOWA | | |
| FOLIA WIERZCHNIEGO KRYCIA | | |
| DESKOWANIE PEŁNE | | 2,0 |
| KROKIEW DREWNIANA 6X10 | | 10,0 |
| WEŁNA MINERALNA SZKLANA, λD= 0,035 W/mK | | 20,0 |
| PŁYTA ŻELBETOWA | | 15,0 |
| PRZESTRZEŃ INSTALACYJNA | | 25,0 |
| SUFIT PODWIESZANY SYSTEMOWY | | |

## D2

STROPODACH

NR.POM.: —

| R120 | U=0.171W/m2K | —dB |
|---|---|---|
| PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA ASFALTOWA, ZGRZEWALNA | | |
| PAPA PODKŁADOWA, MOCOWANA MECHANICZNIE | | |
| IZOL. TERMICZNA Z PŁYT WEŁNY MIN. SKALNEJ (PŁYTY ZE SPADKIEM) λ =0,040 W/mK | | min25,0 spadek 2% |
| PAROIZOLACJA BITUMICZNA | | |
| PŁYTA STROPOWA ŻELBETOWA | | 26,0 |
| TYNK CEM—WAP. Z GŁADZIĄ GIPSOWĄ LUB WAPIENNĄ | | 0,0 |
| PRZESTRZEŃ INSTALACYJNA | | 50,0 |
| SUFIT PODWIESZANY SYSTEMOWY | | 3,0/5,0 |

## D3

STROPODACH KLATKI SCHODOWEJ

NR.POM.: —

| R120 | U=0.213W/m2K | —dB |
|---|---|---|
| PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA ASFALTOWA, ZGRZEWALNA | | |
| PAPA PODKŁADOWA, MOCOWANA MECHANICZNIE | | |
| IZOL. TERMICZNA Z PŁYT WEŁNY MIN. SKALNEJ (PŁYTY ZE SPADKIEM) np. DACHROCK SP (ROCKWOOL) λ =0,040 W/mK | | min20,0 spadek 2% |
| PAROIZOLACJA BITUMICZNA | | |
| PŁYTA STROPOWA ŻELBETOWA | | 15,0 |
| TYNK CEM—WAP. Z GŁADZIĄ GIPSOWĄ LUB WAPIENNĄ | | 1,0 |

## D4

DACH WENTYLATORNI

NR.POM.: —

| R120 | U=...W/m2K | —dB |
|---|---|---|
| BLACHA STALOWA TRAPEZOWA NA KONSTRUKCJI Z PROFILI STALOWYCH | | |

## S1

ŚCIANA ZELBETOWA gr 25cm, OKŁADZINA Z PŁYT CEMENETOWYCH

| R120 | U=0,258W/m2K | —dB |
|---|---|---|
| PŁYTY OKŁADZINOWE CEMENTOWE. NA RUSZCIE SYSTEMOWYM | | 2.0 |
| SZCZELINA WENTYLACYJNA | | 3,0 |
| WEŁNA MINERALNA SZKLANA Z WELONEM WIERZCHNIEGO KRYCIA λD= 0,036 W/mK | | 15,0 |
| ŚCIANA ŻELBETOWA | | 25,0 |
| TYNK CEM—WAP. Z GŁADZIĄ WAPIENNĄ LUB GIPSOWĄ | | 1,0 |

## S1.1

ŚCIANA ZELBETOWA gr 25cm, WEWNĘTRZNA

| R120 | U=—-W/m2K | —dB |
|---|---|---|
| TYNK CEM—WAP. Z GŁADZIĄ WAPIENNĄ LUB GIPSOWĄ | | 1,0 |
| ŚCIANA ŻELBETOWA | | 25,0 |
| TYNK CEM—WAP. Z GŁADZIĄ WAPIENNĄ LUB GIPSOWĄ | | 1,0 |

## S1.2

ŚCIANA ZELBETOWA gr 25cm, OKŁADZINA CERAMICZNA

| R120 | U=0.258W/m2K W/m2K | —dB |
|---|---|---|
| PŁYTY OKŁADZINOWE CERAMICZNE NA RUSZCIE SYSTEMOWYM | | 5.0 |
| SZCZELINA WENTYLACYJNA | | 3,0 |
| WEŁNA MINERALNA SZKLANA Z WELONEM WIERZCHNIEGO KRYCIA λD= 0,036 W/mK | | 15,0 |
| ŚCIANA ŻELBETOWA | | 25,0 |
| TYNK CEM—WAP. Z GŁADZIĄ WAPIENNĄ LUB GIPSOWĄ | | 1,0 |

## S1.3

ŚCIANA ZELBETOWA gr 25cm, OKŁADZINA CERAMICZNA

| R120 | U=—-W/m2K | —dB |
|---|---|---|
| PŁYTY OKŁADZINOWE CERAMICZNE NA RUSZCIE SYSTEMOWYM | | 5.0 |
| SZCZELINA WENTYLACYJNA | | 3,0 |
| WEŁNA MINERALNA SZKLANA Z WELONEM WIERZCHNIEGO KRYCIA λD= 0,036 W/mK | | 15,0 |
| ŚCIANA ŻELBETOWA | | 25,0 |
| WEŁNA MINERALNA SZKLANA Z WELONEM WIERZCHNIEGO KRYCIA λD= 0,036 W/mK | | 15,0 |
| SZCZELINA WENTYLACYJNA | | 3,0 |
| PŁYTY OKŁADZINOWE CERAMICZNE NA RUSZCIE SYSTEMOWYM | | 5,0 |

## S1.5

ŚCIANA ATTYKOWA ZELBETOWA gr 25cm, Z OKŁADZINĄ CEMENTOWĄ

| R120 | U=....W/m2K | —dB |
|---|---|---|
| PŁYTY OKŁADZINOWE CEMENTOWE. NA RUSZCIE SYSTEMOWYM | | 2.0 |
| SZCZELINA WENTYLACYJNA | | 3,0 |
| WEŁNA MINERALNA SZKLANA Z WELONEM WIERZCHNIEGO KRYCIA λD= 0,036 W/mK | | 15,0 |
| ŚCIANA ŻELBETOWA | | 25,0 |
| WEŁNA MINERALNA SZKLANA W ARKUSZACH SZTYWNYCH λD= 0,036 W/mK | | 10,0 |
| PAPA PODKŁADOWA, MOCOWANA MECHANICZNIE | | |
| PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA ASFALTOWA, ZGRZEWALNA | | |

## S1.6

ŚCIANA ATTYKOWA ZELBETOWA gr 25cm, Z OKŁADZINĄ CERAMICZNĄ

| R120 | U=....W/m2K | —dB |
|---|---|---|
| PŁYTY OKŁADZINOWE CEMENTOWE. NA RUSZCIE SYSTEMOWYM | | 5.0 |
| SZCZELINA WENTYLACYJNA | | 3,0 |
| WEŁNA MINERALNA SZKLANA Z WELONEM WIERZCHNIEGO KRYCIA λD= 0,036 W/mK | | 15,0 |
| ŚCIANA ŻELBETOWA | | 25,0 |
| WEŁNA MINERALNA SZKLANA W ARKUSZACH SZTYWNYCH λD= 0,036 W/mK | | 10,0 |
| PAPA PODKŁADOWA, MOCOWANA MECHANICZNIE | | |
| PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA ASFALTOWA, ZGRZEWALNA | | |

## S2

ŚCIANA YTONG gr 25cm, WEWNĘTRZNA

| R--- | U=—-W/m2K | —dB |
|---|---|---|
| TYNK CEM—WAP. Z GŁADZIĄ WAPIENNĄ LUB GIPSOWĄ | | 1,0 |
| BLOCZKI YTONG | | 25,0 |
| TYNK CEM—WAP. Z GŁADZIĄ WAPIENNĄ LUB GIPSOWĄ | | 1,0 |

## S2.1

ŚCIANA YTONG gr 25cm, OKŁADZINA Z PŁYT CEMENETOWYCH

| R--- | U=0,203W/m2K | —dB |
|---|---|---|
| PŁYTY OKŁADZINOWE CEMENTOWE. NA RUSZCIE SYSTEMOWYM | | 2.0 |
| SZCZELINA WENTYLACYJNA | | 3,0 |
| WEŁNA MINERALNA SZKLANA Z WELONEM WIERZCHNIEGO KRYCIA λD= 0,036 W/mK | | 15,0 |
| BLOCZKI YTONG | | 25,0 |
| TYNK CEM—WAP. Z GŁADZIĄ WAPIENNĄ LUB GIPSOWĄ | | 1,0 |

## S2.2

ŚCIANA YTONG gr 25cm, OKŁADZINA CERAMICZNA

| R--- | U=0,203W/m2K | —dB |
|---|---|---|
| OKŁADZINA CERAMICZNA NA RUSZCIE SYSTEMOWYM | | 3.0 |
| SZCZELINA WENTYLACYJNA | | 3,0 |
| WEŁNA MINERALNA SZKLANA Z WELONEM WIERZCHNIEGO KRYCIA λD= 0,036 W/mK | | 15,0 |
| BLOCZKI YTONG | | 25,0 |
| TYNK CEM—WAP. Z GŁADZIĄ WAPIENNĄ LUB GIPSOWĄ | | 1,0 |

## S3

ŚCIANA YTONG gr 12cm, DZIAŁOWA

| R--- | U=—-W/m2K | —dB |
|---|---|---|
| PŁYTY OKŁADZINOWE CEMENTOWE. NA RUSZCIE SYSTEMOWYM | | 2.0 |
| SZCZELINA WENTYLACYJNA | | 3,0 |
| WEŁNA MINERALNA SZKLANA Z WELONEM WIERZCHNIEGO KRYCIA λD= 0,036 W/mK | | 15,0 |
| BLOCZKI YTONG | | 25,0 |
| TYNK CEM—WAP. Z GŁADZIĄ WAPIENNĄ LUB GIPSOWĄ | | 1,0 |

## S4

ZABUDOWA AŻUROWA

| R--- | U=—-W/m2K | —dB |
|---|---|---|
| LISTWY SYSTEMOWE NA RUSZCIE (LAMELE MASKUJĄCE) | | |

## F1

ŚCIANA FUNDAMENTOWA ZEWN. ŻELBET 25cm

| R--- | U=—-W/m2K | —dB |
|---|---|---|
| FOLIA KUBEŁKOWA | | 2.0 |
| POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS | | 10,0 |
| MEMBRANA PRZECIWWILGOCIOWA BITUMICZNA BEZSPOINOWA NA GRUNCIE SYSTEMOWYM | | |
| ŚCIANA ŻELBETOWA | | 25,0 |
| MEMBRANA PRZECIWWILGOCIOWA BITUMICZNA BEZSPOINOWA NA GRUNCIE SYSTEMOWYM | | |
| ZASYP GRUNTOWY | | |

## F2

ŚCIANA FUNDAMENTOWA WEWN. ŻELBET 25cm

| R--- | U=—-W/m2K | —dB |
|---|---|---|
| ZASYP GRUNTOWY | | |
| MEMBRANA PRZECIWWILGOCIOWA BITUMICZNA BEZSPOINOWA NA GRUNCIE SYSTEMOWYM | | |
| ŚCIANA ŻELBETOWA | | 25,0 |
| MEMBRANA PRZECIWWILGOCIOWA BITUMICZNA BEZSPOINOWA NA GRUNCIE SYSTEMOWYM | | |
| ZASYP GRUNTOWY | | |

## F3

ŚCIANA FUNDAMENTOWA WEWN. ŻELBET 25cm - DYLATACYJNA

| R--- | U=—-W/m2K | —dB |
|---|---|---|
| ZASYP GRUNTOWY | | |
| MEMBRANA PRZECIWWILGOCIOWA BITUMICZNA BEZSPOINOWA NA GRUNCIE SYSTEMOWYM | | |
| ŚCIANA ŻELBETOWA | | 25,0 |
| IZOLACJA P.WILGOCIOWA SYSTEMOWA — PAPA TERMOZGRZEWALNA 2X, WARSTWA PODKŁADOWA KOTWIONA DO ŚCIANY BUD. ISTNIEJĄCEGO POPRZEZ WKŁAD DYLATACYJNY (POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS) | | |
| POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS | | 3,0 |
| ODSŁONIĘTĄ ŚCIANĘ BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO ZABEZPIECZYĆ NOWĄ IZOLACJĄ PRZECWWODNĄ | | |

UWAGI:

1. Wszytskie wymiary sprawdzać na budowie
2. Wymiary szczegółowe pominięto
3. Wszystkie roboty odbiegające od zakersu ujętego w projekcie konsultować z architektem.
Roboty prowadzić w sposób zapeniający bezpieczeństwo pracowników i osób postronnych oraz bezpieczeństwo konstrukcji i wyposażenia budynku (instalacji i przewodów kominowych).
4. Rozwiązania materiałowe i technologiczne (tzw. systemowe) zawarte w projekcie należy traktować jako przykładowe, wyznaczające typ oraz standard planowany dla danego elementu projektu. Na etapie realizacji inwestycji konkretne rozwiązania materiałowe i technologiczne mogą zostać zastąpione rozwiązaniami alternatywnymi pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i estetycznych oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez inwestora i projektanta.
5. Wszystkie prace związane z realizacją przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego należy wykonać zgodnie z polskimi normami i pod nadzorem osoby uprawnionej.
6. Wszystkie roboty należy wykonać w zgodzie z wiedzą techniczną, instrukcjami producentów oraz sztuką budowlaną – dotyczy to w szczególności takich elementów jak izolacji, dylatacji, itp.
7. Ze względu na brak możliwości sprawdzenia i zinwentaryzowania wszystkich elementów budynków istniejących, roboty budowlane należy prowadzić z należytą ostrożnością i na bieżąco dostosowywać do zaistniałej sytuacji.
8. Szczególną uwagę należy zwrócić na zabezpieczenie przeznaczonych do zachowania istniejących instalacji budynku .


AKKA
Pracownia Architektoniczna
31-153 Kraków, ul. Szlak 65
www.akka-architekci.pl
tel./fax. +48 (12) 632 18 53


INWESTOR

Specjalistyczny Szpital
im. E. Szczeklika w Tarnowie
Ul. Szpitalna13, 33-100 Tarnów

ADRES INWESTYCJI: dz. nr 137/1 obr.164, Ul. Szpitalna, 33-100 Tarnów

TEMAT PROJEKTU: **PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY NOWEGO BUDYNKU Z BLOKIEM OPERACYJNYM, SALAMI ZABIEGOWYMI, GABINETAMI SPECJALISTYCZNYMI I IZBĄ PRZYJĘĆ, BUDOWY PRZEWIĄZEK KOMUNIKACYJNYCH, BUDOWY TLENOWNI, ROZBIÓRKI ISTNIEJĄCEJ TLENOWNI, PRZEBUDOWY BUDYNKÓW PAWILONU I, II ORAZ BUDYNKU ADMINISTRACJI WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZIAŁCE NR 137/1, OBRĘB 164 DLA SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA IM. E. SZCZEKLIKA W TARNOWIE PRZY ULICY SZPITALNEJ 13 JAKO I ETAP INWESTYCJI**

TEMAT RYSUNKU: **ZESTAWIENIE PRZEGRÓD BUDOWLANYCH**

SPECJALNOŚĆ: ARCHITEKTURA
FAZA: PROJ. BUDOWLANY
NR RYS.: **A19-ZPB**


PROJEKTANT: mgr inż. arch. **Agata Kita Kosowska** Upr. MPOIA/058/2009

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. **Andrzej Kosowski** Upr. MPOIA/011/2004


| SKALA | REWIZJA | KOD PROJEKTU | DATA |
|---|---|---|---|
| —- | 000 | 1330 | 2013.09 |


PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWIEM AUTORSKIM ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4 LUTEGO 1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. 00.80.904 Z PÓŹ.ZM.), I NIE MOŻE BYC KOPIOWANY ANI ROZPOWSZECHNIANY BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORÓW


PLIK NR: PLIK