ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. NOWOPROJEKTOWANY BUDYNEK

2. NOWOPROJEKTOWANE ŁĄCZNIKI
3. BUDYNEK KOTŁOWNI PO PRZEBUDOWIE
4. BUDYNEK MAGAZYNU DO ROZBIÓRKI
5. ROZBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACJI
6. PROJEKTOWANA TLENOWNIA
7. STACJA TRANSFORMATOROWA S-1230 (KONTENER) DO ROZBIÓRKI I PRZENIESIENIA
8. PROJEKTOWANA STACJA TRANSFORMATOROWA S-1230 (KONTENER) W NOWEJ LOKALIZACJI (OSOBNE OPRACOWANIE TAURON)
9. PROJEKTOWANY AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY

istniejący budynek stscji trafo "SZPITAL"

projekt. fundament łącznika

mufa kablowa na kablach SN

projektowane kable zasilania podstawowego i rezerwowego stopnia 1 i 2 dla nowego budynku układane na głębokości 0,7 m pod poziomem terenu w kanalizacji kablowej wykonanej rurami 3 x AROT DVK 160

projektowane przepusty 0,7 m pod poziomem terenu wukonane rurami 2 x AROT DVK 125

projektowane przepusty 0,7 m pod poziomem terenu wukonane rurami 2 x AROT DVK 125

projektowane przepusty 0,7 m pod poziomem terenu wukonane rurami 10 x AROT DVK 160

projektowane przepusty 0,7 m pod poziomem terenu wukonane rurami 7 x AROT DVK 160

Instalacje elektryczne LEGENDA:

- istniejący kabel SN HAKFtA 3x70 mm² relacji Słoneczna - Szpital (wlasność TAURON Dystrybucja SA) kolidujacy z projektwanym fundamentem łącznika, na odcinku MS1 i MS2 do przełożenia.
- eAN - istniejące kable nn wewnętrznej sieci elektroenergetycznej szpitala (poza pomiarem) kolidujące z projektowaną inwestycją do przełożenia i likwidacji
- tA - istniejące kable teletechniczne wewnetrznej sieci telefonicznej szpitala kolidujące z projektowaną inwestycją do przełożenia i likwidacji
- projektowana trasa przekładanych kabli nn wewnętrznej sieci elektroenergetycznej szpitala (poza pomiarem) na odcinku A - A`- B - B`- C- C` i na odcinku D - E
- projektowana trasa przekładanych kabli teletechnicznych wewnętrznej sieci telefonicznej szpitala na odcinku T1 - T2
- projektowana trasa kabli zasilania podstawowego i zasilania rezerwowego dla nowego budynku
- projektowana trasa kabli YKA 5x35 mm² zasilania dla budynku tlenowni w nowej likaizaji miedzy istn. budynkiem chirurgii i budynkiem tlenowni "6"

Instalacje elektryczne UWAGI:

1. Przed przystąpieniem do realizacji należy wykonać przekopy poprzeczne na trasie przebiegu istniejącej sieci elektroenergetycznej szpitala dla weryfikacji rzeczywistego przebiegu kabli.
2. Po przełożeniu istniejących kabli odcinki umartwionych kabli w całości usunąć z gruntu - w czasie prowadzenie prac budowlanych w gruncie nie mogą znajdować się żadne kable.
3. Wszystkie nowo układane kable elektroenergetyczne i telekomunikacyjne układać w kanalizacji kablowej wykonanej rurami AROT-a DVR pod chodnikami i trawnikami i AROT DVK pod drogami jezdnymi.
4. Przekładane kable SN układać w rurze AROT DVR 160 na gł. min 80 cm.

Sekcja 7.124.20.15.4.2

Sekcja 7.124.20.15.4.4

SIEĆ W SYSTEMIE TN-C

AJP Piotr Sieradzki
32-053 Wola Radziszowska 731 tel. 603-673-547

Nr umowy :

Miejscowość : Tarnów, ul. Szpitalna 13

Obiekt : Nowy budynek Specjalistyczego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie

Projekt budowlany inst. elektrycznej wewnętrznej i przełożenia istn. sieci elektroenergetycznej wewnętrznej

Temat rysunku :

Zagospodarowanie terenu
- kable projektowane i przekładane

Skala : ---

Data : wrzesień 2013

Projektował : mgr inż. Piotr Sieradzki Upr. Nr UAN - Upr. 345/90

Sprawdzał : inż. Leszek Szarski Upr. nr GP.IV-63/342/76

Nr rysunku : E1