



Znak: AE/ZP-27-15/14

Tarnów, 2014-03-07

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 EURO na wymianę dźwigu szpitalnego do transportu pionowego osób niepełnosprawnych w budynku Chirurgii Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie przy ul. Szpitalnej 13.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykończenie ścian kabiny, drzwi kabinowych oraz przystankowych stalą nierdzewną „satyna”?
2. Zjazd awaryjny w przypadku zaniku napięcia realizowany jest za pomocą zasilacza UPS, a nie grawitacyjnie jak zaznaczył Zamawiający w pkt.IV Załącznika Nr 8 do SIWZ. Czy należy doliczyć koszt zasilacza UPS do wyceny?
3. Czy Zamawiający potwierdza głębokość szybu 2600 mm? Z przeprowadzonej przez nas analizy wynika, iż nie ma możliwości wstawienia kabiny o głębokości 2350 mm w opisany przez Zamawiającego szyb. Czy przy głębokości szybu 2600 mm Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie kabiny o głębokości 2250 kg przy zachowanym wymaganym udźwigu 1600 kg.
4. Czy Zamawiający wymaga nieodpłatnego świadczenia usług konserwacji dźwigu w okresie gwarancji urządzenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu oraz zapewnić usługę pogotowia dźwigowego?
5. Zamawiający wymaga wykonania obudowy na przystankach: 0, 1, 2 stalą nierdzewną „satyna mat” wokół drzwi – nadproże i dwie ściany boczne. Czy obudowy mają być wykonane na całą grubość ściany (około 50cm) czy tylko naroża, jeśli tak to na jaką mają być wymiary obudowy?
6. Zamawiający wymaga spełnienia normy PN-EN 81-70:2005, PN-EN 81-70:2005/A1:2006, czy wystarczające będzie spełnienie powyższych norm w zakresie opisanym w SIWZ oraz spełnienie wymagań Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie?
7. Czy w ramach zamówienia należy obniżyć położenie przycisków kaset wezwań na wymaganą w Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wysokość?
8. Czy Zamawiający wymaga sterowania, które umożliwi podłączenie zjazdu pożarowego czy również jego podłączenie? Jeśli tak to jaka jest odległość od centrali p.poż do maszynowni?
9. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejących belek posadowienia wciągarki oraz klocków przeciwwagi. Czy wszystkie pozostałe elementy dźwigu muszą być fabrycznie nowe?
10. Prosimy o załączenie projektu umowy.
11. Czy Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu realizacji przedmiotowego zamówienia?
12. Czy Zamawiający wymaga od wykonawców wypełnienia szczegółowego kosztorysu dołączonego do SIWZ ? Jeśli tak czy istnieje możliwość zamiany szczegółowego kosztorysu na kosztorys uproszczony zawierający koszt dostawy dźwigu, koszt prac budowlanych, koszt demontażu i montażu dźwigu?

13. W specyfikacji technicznej w zakresie robót objętych SIWZ Zamawiający informuje o obudowaniu przystanków 0, 1 i 2 stalą nierdzewną, wokół drzwi szybowych. Prosimy o podanie wielkości portali, grubości ścian oraz wielkości wywinięcia portalu na ścianę czołową.
14. Prosimy o podanie długości linii zasilającej (odległość pomiędzy rozdzielnią a maszynownią).
15. Czy Zamawiający zezwala na wykorzystanie istniejących przewodnic kabinowych, jeśli ich stan techniczny będzie na to pozwalał (po uprzednim pionowaniu, czyszczeniu i wymianie wsporników)?
16. Czy Zamawiający dysponuje pomieszczeniem, które mógłby udostępnić Wykonawcy na czas trwania montażu (w celu składowania materiałów)?
17. Zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. normą zharmonizowaną dźwig oprócz łączności interkomowej powinien posiadać inne urządzenie łączności awaryjnej. Prosimy o doprecyzowanie czy za łączność ma być realizowana za pomocą urządzenia GSM czy naziemnej linii telefonicznej.
18. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wymiarów kabiny z 1440 x 2350 mm (wg SIWZ) na 1345 x 2350 mm, przy zachowaniu udźwigu 1600 kg.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

- Ad.1.** Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącej Załącznik Nr 8 do SIWZ i wymaga wykonania wykończenia ścian kabiny, drzwi kabinowych oraz przystankowych ze stali nierdzewnej Faktura typu „LEN”.
- Ad.2.** Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącej Załącznik Nr 8 do SIWZ i wymaga dźwigu posiadającego silnik bezreduktorowy z VVVF, zapewniającego zjazd awaryjny grawitacyjny do najbliższego przystanku z otwarciem drzwi. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza zjazdu awaryjnego realizowanego za pomocą zasilacza UPS.
- Ad.3.** Zamawiający zmienia dotychczasowy zapis zawarty w pkt.III Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącej Załącznik Nr 8 do SIWZ o treści :
 „Głębokość szybu: 2600mm”
 na zapis o treści:
 „Głębokość szybu: 2700mm”
 oraz w pkt.IV Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącej Załącznik Nr 8 do SIWZ o treści :
 „Szyb szer. 2000 mm, gł. 2600 mm (wym. wewnętrzne)”
 na zapis o treści:
 „Szyb szer. 2000 mm, gł. 2700 mm (wym. wewnętrzne)”
 Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zastosowania kabiny o głębokości 2250 kg.
- Ad.4.** Zamawiający dodaje w pkt.XVI SIWZ (Ogólne warunki umowy) po ppkt.18 ppkt.18a o treści :
 „W okresie na jaki udzielona jest gwarancja na zamontowany dźwig Wykonawca zapewni nieodpłatne świadczenie usług konserwacji dźwigu oraz usługi pogotowia dźwigowego”
- Ad.5.** Zamawiający wymaga wykonania obudowy na przystankach: 0, 1, 2 stalą nierdzewną „satyna mat” wokół drzwi – nadproże i dwie ściany boczne - szerokości każdej ze ścian około 50 cm, wywinięcie obudowy na ścianę czołową na 30 cm.
- Ad.6.** Zgodnie z zapisem zawartym w pkt. I.17 oraz XVI.17 SIWZ Zamawiający wymaga, aby oferowany dźwig spełniał obowiązujące przepisy i normy dotyczące budowy



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
 www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001



FS 512050

i instalowania dźwigów oraz wykonywanych prac budowlanych będących przedmiotem zamówienia. Tym samym oczywistym jest wymóg spełniania wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Ad.7.** Zamawiający wymaga, aby wszystkie przyciski kaset wezwań były usytuowane na wysokości 90-110 cm.
- Ad.8.** Zamawiający wymaga sterowania, które umożliwi w przyszłości podłączenie zjazdu pożarowego do centrali p.poż.
- Ad.9.** Zgodnie z zapisem zawartym w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącej Załącznik Nr 8 do SIWZ Zamawiający wymaga posadowienia wciągarki na istniejących belkach. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wymaga, aby wszystkie pozostałe elementy stanowiące przedmiot zamówienia były fabrycznie nowe (w tym klocki przeciwwagi).
- Ad.10.** Umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza zostanie zawarta na podstawie zapisów ujętych w pkt. XVI SIWZ (Ogólne warunki umowy).
- Ad.11.** Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ i wymaga wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do 84 dni od dnia podpisania umowy
- Ad.12.** Zamawiający podtrzymuje zapis pkt. III.6 d) SIWZ i wymaga załączenia przez Wykonawców do oferty kosztorysu ofertowego opracowanego według opisu w tym punkcie zawartego.
- Ad.13.** Zamawiający wymaga wykonania obudowy na przystankach: 0, 1, 2 stałą nierdzewną „satyna mat” wokół drzwi – nadproże i dwie ściany boczne - szerokości każdej ze ścian około 50 cm, wywiniecie obudowy na ścianę czołową na 30 cm.
- Ad.14.** Zamawiający informuje, iż długości linii zasilającej (odległość pomiędzy rozdzielnią a maszynownią) wynosi około 90 m.
- Ad.15.** Zamawiający nie wyraża zgody na wykorzystanie istniejących przewodnic kabinowych.
- Ad.16.** Zamawiający informuje, iż dysponuje pomieszczeniem, które udostępni Wykonawcy na czas trwania montażu (w celu składowania materiałów).
- Ad.17.** Zgodnie z zapisem zawartym w pkt.I.2 Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącej Załącznik Nr 8 do SIWZ Zamawiający wymaga wykonania interkomowej łączności awaryjnej między kabiną, a dyżurką pielęgniarek. Ponadto Zamawiający wymaga wykonania analizy ryzyka na zgodność z normą PN-EN 81-28:2004. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie dopuszcza łączność awaryjnej realizowanej za pomocą urządzenia GSM i naziemnej linii telefonicznej.
- Ad.18.** Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza zaoferowania kabiny o wymiarach 1345 x 2350 mm.

W związku z odpowiedzią udzieloną w Ad.3 i Ad.4 Zamawiający, działając na podstawie art.38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmiany treści SIWZ, w tym treści Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, która stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001



FS 512050