



Znak: AE/ZP-27-26/15

Tarnów, 2015-06-02

Dotyczy: **przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207.000 EURO na dostawę systemu angiograficznego z wyposażeniem**

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. W nawiązaniu do odpowiedzi dot. projektu osłon stałych prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie będzie wymagał załączania do oferty zestawienia wielkości osłon radiologicznych stałych dla pomieszczenia Nr 1.01 I piętro oraz pomieszczenia Nr 1.02 I piętro dla zaoferowanego systemu angiograficznego. Tym samym prosimy o zmianę zapisu dotyczącego w/w wymogu na: „Wykonawca najpóźniej do 7 dni roboczych od podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu dokumentację techniczną zawierającą:
- projekt i opis osłon radiologicznych z potwierdzeniem złożenia go do zatwierdzenia przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.”
2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, zgodnie z zapisami SIWZ, załączenia do oferty zestawienia wielkości osłon radiologicznych stałych: „Jeżeli założone w załączonej do SIWZ dokumentacji technicznej wielkości osłon radiologicznych stałych nie spełniają wymogów zaoferowanego przez Wykonawcę systemu angiograficznego, Wykonawca zamieści tę informację w pkt.IV.2 b) Formularza Ofertowego i załączy do oferty zestawienie wielkości osłon radiologicznych stałych dla pomieszczenia Nr 1.01, I piętro oraz pomieszczenia Nr 1.02, I piętro dla zaoferowanego systemu angiograficznego.” Prosimy o wykreślenie niniejszego zapisu z uwagi, że załączony projekt osłon stałych dotyczy Sali zabiegowej nr 2 (pom. nr 1.06 i 1.07), a nie sali zabiegowej objętej postępowaniem.
3. Zamawiający załączył do postępowania Projekt ochrony radiologicznej dotyczący Sali zabiegowej nr 2 (pom. nr 1.06 oraz 1.07) nie objętej przedmiotem zamówienia, określający minimalne wymagania jakie powinny spełnić osłony radiologiczne stałe w rejonie Sali zabiegowej nr 2, np. drzwi w słuzie lekarzy 0,8mm ołowiu, pytanie zatem: Jakiej wielkości osłon radiologicznych Zamawiający przyjął dla sali zabiegowej objętej przedmiotem postępowania (pom. 1.01 i 1.02) ? W dalszym ciągu brak w załączonej dokumentacji zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej z przyjętym równoważnikiem ołowiu – dotyczy stolarki oznaczonej na rysunkach symbolami: M1.1P, M2.1L, M3.1P, M4.1. Ponadto brak oznaczenia warstw ściennych i stropowych oznaczonych na rysunkach symbolami: S3/Wk2, S1.5 i P2X. W załączonym projekcie ochrony radiologicznej, przyjęta wysokość sali zabiegowej wynosi 3,00m. Z załączonych do postępowania rysunków wynika, że wysokość między kondygnacjami wynosi 3,54m. Prosimy o wyjaśnienie i uzupełnienie.
4. W odpowiedzi na pytania Zamawiający poinformował, że lokalizację, schematy ideowe oraz montażowe tablicy TrK dla pomieszczenia 1.01 na I piętrze opracuje Wykonawca. Pytanie czy Wykonawca ma uwzględnić w dostawie także dostarczenie tablicy TrK, czy zostanie ona wykonana zgodnie z wytycznymi Wykonawcy, przez Zamawiającego?
5. Zamawiający określił graniczne wydatki cieplne dla pomieszczenia technicznego 1.03 na I piętrze, jako nie wyższe niż 3kW, określając jednocześnie, że pomieszczenie może być klimatyzowane przy pomocy jednostek typu Split. Ponadto Zamawiający wskazał pomieszczenie techniczne 1.03 jako lokalizację UPS’a. Mając na uwadze wydatki ciepła od szaf technologicznych systemu oraz UPS’a oraz możliwość zastosowania jednostki Split o

większej mocy chłodniczej, prosimy o zwiększenie granicznego wydatku ciepła dla tego pomieszczenia do 7kW.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1

Zamawiający podtrzymuje wymóg zawarty w pkt.I SIWZ i jeżeli założone w załączonej do SIWZ dokumentacji technicznej wielkości osłon radiologicznych stałych nie spełniają wymogów zaoferowanego przez Wykonawcę systemu angiograficznego, wymaga, aby Wykonawca zamieścił tę informację w pkt.IV.2 b) Formularza Ofertowego i załączył do oferty zestawienie wielkości osłon radiologicznych stałych dla pomieszczenia Nr 1.01, I piętro oraz pomieszczenia Nr 1.02, I piętro dla zaoferowanego systemu angiograficznego.

Ponadto Zamawiający informuje, iż odpowiedzią udzieloną w dniu 22.05.2015r w punkcie Ad.7, Ad.27, Ad.41, Ad.48 i Ad.72 zmienił treść zapisu pkt.I SIWZ, pkt.XV.8 SIWZ oraz pkt.X.7 Załącznika Nr 7 do SIWZ.

Ad.2

Zgodnie z zapisem ujętym w pkt.I SIWZ w załączonej do SIWZ dokumentacji technicznej – Załącznik Nr 8 do SIWZ określono wytyczne zabudowy ścian działowych oraz osłon radiologicznych w pomieszczeniu Nr 1.01, I piętro oraz pomieszczeniu Nr 1.02, I piętro na podstawie opracowanego projektu ochrony radiologicznej dla angiografu stanowiącego własność Zamawiającego, który zostanie zamontowany w pomieszczeniu Nr 1.06 I piętro.

Zamawiający podtrzymuje wymóg zawarty w pkt.I SIWZ i jeżeli założone w załączonej do SIWZ dokumentacji technicznej wielkości osłon radiologicznych stałych nie spełniają wymogów zaoferowanego przez Wykonawcę systemu angiograficznego, wymaga, aby Wykonawca zamieścił tę informację w pkt.IV.2 b) Formularza Ofertowego i załączył do oferty zestawienie wielkości osłon radiologicznych stałych dla pomieszczenia Nr 1.01, I piętro oraz pomieszczenia Nr 1.02, I piętro dla zaoferowanego systemu angiograficznego.

Ad.3

Zgodnie z zapisem ujętym w pkt.I SIWZ w załączonej do SIWZ dokumentacji technicznej – Załącznik Nr 8 do SIWZ określono wytyczne zabudowy ścian działowych oraz osłon radiologicznych w pomieszczeniu Nr 1.01, I piętro oraz pomieszczeniu Nr 1.02, I piętro na podstawie opracowanego projektu ochrony radiologicznej dla angiografu stanowiącego własność Zamawiającego, który zostanie zamontowany w pomieszczeniu Nr 1.06 I piętro.

Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z informacją zawartą w pkt.I SIWZ w pomieszczeniu Nr 1.01, I piętro oraz pomieszczeniu Nr 1.02, I piętro zamontowany zostanie sufit podwieszany systemowy modułowy 60 x 60 cm, higieniczny, szczelny Rigips Gyrex Asepta, krawędź A, H konstrukcji – 354 cm, H sufit – 270 cm.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wielkości osłon radiologicznych stałych dla stolarki oznaczonej na rysunkach symbolami: M1.1P, M2.1L, M3.1P, M4.1 wyliczy Wykonawca, warstwa ścienna oznaczona na rysunku symbolem S3/Wk2 - Załącznik Nr 8 do SIWZ, Rys.A29-ZPB, warstwa ścienna oznaczona na rysunku symbolem S1.5 - ściana zewnętrzna żelbetowa 25 cm, warstwa stropowa oznaczona na rysunku symbolem P2X.- płyta żelbetowa 26 cm

Ad.4

Zamawiający informuje, że tablica TrK zostanie wykonana przez Zamawiającego zgodnie z dostarczonymi Zamawiającemu wytycznymi opracowanymi przez Wykonawcę.



Ad.5

Zamawiający informuje, iż wydatki ciepłne urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu 1.03 I piętro nie mogą być wyższe niż 6 kW. Tym samym Zamawiający zmienia treść odpowiedzi z dnia 22.05.2015r udzielonej w Ad.26 oraz Ad.74 w powyższym zakresie.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001

