DRZWI OGÓLNOBUDOWLANE

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ		D1	D2	D3	D3'	D4.1	D4.2	D5	D5'	D6.1	D6.2	D6.2'	D7.1	D7.2	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17	D18	D20
1	NUMER	D1	D2	D3	D3'	D4.1	D4.2	D5	D5'	D6.1	D6.2	D6.2'	D7.1	D7.2	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17	D18	D20
2	LOKALIZACJA	ZEWN./0.18	ZEWN./0.20	0.01, 0.02, 0.03	−1.03	0.16	0.16	0.19	0.15	0.14	0.14	−1.17	0.13	0.04, 0.09, 0.10	0.11, 0.12	0.10	0.17	−1.04, −1.04'	−1.01, −1.05, −1.11, −1.12	−1.01	−1.04, −1.04'	−1.04, −1.04'	KORYTARZ I PIĘTRA	−1.02,−1.06,−1.07,−1.08, −1.09,−1.10,−1.13,−1.14, −1.15,−1.16,	POŁUDNIOWA KL.SCH.	0.16
3	SCHEMAT	220 210; 90 114	220 210; EI60; 90 114	210 205; 90 102	205 200; 90 102	210 205; 90 102	210 205; 90 102	210 205; 80 92	210 200; 80 104	210 200; 90 114	210 200; 90 114	205 200; 90 102	210 200; 100 124	210 200; 100 124	210 200; 100 124	210 200; EI60; 120 144	210 200; 35 90 155	205 200; 90 102	205 200; EI60; 100 112	184 179; EI60; 100 112	205 200; 100 110	205 200; 80 92	210 200; EI60; 30 90 150	205 200; 100 112	210 205; 90 102	185 200; 35 80 37 15 152
4	WYMIAR OTWORU MURU HO	220	220	210	200	210	210	210	210	210	210	205	210	210	210	210	210	205	205	184	205	205	210	205	210	200
	SO	114	114	102	102	102	102	92	104	114	114	102	124	124	124	144	155	102	112	112	110	92	150	112	112	152
5	WYMIAR ZEWN. STOLARKI H	210	210	205	200	205	205	205	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	179	200	200	200	200	205	185
	S*	90	90	90	90	90	90	80	80	90	90	90	100	100	100	120	90+35	90	100	100	90*/100**	80	90+30	100	100	80
6	OTWIERANIE	ROZWIERANE	ROZWIERANE	ROZWIERANE	ROZWIERANE	ROZWIERANE	ROZWIERANE	ROZWIERANE	ROZWIERANE	ROZWIERANE	ROZWIERANE	ROZWIERANE	ROZWIERANE	ROZWIERANE	ROZWIERANE	ROZWIERANE	ROZWIERANE	ROZWIERANE	ROZWIERANE	ROZWIERANE	PRZESUWNE	ROZWIERANE	ROZWIERANE	ROZWIERANE	ROZWIERANE	ROZWIERANE
7	MATERIAŁ	ALUMINIOWE	ALUMINIOWE	DREWNIANE PŁYTOWE	DREWNIANE PŁYTOWE	DREWNIANE PŁYTOWE	DREWNIANE PŁYTOWE	DREWNIANE PŁYTOWE	PCV	PCV	PCV	STALOWE	PCV	PCV	PCV	ALUMINIOWE	PCV	DREWNIANE PŁYTOWE	STALOWE	STALOWE	DREWNIANE PŁYTOWE	DREWNIANE PŁYTOWE	ALUMINIOWE	STALOWE	STALOWE	KOMPOZYT
8	SZKLENIE	BEZPIECZNE, MLECZNE	BEZPIECZNE, MLECZNE	---	---	---	---	---	---	---	---	---	BEZPIECZNE, MLECZNE	BEZPIECZNE,TRANSPARENTNE	---	BEZPIECZNE, MLECZNE	BEZPIECZNE,TRANSPARENTNE	---	---	---	---	---	BEZPIECZNE,TRANSPARENTNE	---	---	---
9	KOLOR	RAL 9006	RAL 9006	BRZOZA	BRZOZA	BRZOZA	BRZOZA	BIAŁE	BIAŁE	BIAŁE	BIAŁE	BIAŁE	BIAŁE	BIAŁE	BIAŁE	RAL 9006	BIAŁE	BRZOZA	BIAŁE	BIAŁE	BRZOZA	BRZOZA	RAL 9006	BIAŁE	RAL 9006	BIAŁY
10	ZAMEK	WKŁ. PATENTOWA/KON.DOST.	WKŁ. PATENTOWA/KON.DOST.	WKŁ. PATENTOWA	WKŁ. PATENTOWA	---	ZAMEK ŁAZIENKOWY	WKŁ. PATENTOWA	---	---	WKŁ. PATENTOWA	WKŁ. PATENTOWA	WKŁ. PATENTOWA	WKŁ. PATENTOWA	WKŁ. PATENTOWA	WKŁ. PATENTOWA/KON.DOST.	---	WKŁ. PATENTOWA	WKŁ. PATENTOWA	WKŁ. PATENTOWA	---	ZAMEK ŁAZIENKOWY	---	WKŁ. PATENTOWA	WKŁ. PATENTOWA	ŁAZIENKOWY
11	OŚCIEŻNICA	SYSTEMOWA	SYSTEMOWA	STALOWA	STALOWA	STALOWA	STALOWA	STALOWA	SYSTEMOWA	SYSTEMOWA	SYSTEMOWA	STALOWA	SYSTEMOWA	SYSTEMOWA	SYSTEMOWA	SYSTEMOWA	SYSTEMOWA	STALOWA	STALOWA	STALOWA	SYSTEMOWA	STALOWA	SYSTEMOWA	STALOWA	STALOWA	SYSTEMOWA
12	ODPORNOŚĆ OGNIOWA	---	EI60	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	EI60	---	---	EI60	EI60	---	---	EI60	---	---	---
13	KLASA ANTYWŁAMANIOWA	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
14	ZAWIASY	SYSTEMOWE	SYSTEMOWE	SYSTEMOWE	SYSTEMOWE	SYSTEMOWE	SYSTEMOWE	SYSTEMOWE	SYSTEMOWE	SYSTEMOWE	SYSTEMOWE	SYSTEMOWE	SYSTEMOWE	SYSTEMOWE	SYSTEMOWE	SYSTEMOWE	SYSTEMOWE	SYSTEMOWE	SYSTEMOWE	SYSTEMOWE	SYSTEMOWE	SYSTEMOWE	SYSTEMOWE	SYSTEMOWE	SYSTEMOWE	SYSTEMOWE
15	WSPÓŁCZYNNIK IZOL.TERM	Umax=1.7 W(m2K)	Umax=1.7 W(m2K)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
16	IZOL. AKUSTYCZNA	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
17	KLAMKA	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	ANTABA	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
18	PRÓG	SYSTEMOWY	SYSTEMOWY	LISTWA PODŁOGOWA	LISTWA PODŁOGOWA	LISTWA PODŁOGOWA	---	---	---	LISTWA PODŁOGOWA	LISTWA PODŁOGOWA	LISTWA PODŁOGOWA	---	---	---	---	---	---	SYSTEMOWY	SYSTEMOWY	---	---	---	---	---	---
19	SAMOZAMYKACZ	TAK	TAK	---	---	TAK	---	---	---	TAK	TAK	---	---	---	---	TAK	TAK	---	TAK	TAK	---	---	TAK	---	TAK	---
20	WENTYLACJA	---	---	---	---	KRATKA MIN. 0,022m2	KRATKA MIN. 0,022m2			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	KRATKA MIN. 0,022m2	KRATKA MIN. 0,022m2	---	---	---	---
21	KIERUNEK OTW. SKRZYDŁA (L / P)	L / P	L / P	L / P	L / P	L / P	L / P	L / P	L / P	L / P	L / P	L / P	L / P	L / P	L / P	L / P	L / P	L / P	L / P	L / P	L / P	L / P	L / P	L / P	L / P	L
	−1	– / –	– / –	– / –	– / 1	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / 1	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	1 / 1	3 / 1	1 / –	1 / 1	2 / 2	– / –	5 / 6	1 / –	–
	0	– / 1	– / 1	2 / 1	– / –	1 / –	1 / –	– / 1	– / 1	– / 1	– / 1	– / –	1 / –	– / 3	1 / 1	– / 1	– / 1	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / 1	1
	1	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / 1	– / –	– / –	–
	ŁĄCZNIE	– / 1	– / 1	2 / 1	– / 1	1 / –	1 / –	– / 1	– / 1	– / 1	– / 1	– / 1	1 / –	– / 3	1 / 1	– / –	– / 1	1 / 1	3 / 1	1 / –	1 / 1	2 / 2	– / 1	5 / 6	1 / 1	1
22	UWAGI	* WYMIAR JAKI JEST WYMAGANY PO OTWARCIU DRZWI, WYKONAĆ NA WZÓR DRZWI ISTNIEJĄCYCH KOLOR DOSTOSOWAĆ DO ISTN. DRZWI STERYLIZATORNI –DRZWI Z KONTROLĄ DOSTĘPU	* WYMIAR JAKI JEST WYMAGANY PO OTWARCIU DRZWI, WYKONAĆ NA WZÓR DRZWI ISTNIEJĄCYCH KOLOR DOSTOSOWAĆ DO ISTN. DRZWI STERYLIZATORNI –DRZWI Z KONTROLĄ DOSTĘPU	* WYMIAR JAKI JEST WYMAGANY PO OTWARCIU DRZWI	* WYMIAR JAKI JEST WYMAGANY PO OTWARCIU DRZWI	* WYMIAR JAKI JEST WYMAGANY PO OTWARCIU DRZWI PIKTOGRAM NA DRZWIACH WG. RYS. DETALU	* WYMIAR JAKI JEST WYMAGANY PO OTWARCIU DRZWI	* WYMIAR JAKI JEST WYMAGANY PO OTWARCIU DRZWI	* WYMIAR JAKI JEST WYMAGANY PO OTWARCIU DRZWI	* WYMIAR JAKI JEST WYMAGANY PO OTWARCIU DRZWI	* WYMIAR JAKI JEST WYMAGANY PO OTWARCIU DRZWI	* WYMIAR JAKI JEST WYMAGANY PO OTWARCIU DRZWI	* WYMIAR JAKI JEST WYMAGANY PO OTWARCIU DRZWI	* WYMIAR JAKI JEST WYMAGANY PO OTWARCIU DRZWI	* WYMIAR JAKI JEST WYMAGANY PO OTWARCIU DRZWI	* WYMIAR JAKI JEST WYMAGANY PO OTWARCIU DRZWI KOLOR DOSTOSOWAĆ DO ISTN. DRZWI STERYLIZATORNI –DRZWI Z KONTROLĄ DOSTĘPU	* WYMIAR JAKI JEST WYMAGANY PO OTWARCIU DRZWI	* WYMIAR JAKI JEST WYMAGANY PO OTWARCIU DRZWI	* WYMIAR JAKI JEST WYMAGANY PO OTWARCIU DRZWI –UWAGA DRZWI NA KORYTARZY BEZ ZAMKA!	* WYMIAR JAKI JEST WYMAGANY PO OTWARCIU DRZWI	* WYMIAR JAKI JEST WYMAGANY PO OTWARCIU DRZWI ** WYMIAR OTWORU W OŚCIEŻNICY PIKTOGRAM NA DRZWIACH WG. RYS. DETALU	* WYMIAR JAKI JEST WYMAGANY PO OTWARCIU DRZWI PIKTOGRAM NA DRZWIACH WG. RYS. DETALU	* WYMIAR JAKI JEST WYMAGANY PO OTWARCIU DRZWI	* WYMIAR JAKI JEST WYMAGANY PO OTWARCIU DRZWI	* WYMIAR JAKI JEST WYMAGANY PO OTWARCIU DRZWI	ŚCIANKA SYSTEMOWA ŁAZIENKOWA

WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
RYSUNEK POKAZUJE DRZWI OD STRONY OTWIERANIA SKRZYDŁA
WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
RYSUNEK ZESTAWIENIA STOLARKI ROZPATRYWAC Z RZUTAMI KONDYGNACJI
* WYMIAR JAKI JEST WYMAGANY PO OTWARCIU DRZWI

UWAGA: KOLORY STOLARKI I ŚLUSARKI FINALNIE USTALAĆ Z INWESTOREM I PROJEKTANTEM PRZED DOKONANIEM ZAMÓWIENIA

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie,
2. Należy zapoznać się z całością dokumentacji
3. Wszystkie projekty branżowe czytać wspólnie.
4. Przed realizacją inwstycji i przed jej kolejnymi etapami należy przeprowadzić sprawdzenie dokumentacji. Wszelkie wątpliwości konsultować z projektantami.
5. Szyb windowy wraz z otworowaniem należy wykonać zgodnie z wytycznymi wybranego systemu windowego. Ewentualne korekty w dokumentacji uzgodnić z projektantem. Przed realizacją należy wykonać odkrywki w celu dokładnego określenia koniecznych zmian budowlanych.
6. Na rysunkach pokazano otworowanie dla elementów instalacji o średnicach większych niz 10cm. Pominięto otworowanie dla przewodów i rur o mniejszych średnicach (instalacji elektrycznych, słaboprądowych gazów medycznych, co, wodnych), w/w otwory nalezy wykonać na budowie wiertnicą. Trasy i przejścia sprawdzić przed realizacją na budowie i ewentualne kolizje zgłaszać projektantowi.
UWAGA 1: Ze względu na brak możliwości weryfikacji wszystkich przejść instalacyjnych na etapie projektowania (obiekt czynny) należy sprawdzić możliwości wykonania poszczególnych przejść instalacyjnych pod kątem kolizji z elemkentami konstrukcyjnymi, instalacjami oraz pionami kmominowym. Ewentualne kolizje zgłaszać projektanowi celem dokonania korekty trasy.
UWAGA 2; Przejście kanałów wentylacji na dach należy sprawdzić na budowie pod kątem drożności i dostosować do projektowanych kanałów.
UWAGA 3; Sposób zabudowy przewodów instalacji kanalizacji sanitarnej należy określić na budowie po wykonaniu odkrywek
7. W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych należy przy wycenie uwzględnić wszystkie elementy danego systemu niezbędne do zrealizowania całości prac.
8. Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora, definiującej usługędo wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. W związku z tym wykonane roboty budowlane muszą zapewnić utrzymanie założonych parametrów.
9. projekt zakłada standard minimalny dla materiałów i instalacji, niezbędny do właściwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca może zaproponować alternatywne rozwiązania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu – do akceptacji przez Inwestora.
10. Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w specyfikacji (opisie), a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nie ujęte w specyfikacji winne być traktowane tak jakby były ujęte w obu. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić projektantowi
11. Wszystkie elementy nie ujęte w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki), a zdaniem Wykonawcy niezbędne do prawidłowego działania instalacji nie zwalniają Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia.
12. W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych Wykonawca, przed złożeniem oferty, powinien wyjaśnić sporne kwestie z Inwestorem, który jako jedyny jest upoważniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasności będą interpretowane z korzyścią dla Inwestora.
13. Wymiary elementów żelbetowych i stalowych wg opracowania konstrukcyjnego
14. Wszystkie prace związane z realizacją przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego należy wykonać zgodnie z polskimi normami i pod nadzorem osoby uprawnionej.
15. Wszystkie roboty należy wykonać w zgodzie z wiedzą techniczną, instrukcjami producentów, oraz sztuką budowlaną – dotyczy to w szczególności takich elementów jak dylatacji czy dodatkowego zbrojenia przeciwskurczowego, wylewek, posadzek itp

AKKA
Pracownia Architektoniczna
31-153 Kraków, ul. Szlak 65
tel./fax. +48 (12) 632 18 53
www.akka-architekci.pl

INWESTOR: Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie
ADRES INWESTYCJI: Ul. Szpitalna 13, 33-100 Tarnów
TEMAT PROJEKTU: KONCEPCJA PRZEBUDOWY KUCHNI SZPITALNEJ
TEMAT RYSUNKU: **ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ**
BRANŻA: ARCHITEKTURA
FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
NR RYS.: **A15-ZSD**

PROJEKANT:
mgr inż. arch. **Agata Kita Kosowska**
Upr. nr MPOIA/058/2009
mgr inż. arch. **Andrzej Kosowski**
Upr. MPOIA/011/2004

SKALA: 1:100 | REWIZJA: 000 | NR PROJEKTU: 1501 | DATA: 2015.01