





OKNA

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ					
1	NUMER	O1	O2	O3	O4
2	LOKALIZACJA	0.09	0.01	POM. PARTERU	POM. PIWNICY
3	SCHEMAT				
4	WYMIAR OTWORU MIRU	H0 223 S0 124	223 124	107 130	65 60
5	WYMIAR ZEWN. STOLARKI	H S	---	---	---
6	OTMIERANIE	STALE	STALE, NAŚMIETLA UCHYLE	ROZMIERALNO–UCHYLE	UCHYLE
7	MATERIAŁ	ALUMINIUM	PCV	PCV	ALUMINIUM
8	SKLENIE	SZKŁO BEZPIECZNE	SZKŁO BEZPIECZNE	SZKŁO BEZPIECZNE	SZKŁO BEZPIECZNE
9	KOLOR	BIAŁE	BIAŁE	BIAŁE	BIAŁE
10	POW. NAŚMIETLAJĄCA	2,0m2	2,0m2	1,0m2	0,2m2
11	ZAMEK	---	---	---	---
12	ODPORNOŚĆ OGNIOWA	E60	---	---	E60
13	KLASA ANTYPŁAMIANOWA	---	---	---	---
14	ZAMASY	---	SYSTEMOWE	SYSTEMOWE	---
15	NAMEW/MENTYLACJA	---	---	NAMETRZAKI	---
16	WSPÓŁCZYNNIK IZOL. TERM	U=1.3W(m2K)	U=1.3W(m2K)	U=1.3W(m2K)	U=1.3W(m2K)
17	IZOL. AKUSTYCZNA	---	---	---	---
18	PARAPET ZEWN.	STAŁOWY JAK W ISTN.	STAŁOWY JAK W ISTN.	STAŁOWY JAK W ISTN.	STAŁOWY JAK W ISTN.
19	PARAPET WEWN.	STAŁOWY ISTN.	STAŁOWY ISTN.	STAŁOWY ISTN.	STAŁOWY ISTN.
20	PARAMETR Lt (przep. św.)	---	---	---	---
21	PARAMETR g (przep.en.st.)	---	---	---	---
22	ROLETA	---	---	---	---
23	OSŁONA RTG	---	---	---	---
24	KIERUNEK OTW. SKRZYDŁA	---	---	---	---
	IŁOŚĆ	1	1	2	1
25	UWAGI	GEOMETRIĘ I PODZIAŁ OKNA ZMIERZYĆ Z NATURY	GEOMETRIĘ I PODZIAŁ OKNA ZMIERZYĆ Z NATURY	GEOMETRIĘ I PODZIAŁ OKNA ZMIERZYĆ Z NATURY	GEOMETRIĘ I PODZIAŁ OKNA ZMIERZYĆ Z NATURY

WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
RYSUNEK ZESTAWIENIA STOLARKI ROZPATRYWAC Z RZUTAMI KONDYGNACJI
UWAGA: KOLORY STOLARKI I ŚLUSARKI FINALNIE USTALAĆ Z INWESTOREM I PROJEKTANTEM
PRZED DOKONANIEM ZAMÓWIENIA

UWAGI:

- Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
- Należy zapoznać się z całą treścią dokumentacji.
- Wszystkie projekty branżowe czytać wspólnie.
- Przed realizacją inwestycji i przed jej kolejnymi etapami należy przeprowadzić sprawdzenie dokumentacji. Wszelkie wątpliwości konsultować z projektantem.
- Skoro windy wiozą z otworowaniem należy wykonać zgodnie z wytycznymi wybrane systemy wentylacyjne. Ewentualne korekty w dokumentacji uzgodnić z projektantem. Przed realizacją należy wykonać odprawkę w celu dokładnego określenia koniecznych zmian budowlanych.
- Na rysunkach pokazano otworowanie dla elementów instalacji o średnicach większych niż 10cm. Pamiętaj o otworowaniu dla przewodów i rur o mniejszych średnicach (instalacji elektrycznych, słabopiętów, gazów, wentylacji, co, wodnych), w/w otwory należy wykonać na budowie wiertnicą. Trosy i prześwicia sprawdzić przed realizacją na budowie i ewentualnie skłócić zgłosząc projektantowi.
- UWAGA 1: Ze względu na brak możliwości weryfikacji wszystkich przebiegów instalacyjnych na etapie projektowania (obiekt czarny) należy sprawdzić możliwości wykonania poszczególnych przebiegów instalacyjnych pod kątem kolizji z elementami konstrukcyjnymi, instalacjami oraz pionami kominowymi. Ewentualnie skłócić zgłosząc projektantowi, celem dokonania korekty trosy.
- UWAGA 2: Przebiegi kanałów wentylacji na doch należy sprawdzić na budowie pod kątem drożności i dostosować do projektowanych kanałów.
- UWAGA 3: Sposób zabudowy przewodów instalacji kanalizacji sanitarnej należy określić na budowie po wykonaniu odkrywek.
- W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych należy przy wycenie uwzględnić wszystkie elementy danego systemu niezbędne do zrealizowania całości prac.
- Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od inwestora, definiującej usługę wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. W związku z tym wykonane roboty budowlane muszą zapewnić utrzymanie założonych parametrów.
- Projekt zaktualizować zgodnie z materiałami i instalacjami, niezbędnymi do właściwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca może zaproponować alternatywne rozwiązanie pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu – do akceptacji przez Inwestora.
- Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w specyfikacji (opisie), a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach o nie ujęte w specyfikacji, winne być traktowane tak, jakby były ujęte w obu. W przypadku rozbieżności w plikach z elementami dokumentacji należy zgłosić projektantowi.
- Wszystkie elementy nie ujęte w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki), o zdaniem Wykonawcy niezbędne do prawidłowego działania instalacji, nie zwolnią Wykonawcy z ich zmontowania i dostarczenia.
- W przypadku błędów, pominięć lub wątpliwości interpretacyjnych Wykonawca, przed złożeniem oferty, powinien wyrazić swoje wątpliwości z inwestorem, który jako jedyny jest upoważniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niespójności będą interpretowane z korzyścią dla Inwestora.
- Wyniory elementów żelbetonowych i stalowych wg opracowania konstrukcyjnego.
- Wszystkie prace związane z realizacją przedmiotowego zomierzania inwestycyjnego należy wykonać zgodnie z polskimi normami i pod nadzorem osoby upoważnionej.
- Wszystkie roboty należy wykonać w zgodzie z wiedzą techniczną, instrukcjami producentów, oraz sztuką budowlaną – dotyczy to w szczególności takich elementów jak dyktacja czy dodatkowego zbrojenia przeciwwstrząsowego, wyłewek, posadzki itp.



AKKA

Pracownia Architektoniczna

31-153 Kraków, ul. Szlak 65

tel./fax: +48 (12) 632 18 53

www.aka-architektki.pl

www.aka-architektki.pl

INWESTOR

im. E. Szczeklika w Tamowie

ADRES INWESTYCJI

ul. Szpitalna 13, 33-100 Tamów

TEMAT PROJEKTU

KONCEPCJA PRZEBUDOWY KUCHNI SZPITALNEJ

TYTUŁ RYSUNKU

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

BRANŻA

ARCHITEKTURA

FAZA

PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKTANT

mjr inż. arch. Agata Kłosa Kosowska

Up. nr MPOIA/058/2009

mjr inż. arch. Andrzej Kosowski

Up. MPOIA/011/2004

SKALA

1:100

KOD PROJEKTU

000

DATA

2015.01

PROJEKT WYKONAWCZY

INSTRUKCJA

A16-ZSO