

Wymagane i oferowane parametry techniczne

Lp	Wymagania Zamawiającego	Warunek graniczny. Punktacja w kryterium czas realizacji.	Parametry oferowane
1.	Przeniesienie angiografu typu Artis Zee Ceiling w jego obecnym skompletowaniu.	TAK	
2.	Zakres wymaganych prac: 1. Opracowanie wytycznych technicznych do przygotowania nowych pomieszczeń do montażu przenoszonej aparatury w tym: a. usytuowanie zestawu w pomieszczeniu docelowym b. wytyczne instalacyjne i środowiskowe do montażu 2. Nadzór nad przygotowaniem pomieszczeń 3. Demontaż użytkowy urządzenia w miejscu obecnego użytkowania 4. Montaż urządzenia w miejscu docelowego użytkowania 5. Zamontowanie zespołu monitorów będących częścią składową angiografu na stacjonarnej kolumnie sufitowej, dostarczonej i zamontowanej przez Wykonawcę, składającej się z zawieszenia sufitowego oraz dwóch połączonych ramion poziomych o długości (mierzonej od osi do osi obrotu) odpowiednio pierwsze ramię 1200mm, drugie ramię 1000mm, sumaryczny zasięg obu ramion 2200 mm. Miejsce zamontowania kolumny ma umożliwiać bezkolizyjną pracę ramienia C angiografu oraz wykorzystanie monitorów zgodnie z przeznaczeniem. 6. Zamontowanie zespołu lampy zabiegowej i szyby ochronnej, będących elementami składowymi angiografu na stacjonarnej kolumnie sufitowej dostarczonej przez Wykonawcę. Miejsce zamontowania kolumny ma umożliwiać bezkolizyjną pracę ramienia C angiografu oraz wykorzystanie lampy zabiegowej i szyby osłonowej zgodnie z przeznaczeniem. 7. Dostarczenie i zamontowanie nowych szyn sufitowych do wózka z ramieniem C angiografu. 8. Sprawdzenie stanu podzespołów w trakcie montażu 9. Uruchomienie całości zestawu po montażu i wykonanie testów funkcjonalnych potwierdzających gotowość do pracy 10. Przeprowadzenie procedury kalibracji 11. Wykonanie kontroli jakości pracy zestawu-testy odbiorcze (akceptacyjne) 12. Wykonanie testów specjalistycznych. 13. Instruktaż z zakresu obsługi	TAK	

.....
Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty

POZOSTAŁE WYMAGANIA			
3.	Stan pomieszczeń docelowych użytkowania angiografu zostanie potwierdzony protokolarnie. Pierwszy protokół zostanie spisany dwustronnie przez Wykonawcę oraz Zamawiającego - przed rozpoczęciem realizacji umowy, drugi zostanie spisany dwustronnie przez Wykonawcę oraz Zamawiającego – po odbiorze uruchomionego angiografu.	TAK	
4.	Stan techniczny i skompletowanie angiografu zostanie potwierdzone protokolarnie. Pierwszy protokół zostanie spisany dwustronnie przez Wykonawcę oraz Zamawiającego – przed rozpoczęciem realizacji umowy, drugi zostanie spisany dwustronnie przez Wykonawcę oraz Zamawiającego – po odbiorze uruchomionego angiografu.	TAK	
5.	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody (w szczególności utratę, zniszczenie, uszkodzenie) powstałe w trakcie demontażu, transportu, jak i montażu angiografu w pomieszczeniach obecnego użytkowania angiografu, pomieszczeniach docelowych, jak i na drodze transportowej.	TAK	
6.	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody (w szczególności utratę, zniszczenie, uszkodzenie angiografu lub jakiegokolwiek jego modułu, zespołu, elementu lub części) w angiografie podczas jego demontażu, transportu i montażu w pomieszczeniach docelowych.	TAK	
7.	Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z protokołem odbioru dokumentację powykonawczą usytuowania angiografu, wynik testów akceptacyjnych, wynik testów specjalistycznych.	TAK	
8.	Przeniesione urządzenie ma być kompletne i gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem.	TAK	
9.	Wykonawca zrealizuje: - opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu harmonogramu czasowo-rzeczowego realizacji zamówienia oraz opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu wytycznych technicznych - do 5 dni od daty podpisania umowy , - podpisanie dwustronnych pierwszych protokołów stwierdzających stan pomieszczeń docelowych użytkowania angiografu oraz stan techniczny i skompletowanie angiografu - do 20 dni od daty podpisania umowy , - wykonanie przeniesienia angiografu typ Artis Zee Celling 1 szt. oraz dostarczenie i zamontowanie 2 szt. kolumn sufitowych, dostarczenie i zamontowanie 2 szt. szyn sufitowych do wózka z ramieniem C - do 60 dni od daty podpisania pierwszych protokołów stwierdzających stan pomieszczeń docelowych użytkowania angiografu oraz stan techniczny i skompletowanie angiografu .	Graniczny wymagany warunek tj. 60 dni - 0 pkt. Minimalny czas realizacji – 1 pkt. Pozostałe proporcjonalnie	

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty

.....
Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty