

Wymagane i oferowane parametry techniczne

Lp	Wymagania Zamawiającego	Warunek graniczny. Punktacja w kryterium czas realizacji.	Parametry oferowane
1.	Przeniesienie angiografu typu Artis Zee Ceiling w jego obecnym skompletowaniu wraz z opisanymi zmianami.	TAK	
2.	Zakres wymaganych prac: - Opracowanie i dostarczenie wytycznych technicznych do przygotowania pomieszczeń do montażu przenoszonej aparatury w tym: - usytuowanie zestawu w pomieszczeniu docelowym - wytyczne instalacyjne i środowiskowe do montażu - Nadzór nad przygotowaniem pomieszczeń - Demontaż użytkowy urządzenia w miejscu obecnego użytkowania - Montaż urządzenia w miejscu docelowego użytkowania - Zamontowanie zespołu monitorów będących częścią składową angiografu na stacjonarnej kolumnie sufitowej, dostarczonej przez Zamawiającego, składającej się z zawieszenia sufitowego oraz dwóch połączonych ze sobą ramion poziomych o długości (mierzonej od osi do osi obrotu) odpowiednio pierwsze ramię 1000mm, drugie ramię 1000mm o sumarycznym zasięgu 2000mm. Miejsce montażu kolumny zostanie wskazane przez Wykonawcę w wytycznych i poddane Zamawiającemu do akceptacji przy uwzględnieniu czynników: - spełnienie oczekiwania co do komfortu pracy z urządzeniem, - nie pozostawanie w kolizji z zakresem ruchów urządzenia oraz fizycznym zasięgiem okablowania wchodzącego w skład angiografu - Zamontowanie zespołu tj. lampy zabiegowej i szyby ochronnej, będących elementami składowymi angiografu na stacjonarnym zawieszeniu sufitowym dostarczonym przez Zamawiającego. Miejsce montażu kolumny zostanie wskazane przez Wykonawcę w wytycznych i poddane Zamawiającemu do akceptacji przy uwzględnieniu czynników: - spełnienie oczekiwania co do komfortu pracy z urządzeniem, - nie pozostawanie w kolizji z zakresem ruchów urządzenia oraz fizycznym zasięgiem okablowania wchodzącego w skład angiografu - Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu wszystkich informacji technicznych	TAK	

.....
Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty

	niezbędnych do wykonania połączeń pomiędzy elementami zestawu angiograficznego opisanymi w punkcie 5 i 6, a dostarczonymi kolumnami sufitowymi oraz jeżeli będzie to konieczne udostępnienia tych części, które niezbędne będą do wykonania elementów łączących dostarczone kolumny sufitowe z elementami angiografu w terminie do 4 dni roboczych od daty podpisania trójstronnego pierwszego protokołu stwierdzającego stan pomieszczeń docelowych użytkowania angiografu. 8. Dostarczenie i zamontowanie nowych szyn sufitowych do wózka z ramieniem C angiografu. 9. Sprawdzenie stanu podzespołów w trakcie montażu 10. Uruchomienie całości zestawu po montażu i wykonanie testów funkcjonalnych potwierdzających gotowość do pracy 11. Przeprowadzenie procedury kalibracji 12. Wykonanie kontroli jakości pracy zestawu-testy odbiorcze (akceptacyjne) 13. Wykonanie testów specjalistycznych.		
POZOSTAŁE WYMAGANIA			
3.	Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z protokołem odbioru dokumentację powykonawczą usytuowania angiografu, wynik testów akceptacyjnych, wynik testów specjalistycznych.	TAK	
4.	Przeniesione urządzenie zgodnie z protokołem stwierdzającym stan techniczny i skompletowanie angiografu ma być kompletne i gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem	TAK	
5.	Wykonawca zrealizuje: - opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu harmonogramu czasowo-rzeczowego realizacji zamówienia oraz opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu wytycznych technicznych - do 10 dni roboczych od daty podpisania umowy, - podpisanie bez uwag trójstronnego (Wykonawca realizujący zamówienie w zakresie Pakietu Nr 1, Wykonawca realizujący zamówienie w zakresie Pakietu Nr 2 oraz Zamawiający) pierwszego protokołu stwierdzającego stan pomieszczeń docelowych użytkowania angiografu, odpowiadający wymaganiom określonym w wytycznych technicznych Wykonawcy przekazanych Zamawiającemu oraz dwustronnego (Wykonawca realizujący zamówienie w zakresie Pakietu Nr 1 oraz Zamawiający) pierwszego protokołu stwierdzającego stan techniczny i skompletowanie angiografu - do 28 dni od daty podpisania umowy.		

.....
Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty

	- wykonanie przeniesienia angiografu typ Artis Zee Ceiling 1 szt. oraz dostarczenie i zamontowanie 2 szt. szyn sufitowych do wózka z ramieniem C - do 60 dni od daty podpisania bez uwag pierwszego trójstronnego protokołu stwierdzającego stan pomieszczeń docelowych użytkowania angiografu, odpowiadający wymaganiom określonym w wytycznych technicznych Wykonawcy przekazanych Zamawiającemu oraz dwustronnego pierwszego protokołu stwierdzającego stan techniczny i skompletowanie angiografu,	Warunek min.0 pkt Minimalna wartość 1 pkt. Pozostałe proporcjonalnie	
--	--	---	--

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty

.....
Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty