Wymagane i oferowane parametry techniczne

Lp	Wymagania Zamawiającego	Warunek graniczny. Punktacja w kryterium czas realizacji.	Parametry oferowane
1.	Dostarczenie i zamontowanie kolumn sufitowych (zwieszeń) umożliwiających zamontowanie na nich elementów zestawu angiograficznego typu Artis Zee Ceiling .	TAK	
2.	Zakres przedmiotu zamówienia: 1. Dostarczenie i zamontowanie kolumny sufitowej, na której zostanie umieszczony zespół monitorów będących częścią składową angiografu. Kolumna sufitowa ma być wyposażona w dwa połączone ze sobą ramiona poziome o długości (mierzonej od osi do osi obrotu) odpowiednio pierwsze ramię 1000mm, drugie ramię 1000mm o sumarycznym zasięgu 2000mm. Nośność ramion na pełnym wysięgu ma wynosić minimum 130 kg. Kolumna ma umożliwiać ruch poziomy ramion w zakresie obrotu minimum 300° pod obniżeniem sufitu tj na maksymalnej wysokości 2500 mm (od podłogi do górnej krawędzi najwyżej położonego ramienia). 2. Dostarczenie i zamontowanie kolumny sufitowej, na której zostanie zamontowany zespół tj. lampa zabiegowa z ramionami i szyba ochronna z ramionami, będący elementem składowym zestawu angiograficznego. Kolumna ma umożliwiać ruch poziomy ramion lampy i szyby osłonowej w pełnym zakresie obrotu pod obniżeniem sufitu tj. na maksymalnej wysokości 2500 mm (od podłogi do górnej krawędzi najwyżej położonego ramienia). 3. Dostarczone kolumny sufitowe (zawieszenia) mają być odizolowane elektrycznie od budynku. 4. Wkonanie elementów łączacych elementy zestawu angiograficznego z dostarczonymi kolumnami sufitowymi. 5. Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie informacje techniczne niezbędne do wykonania połączeń pomiędzy elementami zestawu angiograficznego opisanymi w punkcie 1 i 2, a dostarczonymi kolumnami oraz jeżeli będzie to konieczne udostępni te części, które niezbędne będą do wykonania elementów łączących dostarczone kolumny z elementami angiografu w terminie do 6 dni roboczych od daty podpisania trójstronnego pierwszego protokołu stwierdzającego stan	TAK	

……

Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty

	pomieszczeń docelowych użytkowania angiografu. 6. Instruktaż pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi dostarczonych urządzeń.		
POZOSTAŁE WYMAGANIA			
3.	Wykonawca wraz z dostawą kolumn sufitowych dostarczy ich instrukcje obsługi w języku polskim.	TAK	
4.	Wykonawca zrealizuje: - podpisanie bez uwag trójstronnego (Wykonawca realizujący zamówienie w zakresie Pakietu Nr 1, Wykonawca realizujący zamówienie w zakresie Pakietu Nr 2 oraz Zamawiający) pierwszego protokołu stwierdzającego stan pomieszczeń docelowych, odpowiadający wymaganiom określonym w wytycznych technicznych Wykonawcy realizującego zamówienie w zakresie Pakietu Nr 1 przekazanych Zamawiającemu, użytkowania angiografu - **do 28 dni od daty podpisania umowy,** - dostarczenie i zamontowanie 2 szt. kolumn (zawieszeń) sufitowych wraz z adaptacją umożliwiającą współpracę z angiografem Artis Zee Ceiling - **do 40 dni od daty podpisania pierwszego trójstronnego protokołu stwierdzającego stan pomieszczeń docelowych, odpowiadający wymaganiom określonym w wytycznych technicznych Wykonawcy realizującego zamówienie w zakresie Pakietu Nr 1 przekazanych Zamawiającemu, użytkowania angiografu.**	Warunek min.0 pkt Minimalna wartość 1 pkt. Pozostałe proporcjonalnie	

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty

……

Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty