
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA ZADANIA I ADRES:

Remont elewacji budynku pawilonu nr 1 strona wschodnia
Specjalistycznego Szpitala im. Edwarda Szczeklika w Tarnowie

KOD CPV 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA i ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika w Tarnowie 33-100
Tarnów ul. Szpitalna 13

OPRACOWAŁ:

DATA OPRACOWANIA: Lipiec, 2016 r.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1. Ogólna charakterystyka robót
2. Przedmiar robót

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

Budowa: Remont elewacji budynku pawilonu nr 1 strona wschodnia
Specjalistycznego Szpitala im. Edwarda Szczeklika
w Tarnowie

Podstawa opracowania: Wizja lokalna, projekt archiwalny

ZAKRES ROBÓT DO WYKONANIA

W ramach wykonania remontu elewacji przewiduje się wykonanie następujących robót:

1. Postawienie i rozebranie rusztowania
2. Zabezpieczenie okien folią
3. Skucie odpadającego tynku cienkowarstwowego
4. Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
5. Gruntowanie ścian preparatem wzmacniającym
6. Zakołkowanie dodatkowo styropianu
7. Przyklejenie warstwy siatki
8. Założenie narożników ochronnych stalowych z siatką
9. Wykonanie podkładu pod tynk cienkowarstwowo
10. Wykonanie tynku cienkowarstwowego silikonowego grupa kolorów 2
11. Wywóz gruzu wraz z utylizacją po robotach rozbiórkowych

Remont elewacji budynku pawilonu nr 1 strona wschodnia Specjalistycznego Szpitala im. Edwarda Szczeklika w Tarnowie
Identyfikator kosztorysu: ROBOTY BUDOWLANE

W1 Przedmiar robót

str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne ROBOTY BUDOWLANE		
1.1	Remont elewacji		
1	Kalkulacja własna Specyfikacja techniczna część ogólna i szczegółowa nr 1 Postawienie i rozebranie rusztowania do wykonywania robót remontowych przy elewacji	kpl	1,00
2	KNR 2-02 925-1 Specyfikacja techniczna część ogólna i szczegółowa nr 1 Osłony okien folią polietylenową 1,0*1,70*5	m2 otworów	8,50
3	KNR 4-01 701-4 Specyfikacja techniczna część ogólna i szczegółowa nr 1 Odbicie tynków zewnętrznych na ścianach, o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m2 z zaprawy cienkowarstwowej (14,74*2,99-1,0*1,70*5)*0,70	m2	24,90
4	KNR 0-17 IGM 2608-1 Specyfikacja techniczna część ogólna i szczegółowa nr 1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie 14,74*2,99-1,0*1,70*5+14,94*1,55 +(1,0+1,70*2)*0,20*5	m2	63,13
5	KNR 0-17 IGM 2608-3 Specyfikacja techniczna część ogólna i szczegółowa nr 1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie	m2	63,13
6	KNR 0-17 IGM 2609-4 Specyfikacja techniczna część ogólna i szczegółowa nr 1 Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian	szt	180,00
7	KNR 0-17 IGM 2609-6 Specyfikacja techniczna część ogólna i szczegółowa nr 1 Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 14,74*2,99-1,0*1,70*5+14,94*1,55	m2	58,73
8	KNR 0-17 IGM 2609-7 Specyfikacja techniczna część ogólna i szczegółowa nr 1 Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach (1,0+1,70*2)*0,20*5	m2	4,40
9	KNR 0-17 IGM 2609-8 Specyfikacja techniczna część ogólna i szczegółowa nr 1 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym z siatką (1,0+1,70*2)*5+18,20+2,40+2,99*2+0,60	m	49,18
10	KNR 0-23 IGM 931-1 Specyfikacja techniczna część ogólna i szczegółowa nr 1 Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej pod tynk silikonowy 58,73+4,40	m2	63,13
11	KNR 0-23 IGM 931-2 Specyfikacja techniczna część ogólna i szczegółowa nr 1 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego grupa kolorów 2 na ścianach	m2	58,73
12	KNR 0-23 IGM 931-4 Specyfikacja techniczna część ogólna i szczegółowa nr 1 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego grupa kolorów 2 na ościeżach o szerokości do 30 cm	m2	4,40

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
13	KNR 4-01 108-11 Specyfikacja techniczna część ogólna i szczegółowa nr 1 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km z utylizacją	m3	0,50
	24,90*0,02	0,50	
14	KNR 4-01 108-12 Specyfikacja techniczna część ogólna i szczegółowa nr 1 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - każdy następny 1 km [S=4]	m3	0,50