

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia

Lp	Wymagania Zamawiającego	Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „okres gwarancji“.	Parametry oferowane
1.	Przeniesienie tomografu komputerowego typ BrightSpeed produkcji firmy GE z budynku “B” do budynku “E” znajdujących się na terenie siedziby Zamawiającego.	TAK	
2.	Zakres wymaganych prac: 1. Demontaż użytkowy tomografu komputerowego łącznie z lekarską stacją opisową znajdującą się w sterowni oraz tablicą zasilającą i przeniesienie do lokalizacji docelowej. 2. Montaż, uruchomienie i oddanie do użytku zdemontowanego tomografu, stacji opisowej oraz tablicy zasilającej w pomieszczeniach docelowej lokalizacji. 3. Wykonawca opracuje i dostarczy projekt oraz opis osłon radiologicznych stałych w nowym miejscu użytkowania tomografu komputerowego z uwzględnieniem takiego jego usytuowania by nie była potrzebna wymiana istniejącej w pomieszczeniu szyby ołowianej oraz wykona te osłony z wykorzystaniem jak największej ilości istniejących osłon radiologicznych. 4. Przywrócenie do stanu nie gorszego niż pierwotny wszystkich naruszonych podczas realizacji zadania elementów architektonicznych i infrastruktury Szpitala. 5. Stan techniczny i skompletowanie tomografu oraz stan pomieszczeń obecnej lokalizacji i lokalizacji docelowej tomografu oraz drogi transportowej zostanie potwierdzony protokolarnie. Pierwszy protokół dotyczący przekazania Wykonawcy pomieszczeń lokalizacji docelowej uwzględniający ich stan techniczny zostanie spisany dwustronnie przez Wykonawcę i Zamawiającego w terminie do 25 dni roboczych od daty podpisania umowy. Drugi protokół stwierdzający skompletowanie i stan techniczny tomografu komputerowego, stan techniczny pomieszczeń obecnej lokalizacji oraz drogi transportowej zostanie spisany dwustronnie przez Wykonawcę i Zamawiającego w terminie do 3 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do dokonania demontażu użytkowego tomografu komputerowego i jego przeniesienia do lokalizacji docelowej. Zgłoszenie to nastąpi nie później niż do 25 dni od daty podpisania protokołu przekazania pomieszczeń lokalizacji docelowej. Trzeci protokół stwierdzający stan techniczny pomieszczeń obecnej lokalizacji tomografu oraz	TAK	

.....
Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty

drogi transportowej po demontażu oraz przeniesieniu tomografu do pomieszczeń docelowej lokalizacji zostanie spisany dwustronnie przez Wykonawcę i Zamawiającego nie później niż do 7 dni roboczych od dnia podpisania drugiego protokołu. Czwarty protokół stwierdzający skompletowanie i stan techniczny tomografu komputerowego po jego przeniesieniu oraz stan techniczny pomieszczeń docelowej lokalizacji zostanie spisany dwustronnie przez Wykonawcę i Zamawiającego po odbiorze uruchomionego tomografu, który nastąpi po dostarczeniu przez Wykonawcę: - protokołu przeglądu technicznego, - wyników (bez uwag) testów akceptacyjnych, - wyników (bez uwag) testów specjalistycznych, - zatwierdzonego przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego projektu i opisu osłon radiologicznych stałych, - planu posadowienia tomografu naniesionego na plan sytuacyjny pomieszczeń docelowej lokalizacji, jednak nie później niż do 7 dni roboczych od daty podpisania drugiego protokołu. Piąty końcowy protokół odbioru przedmiotu umowy zostanie spisany dwustronnie przez Wykonawcę i Zamawiającego po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia. 6. Zamawiający załącza do SIWZ dokumentację techniczną "Projekt budowlany instalacji elektrycznej" Rysunek Nr R3/5 – Załącznik Nr 9 do SIWZ. W przypadku, gdy układ rozproszczenia instalacji odbiorczych nie jest zgodny z wymaganiami niezbędnymi do instalacji przenoszonego tomografu komputerowego, Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i dostarczenia Zamawiającemu właściwego projektu rozmieszczenia elementów tomografu komputerowego wraz z tablicą zasilającą oraz kanałów kablowych. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w celu ostatecznego uzgodnienia w/w projekt do 5 dni roboczych od daty podpisania umowy. Uzgodniony obustronnie, ostateczny projekt Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w terminie do 10 dni roboczych od daty podpisania umowy. 7. Zamawiający załącza do SIWZ dokumentację istniejącej instalacji zasilającej urządzenia obecnie użytkowane w docelowej lokalizacji tomografu komputerowego - Projekt wykonawczy "Montaż systemu angiograficznego z wyposażeniem – instalacje elektryczne" – Załącznik Nr 8 do SIWZ. W przypadku, gdy parametry istniejącej instalacji zasilającej nie spełniają wymogów zasilania przenoszonego w to miejsce tomografu		
---	--	--

.....
Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty

	komputerowego, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu informację w zakresie parametrów, które ma spełniać instalacja zasilająca w terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania umowy.		
	8. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania umowy informację w zakresie minimalnych parametrów dla klimatyzacji i wentylacji tj. takich, które spełniają wymagania przepisów dopuszczających pomieszczenia docelowej lokalizacji tomografu komputerowego do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem - dotyczy pomieszczenia tomografu komputerowego, pomieszczenia sterowni oraz pokoju przygotowawczego. Instalacja wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach docelowej lokalizacji tomografu komputerowego zostanie wykonana przez Zamawiającego.		
	9. Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych od daty podpisania umowy uzgodni z Zamawiającym drogę transportową przeniesienia tomografu komputerowego oraz sposób jej wykonania z miejsca obecnej lokalizacji do lokalizacji docelowej.		
3.	Wykonawca zrealizuje przeniesienie tomografu komputerowego typ BrightSpeed produkcji firmy GE z budynku "B" do budynku "E" znajdujących się na terenie siedziby Zamawiającego wraz z wykonaniem stałych osłon radiologicznych w docelowej lokalizacji tomografu, zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku Nr 6 do SIWZ - do 80 dni od daty podpisania umowy , przy czym czas wyłączenia z gotowości do pracy diagnostycznej tomografu komputerowego przez Wykonawcę nie może trwać dłużej niż 7 dni roboczych .	TAK	
POZOSTAŁE WYMAGANIA			
4.	Przeniesione urządzenie ma być kompletne (stan skompletowania taki jak przed demontażem) i gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem.	TAK	
5.	Pełna gwarancja na wykonane prace minimum 6 miesięcy od protokolarnego odbioru przedmiotu umowy.	Warunek min. 0 pkt Maksymalna wartość 1 pkt Pozostałe proporcjonalnie	
6.	Pełna gwarancja na wykonane osłony radiologiczne stałe minimum 24 miesiące od protokolarnego odbioru przedmiotu umowy.	TAK	

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

.....
Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty